



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS SÃO SEBASTIÃO E ERNANE DE OLIVEIRA ROCHA, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ – BA, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0612261-20/2023/PROGRAMA FINISA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO

**DATA BASE SINAPI / ORSE:** Janeiro/2024

**LOCAL:** SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (COM BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.1.</b>		<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 3.137.146,54</b>
		<b>PAVIMENTAÇÃO E PINTURA</b>					
1.1.1	02/COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVONIZADO	M2	8,00	340,37	431,76	3.454,07
1.1.2	99064/SINAPI	Locação de pavimentação. af_10/2018	m	4.375,42	0,61	0,77	3.385,63
1.1.6	95995/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE AF-11/2019 esp.5cm	m³	1.556,64	1.455,93	1.846,85	2.874.876,23
1.1.8	02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	38.916,07	1,58	2,00	77.996,75
1.1.9	95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	49.374,00	2,35	2,98	147.182,66
1.1.10	02318/ORSE	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS C/ TINTA ACRÍLICA RODOVIÁRIA COR AMARELA, 01 DEMÃO	m²	800,00	29,81	37,81	30.251,19

**JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA -3000126935BA**