



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MEMORIAL DE CALCULO

LOCAL: RUA PRINCIPAL DA CONCEIÇÃO

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Und
1.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	
1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ESP:20CM	m ²
		(31x5,10)+(5,40x1,30)+(18,50x2,10)+(4,90x3,50)+(13,40x2,90)+(0,50x0,50)+(5,70x2,50)+(72x5,10)+(9,70x1,30)+(14,30x6)+(11,40x6,30)+(17,40x6)	
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M	m ²
		250x0,80x1,20	
1.3	101616	REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	m ²
		250x0,80	
1.4	5719	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA	m ³
		(3,14x0,20 ² x250)=31,4(240-31,4)	
S			
2.0		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	
2.1	09664/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	m ³
		(916,31x0,04)	
2.2	4915667/SICRO	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO	m ³
		(916,31x0,04)	
2.3	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3xKM
		(18x36,65)	
2.4	100993	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS ASFALTICO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	m ³
		(916,31x0,04)	
2.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³
		(9,0x0,9)+(1x1)+(0,4x0,4)+(0,4x0,4)+(15x0,60)+(17x0,3)=23,52 (23,52x0,07)	
2.6	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE AF-11/2019	m ³
		(916,31x0,04)	
2.7	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DE CONCRETO ASFÁLTICO, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3xKM
		(18x36,65)	
2.8	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m ²
		(31x5,10)+(5,40x1,30)+(18,50x2,10)+(4,90x3,50)+(13,40x2,90)+(0,50x0,50)+(5,70x2,50)+(72x5,10)+(9,70x1,30)+(14,30x6)+(11,40x6,30)+(17,40x6)	

2.9	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (350x0,20)	m ²
2.10	114325/ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO VESTICAL	und
2.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m
SI			
3.0		DRENAGEM	
3.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m
3.2	98417	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	Und
3.3	11135/ORSE	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 0,80 X 0,80 X 0,07	und
3.4	74206/002	CAIXA COLETORA PARA ÁGUAS PLUVIAIS SIFONADA C/ GRELHA	und
SI			
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
4.1	98524	LIMPEZA DE OBRA (350x6)	m ²

Quant
916,31
240,00
200,00
208,60
UB-TOTAL
36,65
36,65
659,70
36,65
1,65
36,65
659,70
916,31

70,00
8,00
50,00
UB-TOTAL
250,00
1,00
1,00
6,00
UB-TOTAL
2.100,00