



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ CABRAL NA 3ª ETAPA DA URBIS

LOCAL: RUA ALBINO EMILIO ABRÃO - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

DATA BASE: SINAPI 01/2023 - ORSE 11/2022

BDI= 26,85%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEFIC.
COMPOSIÇÃO	CP . 01	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA), INCLUSO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO MANUAL	M³		
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	110	1
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,79	16
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,38	0,17

COMPOSIÇÃO	CP . 06	FLOREIRA EM CONCRETO CIRCULAR COM BANCO EM MADEIRA INTEGRADO	UND		
SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	82,27	5,74
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	7,07	9,05
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	716,13	0,18
ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	M2	15,73	10,5
ORSE	81	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	KG	10,18	27
ORSE	127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	M3	503,58	0,33
ORSE	3376	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	M2	88,25	5,6
ORSE	4355	Assoalho de madeira lei (Pau D'Arco) - Comercial, régua macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm	M2	182,34	6,49
ORSE	2308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	M2	17,97	6,49



COMPOSIÇÃO	CP . 03	PILAR DE MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D = 25CM INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M		
ORSE	2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	148,07	1
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	0,8
SINAPI-I	5067	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	M	22,09	0,3

SINAPI	88316	Servente de obras com encargos complementares	H	19,38	0,6
--------	-------	---	---	-------	-----

COMPOSIÇÃO	CP . 02	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA ACRILICA, 02 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,38	0,115
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,7	0,275
SINAPI	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	15,77	0,427
SINAPI	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	8,89	0,16



COMPOSIÇÃO	CP . 04	CHAPIM DE CONCRETO ARMADO	M3		
ORSE	081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	KG	10,18	88
ORSE	027	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	M3	503,58	1,103
ORSE	11640	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M2	123,35	3,86

COMPOSIÇÃO	CP . 05	Piso em madeira, executado em assoalho de madeira de lei macho e fêmea 15 x 2cm sobre viga em maracanduba (6x12cm), inclusiv raspagem, calafetagem, aplicação de selador e polimento com cera em assoalho			
ORSE	42	Raspagem, calafetagem, aplicação de selador e polimento com cera em assoalho	M2	28,96	1
ORSE	1886	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	KG	21,65	0,1
SINAPI	88262	Carpinteiro de formas (horista) encargos complementares	H	26,11	1
SINAPI	88316	Servente de obras com encargos complementares	H	19,38	1
SINAPI	4425	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	28,81	2,2
ORSE	3514	Assoalho em régua de madeira de lei macho e fêmea 15 x 2cm - Comercial	M2	102,03	1,21

COMPOSIÇÃO	CP . 07	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	M²		
SINAPI	7158	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	M2	47,22	1,05
ORSE	2652	Arame galvanizado com revestimento em pvc, 12bwg (3,8 mm) - 0,055kg/m	KG	57,66	0,05
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	H	26,47	0,4
SINAPI	88316	Servente de obras com encargos complementares	H	19,38	0,4

COMPOSIÇÃO	CP . 08	PINTURA DE MEIO FIO	M		
ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	UN	15,73	0,3

COMPOSIÇÃO	CP . 09	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, com estrutura de suporte, cap. 250 litros	UND		

ORSE	981	Fita veda rosca 18mm	M2	0,22	6,7
COTAÇÃO	10	Caixa d'agua de fibra de vidro 250L	UND	150	1
SINAPI	95	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua	UND	12,16	1
SINAPI	96	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	UND	13,23	3
SINAPI	3529	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	UND	0,78	2
SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	H	25,73	2
SINAPI	88316	Servente de obras com encargos complementares	H	19,38	2
SINAPI	6016	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	UND	33,43	1
SINAPI	9868	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	UND	4,46	4
SINAPI	11829	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico	UND	27,37	1
SINAPI	3993	Tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio	M2	124,4	0,81
SINAPI	4433	Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	M	26,63	4,5
SINAPI	5061	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	20,38	0,3
SINAPI	88262	Carpinteiro de formas (horista) encargos complementares	H	26,11	1

COMPOSIÇÃO	CP . 12	PILAR DE MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D = 16 A 19CM INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,38	0,1
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	0,2
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	55,82	1

COMPOSIÇÃO	CP . 25	MADEIRA ROLICA TRATADA PARA ESTRUTURA DE PERGOLADO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (PARA CAIBRO), INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,38	0,1
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	0,2
SINAPI-I	2729	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (PARA CAIBRO)	UN	28,24	1

COMPOSIÇÃO	CP . 26	MADEIRA ROLICA TRATADA PARA ESTRUTURA DE PERGOLADO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,38	0,1
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	0,2
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	27,64	1

COMPOSIÇÃO	CP. 13	Parque infantil tipo casinha de Madeira em eucalipto tratado	UND		
-------------------	---------------	---	------------	--	--

COTAÇÃO	002	Parque infantil tipo casinha de Madeira em eucalipto tratado	UN	6200	1
---------	-----	--	----	------	---

COMPOSIÇÃO	CP. 14	GANGORRA DE FERRO TRIPLA	UND		
COTAÇÃO	002	GANGORRA DE FERRO TRIPLA	UND	1600	1
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	26,47	1
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	76,66	0,0192
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	503,46	0,0192

COMPOSIÇÃO	CP. 15	BALANÇO DE FERRO DUPLO	UND		
COTAÇÃO	003	BALANÇO DE FERRO DUPLO	UND	1700	1
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	26,47	1
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	76,66	0,0192
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	503,46	0,0192

COMPOSIÇÃO	CP. 16	GIRA GIRA CARROSSEL	UND		
COTAÇÃO	004	GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA E FERRO, PEQUENO	UND	1500	1
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	26,47	1
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	76,66	0,0192
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	503,46	0,0192

COMPOSIÇÃO	CP. 17	ESCADA HORIZONTAL EM FERRO	UND		
COTAÇÃO	005	ESCADA HORIZONTAL EM FERRO	UND	1300	1
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	26,47	1
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	76,66	0,0192
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	503,46	0,0192

COMPOSIÇÃO	CP. 18	kit c/ 04 Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	UND		
COTAÇÃO	007	KIT P/ COLETA SELETIVA C/ 4 LIXEIRAS DE 50 L, C/ SUPORTE	UND	900	1

COMPOSIÇÃO	CP. 19	CONJUNTO DE MESA 70X70 COM 04 CADEIRAS, DE MADEIRA E DOBRÁVEIS	UND		
COTAÇÃO	008	CONJUNTO DE MESA 70X70 COM 04 CADEIRAS, DE MADEIRA E DOBRÁVEIS	UND	450	1

COMPOSIÇÃO	CP. 10	CONJUNTO DE COBERTURAS EM LONA TENSIONADAS COM ESTRUTURA DE SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		
COTAÇÃO	010	CONJUNTO DE COBERTURAS EM LONA TENSIONADAS COM ESTRUTURA DE SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	100000	1



**VALOR
UNIT.**

157,93

110,00

44,64

3,29

3.065,54

472,23

63,98

128,90

165,17

274,86

166,18

494,20

1.183,39

116,63

187,21

148,07

20,89

6,63

11,63

18,00
2,23
7,62
6,73
1,42

1.927,42
895,84
555,45
476,13

263,45
28,96
2,17
26,11
19,38
63,38
123,46

70,80
49,58
2,88
10,59
7,75

4,72
4,72

626,57

1,47
150,00
12,16
39,69
1,56
51,46
38,76
33,43
17,84
27,37
100,76
119,84
6,11
26,11

62,98
1,94
5,22
55,82

35,40
1,94
5,22
28,24

34,80
1,94
5,22
27,64

6.200,00

6.200,00

1.637,61
1.600,00
26,47
1,47
9,67

1.737,61
1.700,00
26,47
1,47
9,67

1.537,61
1.500,00
26,47
1,47
9,67

1.337,61
1.300,00
26,47
1,47
9,67

900,00
900,00

450,00
450,00

36,28
100.000,00



