

Nº OPERAÇÃO 1041231-48/2017	Nº SICONV 846281	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	MUNICÍPIO / UF SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA
			BDI 1 25,94% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO									
1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO ALEGRE									
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						420.509,55
1.1.0.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	340,37	BDI 1	428,66	17.216,78
1.1.0.2.	Composição	03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.438,25	0,32	BDI 1	0,40	3.429,28
1.1.0.3.	Composição	001	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00	508,62	BDI 1	640,56	975,30
1.2.			RUA LARANJEIRA						134.804,42
1.2.1.			MOVIMENTO DE TERRA						9.875,59
1.2.1.1.	Composição	01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (VIAS) MOTONIVELADORA	M2	950,00	0,50	BDI 1	0,63	598,50
1.2.1.2.	Composição	04	Execução de base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação, esp. 15cm	M3	125,40	58,74	BDI 1	73,98	9.277,09
1.2.2.			PAVIMENTAÇÃO						67.472,60
1.2.2.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	836,00	63,80	BDI 1	80,35	67.472,60
1.2.3.			URBANIZAÇÃO						57.756,23
1.2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	380,00	39,23	BDI 1	49,41	18.775,80
1.2.3.2.	SINAPI	94297	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	380,00	32,23	BDI 1	40,59	15.424,20
1.2.3.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	36,48	512,73	BDI 1	645,73	23.556,23
1.3.			RUA DA GRAVIOLA						164.809,33
1.3.1.			MOVIMENTO DE TERRA						8.706,12
1.3.1.1.	Composição	01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (VIAS) MOTONIVELADORA	M2	837,50	0,50	BDI 1	0,63	527,63
1.3.1.2.	Composição	04	Execução de base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação, esp. 15cm	M3	110,55	58,74	BDI 1	73,98	8.178,49
1.3.2.			DRENAAGEM						45.968,58
1.3.2.1.	Composição	10	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTERIAS 180HP)	M3	112,08	1,54	BDI 1	1,94	217,44
1.3.2.2.	Composição	07	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5M	M2	93,40	18,82	BDI 1	23,70	2.213,58
1.3.2.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL, APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	65,45	37,32	BDI 1	47,00	3.076,15

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041231-48/2017	Nº SICONV 846281	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	APELIDO DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12/20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	MUNICÍPIO / UF SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA
			BDI 1 25,94%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO									
1.3.2.4.	SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	14,01	173,26	BDI 1	218,20	3.056,98
1.3.2.5.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO. AF_12/2015	M	93,40	254,85	BDI 1	320,96	29.977,66
1.3.2.6.	Composição	05	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	4,00	911,53	BDI 1	1.147,98	4.591,92
1.3.2.7.	Composição	06	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80M, PROFUNDIDADE DE 1,00 A 1,45M. AF_04/2018	UND	3,00	750,32	BDI 1	944,95	2.834,85
1.3.3.	SINAPI	101169	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	737,00	63,80	BDI 1	80,35	59.217,95
1.3.4.	SINAPI		URBANIZAÇÃO						50.916,88
1.3.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	335,00	39,23	BDI 1	49,41	16.552,35
1.3.4.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_09/2016	M	335,00	32,23	BDI 1	40,59	13.597,65
1.3.4.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	32,16	512,73	BDI 1	645,73	20.766,68
1.4.			RUA DA CARAMBOLA						100.947,28
1.4.1.			MOVIMENTO DE TERRA						6.764,88
1.4.1.1.	Composição	01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	650,75	0,50	BDI 1	0,63	409,97
1.4.1.2.	Composição	04	Execução de base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação, esp. 15cm	M3	85,90	58,74	BDI 1	73,98	6.354,88
1.4.2.			DRENAGEM						8.605,41
1.4.2.1.	Composição	10	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	15,60	1,54	BDI 1	1,94	30,26
1.4.2.2.	Composição	07	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5M	M2	13,00	18,62	BDI 1	23,70	308,10
1.4.2.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,11	37,32	BDI 1	47,00	428,17
1.4.2.4.	SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,95	173,26	BDI 1	218,20	425,49

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041231-48/2017	Nº SICOMV 846281	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA	BDI 1 25,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12-20 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO										
1.4.2.5.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	254,85	BDI 1	320,96	4.172,48	RA
1.4.2.6.	Composição	05	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	2,00	911,53	BDI 1	1.147,98	2.295,96	RA
1.4.2.7.	Composição	06	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80M, PROFUNDIDADE DE 1,00 A 1,45M. AF_04/2018	UND	1,00	750,32	BDI 1	944,95	944,95	RA
1.4.3.			PAVIMENTAÇÃO						46.013,23	
1.4.3.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	572,66	63,80	BDI 1	80,35	46.013,23	RA
1.4.4.			URBANIZAÇÃO						39.563,79	
1.4.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	260,30	39,23	BDI 1	49,41	12.861,42	RA
1.4.4.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	260,30	32,23	BDI 1	40,59	10.565,58	RA
1.4.4.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	24,99	512,73	BDI 1	645,73	16.136,79	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO						1.621,02	
1.5.0.1.	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película reflexiva, auto-adesiva	UND	6,00	125,00	BDI 1	157,43	944,58	RA
1.5.0.2.	Composição	08	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X23CM	UND	6,00	89,52	BDI 1	112,74	676,44	RA
1.6.0.1.	Composição	09	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.438,25	0,49	BDI 1	0,62	1.511,72	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PM/3.0.4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041231-48/2017	Nº SICOMV 846281	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ	APELIDO DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	MUNICÍPIO / UF SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA
			BDI 1 25,94%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO									
									420.809,56

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA
Local
sexta-feira, 27 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
CREMCAU: 3000109486BA
ART/IRRT: BA.20210524813

RECURSO