



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ERICA VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

SINAPI: NOVEMBRO 2022

ORSE: OUTUBRO 2022

LOCAL: AGOSTINHO DO AMARAL, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.		ERICA VIRGINIA					R\$ 287.580,32
1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.052,06
1.1.1.	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	4,50	359,49	456,01	2.052,06
1.2.		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 7.542,25
1.2.2	100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	2170,00	2,74	3,48	7.542,25
1.3.		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 276.637,22
1.3.1	101169/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2170,00	88,07	111,72	242.425,45
1.3.2	COMPOSIÇÃO 01	CINTA DE CONFINAMENTO 100 X 15 X 30 X 20 CM	M	14,00	38,99	49,46	692,42
1.3.3	94275/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	620,00	42,62	54,06	33.519,35
1.4.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.348,80
1.4.1	6191/ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2170,00	0,49	0,62	1.348,80

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 3000126935BA