



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA 4º ETAPA DA URBIS

LOCAL: RUA A, URBIS 4 - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

DATA BASE: SINAPI 01/2023 - ORSE 11/2022

BDI= 26,85%

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

FUNTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	COEFIC.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP . 06</b>	<b>FLOREIRA EM CONCRETO CIRCULAR COM BANCO EM MADEIRA INTEGRADO</b>	<b>UND</b>		
SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	82,27	5,74
SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	7,07	9,05
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	716,13	0,18
ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	M2	15,73	10,5
ORSE	81	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	KG	10,18	27
ORSE	127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	M3	503,58	0,33
ORSE	3376	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	M2	88,25	5,6
ORSE	4355	Assoalho de madeira lei (Pau D'Arco) - Comercial, régua macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm	M2	182,34	6,49
ORSE	2308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	M2	17,97	6,49



<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP . 03</b>	<b>PILAR DE MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D = 25CM INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO</b>	<b>M</b>		
ORSE	2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	148,07	1
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	0,8
SINAPI-I	5067	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	M	22,09	0,3
SINAPI	88316	Servente de obras com encargos complementares	H	19,38	0,6



<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP . 05</b>	<b>Piso em madeira, executado em assoalho de madeira de lei macho e fêmea 15 x 2cm sobre viga em maracanduba (6x12cm), inclusive raspagem, calafetagem, aplicação de selador e polimento com cera em assoalho</b>			
-------------------	----------------	---	--	--	--

ORSE	42	Raspagem, calafetagem, aplicação de selador e polimento com cera em assoalho	M2	28,96	1
ORSE	1886	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	KG	21,65	0,1
SINAPI	88262	Carpinteiro de formas (horista) encargos complementares	H	26,11	1
SINAPI	88316	Servente de obras com encargos complementares	H	19,38	1
SINAPI	4425	Viga não aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	M	28,81	2,2
ORSE	3514	Assoalho em régua de madeira de lei macho e fêmea 15 x 2cm - Comercial	M2	102,03	1,21

COMPOSIÇÃO	CP. 08	PINTURA DE MEIO FIO	M		
ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	UN	15,73	0,3

COMPOSIÇÃO	CP . 09	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, com estrutura de suporte, cap. 250 litros	UND		
ORSE	981	Fita veda rosca 18mm	M2	0,22	6,7
COTAÇÃO	10	Caixa d'água de fibra de vidro 250L	UND	150	1
SINAPI	95	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'água	UND	12,16	1
SINAPI	96	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'água	UND	13,23	3
SINAPI	3529	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para água fria predial	UND	0,78	2
SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	H	25,73	2
SINAPI	88316	Servente de obras com encargos complementares	H	19,38	2
SINAPI	6016	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	UND	33,43	1
SINAPI	9868	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	UND	4,46	4
SINAPI	11829	Torneira de boia convencional para caixa d'água, água fria, 1/2", com haste e torneira metálicos e balaço plástico	UND	27,37	1
SINAPI	3993	Tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região	M2	124,4	0,81
SINAPI	4433	Caibro não aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	M	26,63	4,5
SINAPI	5061	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	20,38	0,3
SINAPI	88262	Carpinteiro de formas (horista) encargos complementares	H	26,11	1

COMPOSIÇÃO	CP . 12	PILAR DE MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D = 16 A 19CM INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,38	0,1
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	0,2
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	55,82	1

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP . 25</b>	<b>MADEIRA ROLICA TRATADA PARA ESTRUTURA DE PERGOLADO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (PARA CAIBRO), INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,38	0,1
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	0,2
SINAPI-I	2729	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (PARA CAIBRO)	UN	28,24	1

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP . 26</b>	<b>MADEIRA ROLICA TRATADA PARA ESTRUTURA DE PERGOLADO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,38	0,1
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	0,2
SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	27,64	1

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP. 13</b>	<b>Parque infantil tipo casinha de Madeira em eucalipto tratado</b>	<b>UND</b>		
COTAÇÃO	002	Parque infantil tipo casinha de Madeira em eucalipto tratado	UN	6200	1

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP. 14</b>	<b>GANGORRA DE FERRO TRIPLA</b>	<b>UND</b>		
COTAÇÃO	002	GANGORRA DE FERRO TRIPLA	UND	1600	1
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	26,47	1
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	76,66	0,0192
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	503,46	0,0192

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP. 15</b>	<b>BALANÇO DE FERRO DUPLO</b>	<b>UND</b>		
COTAÇÃO	003	BALANÇO DE FERRO DUPLO	UND	1700	1
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	26,47	1
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	76,66	0,0192
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	503,46	0,0192

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP. 16</b>	<b>GIRA GIRA CARROSSEL</b>	<b>UND</b>		
COTAÇÃO	004	GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA E FERRO, PEQUENO	UND	1500	1
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	26,47	1
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	76,66	0,0192
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	503,46	0,0192

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP. 17</b>	<b>ESCALA HORIZONTAL EM FERRO</b>	<b>UND</b>		
COTAÇÃO	005	ESCALA HORIZONTAL EM FERRO	UND	1300	1
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	26,47	1

SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	76,66	0,0192
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	503,46	0,0192

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP . 18</b>	<b>kit c/ 04 Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar</b>	<b>UND</b>		
COTAÇÃO	007	KIT P/ COLETA SELETIVA C/ 4 LIXEIRAS DE 50 L, C/ SUPORTE	UND	900	1

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP . 19</b>	<b>CONJUNTO DE MESA 70X70 COM 04 CADEIRAS, DE MADEIRA E DOBRÁVEIS</b>	<b>UND</b>		
COTAÇÃO	008	CONJUNTO DE MESA 70X70 COM 04 CADEIRAS, DE MADEIRA E DOBRÁVEIS	UND	450	1

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CP . 10</b>	<b>CONJUNTO DE COBERTURAS EM LONA TENSIONADAS COM ESTRUTURA DE SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>			
COTAÇÃO	010	CONJUNTO DE COBERTURAS EM LONA TENSIONADAS COM ESTRUTURA DE SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	100000	1


**VALOR  
UNIT.**

<b>3.065,54</b>
472,23
63,98
128,90
165,17
274,86
166,18
494,20
1.183,39
116,63

<b>187,21</b>
148,07
20,89
6,63
11,63

**263,45**

28,96
2,17
26,11
19,38
63,38
123,46

<b>4,72</b>
4,72

<b>626,57</b>
1,47
150,00
12,16
39,69
1,56
51,46
38,76
33,43
17,84
27,37
100,76
119,84
6,11
26,11

<b>62,98</b>
1,94
5,22
55,82

<b>35,40</b>
1,94
5,22
28,24

<b>34,80</b>
1,94
5,22
27,64

<b>6.200,00</b>
6.200,00

<b>1.637,61</b>
1.600,00
26,47
1,47
9,67

<b>1.737,61</b>
1.700,00
26,47
1,47
9,67

<b>1.537,61</b>
1.500,00
26,47
1,47
9,67

<b>1.337,61</b>
1.300,00
26,47

1,47
9,67

<b>900,00</b>
900,00

<b>450,00</b>
450,00

<b>36,28</b>
100.000,00







