

Minha Empresa
CNPJ:

Obra
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO
PASSÉ

Bancos
SINAPI - 12/2019 - Bahia
ORSE - 11/2019 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

USF VALDEMAR HENRIQUE

| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3,060.88 | | |
|---------------------|-----------|--------|---|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| 1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1.0000000 | 306.09 | 306.09 | | |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0100000 | 280.12 | 2.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.18 | 23.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 16.29 | 32.58 | | |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | Material | m² | 1.0000000 | 225.00 | 225.00 | | |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") | Material | M | 4.0000000 | 4.17 | 16.68 | | |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | KG | 0.1100000 | 10.22 | 1.12 | | |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 37.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 37.73 |
| | | | | | Valor do BDI => | 76.52 | | | Valor com BDI => | 382.61 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 3,060.88 | | |

| 2 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 19,083.69 | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 7.28 | 7.28 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1315000 | 23.34 | 3.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2582000 | 16.29 | 4.21 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.82 | | | Valor com BDI => | 9.10 |
| | | | | | Quant. => | 36.5400000 | Preço Total => | 332.51 | | |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 9.64 | 9.64 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755000 | 22.91 | 4.02 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448000 | 16.29 | 5.62 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.49 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 2.41
 Quant. => 10.0000000
 Valor com BDI => 12.05
 Preço Total => 120.50

| 2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|------------------|------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.20 | 1.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0219000 | 22.91 | 0.50 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0431000 | 16.29 | 0.70 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.30 | | | Valor com BDI => | 1.50 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 7.50 | | |

| 2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----------------|-----------|----------------|--------|------------------|-------|
| Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 21.20 | 21.20 | | |
| Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.2500000 | 39.20 | 9.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7000000 | 16.29 | 11.40 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.30 | | | Valor com BDI => | 26.50 |
| | | | | | Quant. => | 4.2000000 | Preço Total => | 111.30 | | |

| 2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|-----------------|------------|----------------|--------|------------------|-------|
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 12.08 | 12.08 | | |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MXKM | 0.1673070 | 9.97 | 1.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2951000 | 32.01 | 9.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0590000 | 16.29 | 0.96 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.48 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.02 | | | Valor com BDI => | 15.10 |
| | | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | 906.00 | | |

| 2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | KG | 1.0000000 | 0.01 | 0.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0007000 | 16.29 | 0.01 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.00 | | | Valor com BDI => | 0.01 |

Quant. => 435.600000 Preço Total => 4.36

| 2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0096000 | 23.54 | 0.23 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0188000 | 16.29 | 0.31 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.36 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 632.5500000 | Preço Total => | 417.48 | |

| 2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 8.38 | 8.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.5000000 | 0.47 | 0.24 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.10 | | | Valor com BDI => | 10.48 |
| | | | | | | Quant. => | 1,638.2500000 | Preço Total => | 17,168.86 | |

| 2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095000 | 23.54 | 0.22 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187000 | 16.29 | 0.30 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 23.0000000 | Preço Total => | 15.18 | |

| 3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|--------|
| ESQUADRIA | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | 17,164.82 | | |
| Composição | 91320 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 588.09 | 588.09 | | |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 303.12 | 303.12 | | |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 | | |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.0000000 | 5.17 | 51.70 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 154.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 154.06 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 147.02

Quant. => 6.0000000 Valor com BDI => 735.11
Preço Total => 4,410.66

| 3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|-----|------------|------------|----------------|------------------|--------|
| Composição | 91321 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 604.72 | 604.72 | | |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 318.72 | 318.72 | | |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 | | |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.2000000 | 5.17 | 52.73 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 157.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 157.28 |
| | | | | Valor do BDI => | | 151.18 | | | Valor com BDI => | 755.90 |
| | | | | | | Quant. => | 14.0000000 | Preço Total => | 10,582.60 | |

| 3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 84876 | SINAPI | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1.0000000 | 868.62 | 868.62 |
| Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0060000 | 460.61 | 2.76 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.22 | 23.22 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6800000 | 23.34 | 15.87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6800000 | 16.29 | 11.08 |
| Insumo | 00000181 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 0.5500000 | 120.47 | 66.26 |
| Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 5.9600000 | 3.33 | 19.85 |
| Insumo | 00035274 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.1071000 | 33.38 | 3.57 |
| Insumo | 00005028 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material | m² | 1.0000000 | 682.04 | 682.04 |
| Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 0.1500000 | 10.89 | 1.63 |
| Insumo | 00011573 | SINAPI | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO. 6 MM. PARA JANELA DE CORRER | Material | UN | 2.0000000 | 5.53 | 11.06 |
| Insumo | 00011580 | SINAPI | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM). PARA RODIZIOS | Material | M | 1.2000000 | 9.74 | 11.69 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 49.47 LS => 0.00 MO com LS => 49.47
 Valor do BDI => 217.16 Valor com BDI => 1,085.78
Quant. => 2.0000000 Preço Total => 2,171.56

| 4 REVESTIMENTO | | | | | | | | 1,544.08 | |
|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------|
| 4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014 | PISO - PISOS | M | 1.0000000 | 5.50 | 5.50 | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 24.53 | 1.72 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0310000 | 16.29 | 0.50 | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 0.6030000 | 0.60 | 0.36 | |
| Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 0.1230000 | 21.08 | 2.59 | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.0850000 | 3.82 | 0.32 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.59 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.59 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.38 | | | Valor com BDI => | 6.88 |
| | | | | Quant. => | 224.4300000 | Preço Total => | 1,544.08 | | |

| 5 PINTURA | | | | | | | | 48,131.79 | |
|---------------------|---------------|--------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------|
| 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 12.16 | 12.16 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3120000 | 24.43 | 7.62 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1140000 | 16.29 | 1.86 | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.46 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.04 | | | Valor com BDI => | 15.20 |
| | | | | Quant. => | 1,638.2500000 | Preço Total => | 24,901.40 | | |

| 5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|---------------|--------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.34 | 11.34 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1870000 | 24.43 | 4.57 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.84 | | | Valor com BDI => | 14.18 |
| | | | | Quant. => | 1,638.2500000 | Preço Total => | 23,230.39 | | |

| 6 | | | | | | | | | 8,672.44 | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| 6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 6.07 | 6.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 17.93 | 1.74 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 22.91 | 2.22 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0320000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0610000 | 1.94 | 2.06 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.83 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.52 | | | Valor com BDI => | 7.59 |
| | | | | | Quant. => | 50.0000000 | Preço Total => | 379.50 | | |

| 6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 8.03 | 8.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 17.93 | 2.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 22.91 | 3.05 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0430000 | 2.49 | 2.60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.01 | | | Valor com BDI => | 10.04 |
| | | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | 602.40 | | |

| 6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.10 | 16.10 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 8.14 | 8.36 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.03 | | | Valor com BDI => | 20.13 |
| | | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | 2,013.00 | | |

| 6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-----|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-----|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 17.31 | 17.31 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 9.32 | 9.57 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.33 | | | Valor com BDI => | 21.64 |
| | | | | | | Quant. => | 120.0000000 | Preço Total => | 2,596.80 |

| 6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.62 | 4.62 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 17.93 | 1.54 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 22.91 | 1.97 | |
| Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.0000000 | 0.48 | 0.48 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0430000 | 1.50 | 0.06 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.51 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.16 | | | Valor com BDI => | 5.78 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 23.12 |

| 6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 28.62 | 28.62 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 17.93 | 3.25 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 22.91 | 4.15 | |
| Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2". PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 15.86 | 15.86 | |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.1940000 | 15.88 | 3.08 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0180000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0520000 | 43.46 | 2.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.28 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 7.16
 Quant. => 6.0000000
 Valor com BDI => 35.78
 Preço Total => 214.68

| 6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1.0000000 | 3.81 | 3.81 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.97 | 0.27 | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.91 | 0.26 | |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.0050000 | 54.20 | 0.27 | |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.0080000 | 40.00 | 0.32 | |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.28 | 0.28 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 16.86 | 1.52 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 9.97 | 0.90 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.42 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.95 | | | Valor com BDI => | 4.76 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 19.04 |

| 6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 30.41 | 30.41 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 26.10 | 26.10 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | 7.60 | | | Valor com BDI => | 38.01 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 152.04 |

| 6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.33 | 4.33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 17.93 | 1.38 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 22.91 | 1.76 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 |
| Insumo | 00003499 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.59 | 0.59 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0260000 | 1.50 | 0.04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 2.24 LS => 0.00 MO com LS => 2.24
 Valor do BDI => 1.08 Valor com BDI => 5.41
Quant. => 6.000000 Preço Total => 32.46

| 6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.17 | 4.17 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 17.93 | 1.08 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 22.91 | 1.37 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.00 | 1.00 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 |

MO sem LS => 1.75 LS => 0.00 MO com LS => 1.75
 Valor do BDI => 1.04 Valor com BDI => 5.21
Quant. => 5.000000 Preço Total => 26.05

| 6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.25 | 11.25 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 17.93 | 1.94 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 22.91 | 2.47 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0180000 | 50.04 | 0.90 |
| Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 4.95 | 4.95 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0240000 | 1.50 | 0.04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0220000 | 43.46 | 0.96 |

MO sem LS => 3.15 LS => 0.00 MO com LS => 3.15
 Valor do BDI => 2.81 Valor com BDI => 14.06
Quant. => 4.000000 Preço Total => 56.24

| 6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.91 | 4.91 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 17.93 | 1.61 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 22.91 | 2.06 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0300000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.63 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.23 | | | Valor com BDI => | 6.14 |
| | | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 42.98 |

| 6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 19.35 | 19.35 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 17.93 | 1.95 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 22.91 | 2.50 | | |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0.0530000 | 14.04 | 0.74 | | |
| Insumo | 00038430 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1.0000000 | 14.15 | 14.15 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.18 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.84 | | | Valor com BDI => | 24.19 |
| | | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 145.14 |

| 6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 6.87 | 6.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1.0000000 | 4.52 | 4.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.72 | | | Valor com BDI => | 8.59 |
| | | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 51.54 |

| 6.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.18 | 10.18 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 17.93 | 3.59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 22.91 | 4.58 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|----|---------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0750000 | 1.50 | 0.11 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 0.83 | 0.83 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.83 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.73 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | | Preço Total => | 63.65 |

| 6.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 15.44 | 15.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 6.77 | 6.77 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.86 | | | Valor com BDI => | 19.30 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | | Preço Total => | 57.90 |

| 6.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89627 | SINAPI | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 14.66 | 14.66 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.99 | 5.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.67 | | | Valor com BDI => | 18.33 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | | Preço Total => | 91.65 |

| 6.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89618 | SINAPI | TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.27 | 10.27 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 17.93 | 1.43 | |
| Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 22.91 | 1.83 | |
| Composição | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | |
| Auxiliar | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0200000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.90 | 5.90 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.34 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.57 | | | Valor com BDI => | 12.84 |
| | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 64.20 | | |

| 6.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 8.32 | 8.32 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | |
| Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | |
| Composição | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Auxiliar | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.97 | 5.97 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.08 | | | Valor com BDI => | 10.40 |
| | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 62.40 | | |

| 6.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 46.41 | 46.41 |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 |
| Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.8584000 | 7.33 | 6.29 |
| Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.7691000 | 5.85 | 4.50 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2924000 | 4.76 | 1.39 | | |
| Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.3116000 | 9.26 | 2.89 | | |
| Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 12.70 | 3.30 | | |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.54 | 3.01 | | |
| Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2222000 | 2.20 | 0.49 | | |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.37 | 2.97 | | |
| Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.8022000 | 6.11 | 4.90 | | |
| Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 4.42 | 1.15 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 26.22 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 26.24 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.60 | | | Valor com BDI => | 58.01 |
| | | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | 870.15 | | |

| 6.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 64.43 | 64.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 53.26 | 53.26 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | | Valor do BDI => | 16.11 | | | Valor com BDI => | 80.54 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 402.70 | | |

| 6.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 139.42 | 139.42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 17.93 | 14.15 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 22.91 | 18.08 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0190000 | 13.27 | 0.25 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|---------------------|------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 106.95 | 106.95 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 23.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.86 | | | Valor com BDI => | 174.28 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | | | Preço Total => | 348.56 |

| 6.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 71.25 | 71.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 17.81 | | | Valor com BDI => | 89.06 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | | Preço Total => | 356.24 |

| 7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | | DRENAGEM (ÁGUA PLUVIAL) | | | | | 58,594.07 | | |
| 7.1 | | | | | | | | | | |
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 26.38 | 26.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0050000 | 50.04 | 0.25 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0230000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082000 | 43.46 | 0.36 | | |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0400000 | 20.43 | 21.25 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.60 | | | Valor com BDI => | 32.98 |
| | | | | | Quant. => | 22.0000000 | | | Preço Total => | 725.56 |

| 7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 73872/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 64.05 | 64.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 24.57 | 29.48 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6000000 | 16.29 | 9.77 | | |
| Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material | L | 0.5000000 | 49.58 | 24.79 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 28.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.08 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 16.01

Quant. => 298.2100000 Valor com BDI => 80.06
Preço Total => 23,874.69

| 7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 25.05 | 25.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 17.62 | 17.62 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.26 | | | Valor com BDI => | 31.31 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 219.17 | |

| 7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E F=4MM AF 06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 133.35 | 133.35 | | |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2780000 | 19.19 | 5.33 | | |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.3750000 | 24.57 | 33.78 | | |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 0.5200000 | 4.84 | 2.52 | | |
| Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1.1250000 | 33.72 | 37.94 | | |
| Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1.1250000 | 41.41 | 46.59 | | |
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE. APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.6150000 | 11.70 | 7.20 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 28.84 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.84 |
| | | | | Valor do BDI => | | 33.34 | | | Valor com BDI => | 166.69 |
| | | | | | | Quant. => | 65.0000000 | Preço Total => | 10,834.85 | |

| 7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 47.44 | 47.44 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 17.93 | 3.32 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 22.91 | 4.24 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2.0000000 | 2.50 | 5.00 |
| Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 33.20 | 33.20 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0920000 | 18.32 | 1.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.40 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.86 | | | Valor com BDI => | 59.30 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 355.80 |

| 7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.0000000 | 13.23 | 13.23 | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0030000 | 26.82 | 0.08 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0041000 | 25.96 | 0.11 | |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 19.59 | 0.94 | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0990000 | 23.18 | 2.29 | |
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0.0200000 | 10.30 | 0.21 | |
| Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.4060000 | 23.65 | 9.60 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.46 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.31 | | | Valor com BDI => | 16.54 |
| | | | | | | Quant. => | 200.0000000 | Preço Total => | 3,308.00 |

| 7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.0000000 | 77.10 | 77.10 | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0025000 | 26.82 | 0.07 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0034000 | 25.96 | 0.09 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1570000 | 16.29 | 2.56 | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1390000 | 24.45 | 3.40 | |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 0.9400000 | 0.16 | 0.15 | |
| Insumo | 00004312 | SINAPI | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | Material | UN | 0.3100000 | 1.97 | 0.61 | |
| Insumo | 00042482 | SINAPI | GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | Material | UN | 0.9400000 | 1.93 | 1.81 | |
| Insumo | 00007231 | SINAPI | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 0.2040000 | 335.34 | 68.41 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.25 |
| | | | | Valor do BDI => | 19.28 | | | Valor com BDI => | 96.38 |

Quant. => 200.000000 Preço Total => 19,276.00

| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | | 7,128.91 | |
|---------------------|-----------------------------|--------|--|------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 8.+5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.69 | 7.69 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099000 | 50.04 | 0.50 | |
| Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.43 | 2.43 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0150000 | 43.46 | 0.65 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.92 | | | Valor com BDI => | 9.61 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 96.10 |

| 8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 17.93 | 5.38 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1000000 | 1.50 | 0.15 | |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 2.98 | 3.13 | |
| | | | | MO sem LS => | 8.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.75 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.88 | | | Valor com BDI => | 19.41 |
| | | | | | | Quant. => | 17.0000000 | Preço Total => | 329.97 |

| 8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 7.79 | 7.79 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 17.93 | 0.90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 22.91 | 1.15 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035000 | 50.04 | 0.18 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0170000 | 1.50 | 0.03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048000 | 43.46 | 0.21 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 5.08 | 5.33 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.45 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.45 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.95 | | | Valor com BDI => | 9.74 |
| | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | 146.10 | | |

| 8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 13.19 | 13.19 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0080000 | 50.04 | 0.40 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0370000 | 1.50 | 0.06 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0124000 | 43.46 | 0.54 | |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 7.34 | 7.71 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.30 | | | Valor com BDI => | 16.49 |
| | | | | Quant. => | 22.0000000 | Preço Total => | 362.78 | | |

| 8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.72 | 16.72 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 17.93 | 2.87 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 22.91 | 3.67 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0117000 | 50.04 | 0.59 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0530000 | 1.50 | 0.08 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0191000 | 43.46 | 0.83 | |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 8.28 | 8.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.66 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.18 | | | Valor com BDI => | 20.90 |
| | | | | Quant. => | 20.2500000 | Preço Total => | 423.23 | | |

| 8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 20.70 | 20.70 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 0000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 12.46 | 12.46 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.18 | | | Valor com BDI => | 25.88 |
| | | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 284.68 | |

| 8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 34.46 | 34.46 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | | |
| Insumo | 0000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 26.22 | 26.22 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | | 8.62 | | | Valor com BDI => | 43.08 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 344.64 | |

| 8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------|--------------|------|
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 106.32 | 106.32 | | |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0155000 | 95.24 | 1.48 | | |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0521000 | 45.37 | 2.36 | | |
| Composição Auxiliar | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0192000 | 155.12 | 2.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 23.34 | 1.50 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 16.29 | 1.05 | | |
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 96.96 | 96.96 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.25 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.25 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 26.58 Valor com BDI => 132.90
Quant. => 2.000000 Preço Total => 265.80

| 8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------|------------------|-------|
| Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 45.87 | 45.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 17.93 | 3.77 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 22.91 | 4.81 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148000 | 50.04 | 0.74 | | |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.28 | 2.28 | | |
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 32.69 | 32.69 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0300000 | 18.32 | 0.55 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225000 | 43.46 | 0.98 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.12 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.47 | | | Valor com BDI => | 57.34 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 344.04 | | |

| 8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------|------------------|--------|
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 351.20 | 351.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7800000 | 22.91 | 17.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4400000 | 16.29 | 7.17 | | |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 293.03 | 293.03 | | |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2.0000000 | 11.84 | 23.68 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.1469000 | 53.16 | 7.81 | | |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0000000 | 1.64 | 1.64 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 17.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 17.76 |
| | | | | | Valor do BDI => | 87.80 | | | Valor com BDI => | 439.00 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 1,756.00 | | |

| 8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 104.01 | 104.01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3900000 | 22.91 | 8.93 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 16.29 | 3.10 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material | UN | 1.0000000 | 71.72 | 71.72 | |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-R | Material | UN | 2.0000000 | 8.78 | 17.56 | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.0507000 | 53.16 | 2.70 | |
| | | | | MO sem LS => | 8.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.58 |
| | | | | Valor do BDI => | 26.00 | | | Valor com BDI => | 130.01 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 390.03 |

| 8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 111.82 | 111.82 | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2700000 | 22.91 | 6.19 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 16.29 | 1.47 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0500000 | 3.60 | 0.18 | |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1.0000000 | 103.99 | 103.99 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.52 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | 27.96 | | | Valor com BDI => | 139.78 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 419.34 |

| 8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.67 | 11.67 | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 7.36 | 7.36 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.92 | | | Valor com BDI => | 14.59 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 43.77 |

| 8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|----------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 36.93 | 36.93 | |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1.0000000 | 23.99 | 23.99 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | |
| | | | | MO sem LS => | 9.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.97 |
| | | | | Valor do BDI => | 9.23 | | | Valor com BDI => | 46.16 |

Quant. => 5.000000 Preço Total => 230.80

| 8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 42.88 | 42.88 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 16.29 | 0.49 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1.0000000 | 39.99 | 39.99 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 10.72 | | | Valor com BDI => | 53.60 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 214.40 | |

| 8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 81.80 | 81.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1700000 | 22.91 | 3.89 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | Material | UN | 1.0000000 | 76.98 | 76.98 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.41 |
| | | | | | Valor do BDI => | 20.45 | | | Valor com BDI => | 102.25 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 306.75 | |

| 8.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 17.01 | 17.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | Material | UN | 1.0000000 | 12.65 | 12.65 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.25 | | | Valor com BDI => | 21.26 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 42.52 | |

| 8.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 55.04 | 55.04 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|------------------------------------|-------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 2.0000000 | 4.12 | 8.24 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1.0000000 | 46.80 | 46.80 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.08 |
| | | | | Valor do BDI => | 13.76 | | | Valor com BDI => | 68.80 |
| | | | | Quant. => | | 4.0000000 | Preço Total => | 275.20 | |

| 8.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|----------------------------|-------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 51.69 | 51.69 | |
| Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.1500000 | 2.91 | 0.44 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1500000 | 16.86 | 2.53 | |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1.0000000 | 48.72 | 48.72 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.53 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.92 | | | Valor com BDI => | 64.61 |
| | | | | Quant. => | | 4.0000000 | Preço Total => | 258.44 | |

| 8.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|----------------------------|-------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 118.86 | 118.86 | |
| Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.6000000 | 2.89 | 1.73 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 1842 | ORSE | Porta toalha papel rolo em aço inox | Material | un | 1.0000000 | 107.01 | 107.01 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6000000 | 16.86 | 10.12 | |
| | | | | MO sem LS => | 10.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 10.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 29.72 | | | Valor com BDI => | 148.58 |
| | | | | Quant. => | | 4.0000000 | Preço Total => | 594.32 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|---|---|------------|---------------|-------------------|------------------|--------|
| 9 | | | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | 0.00 | |
| 9 | | | COBERTURA | | | | | 0.00 | |
| 13 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 24,045.26 | |
| 13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 349.40 | 349.40 | |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 18.40 | 46.00 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 23.54 | 58.85 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUCAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A | Material | UN | 1.0000000 | 244.55 | 244.55 | |
| | | | | MO sem LS => | 73.60 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 73.61 |
| | | | | Valor do BDI => | 87.35 | | | Valor com BDI => | 436.75 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 436.75

| 13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 12.94 | 12.94 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1250000 | 23.54 | 2.94 | | |
| Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.0000000 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.24 | | | Valor com BDI => | 16.18 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 161.80 | |

| 13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 10.20 | 10.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 18.40 | 0.88 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 23.54 | 1.13 | | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.41 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.75 |
| | | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 114.75 | |

| 13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 9.66 | 9.66 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 18.40 | 0.64 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 23.54 | 0.82 | | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.42 | | | Valor com BDI => | 12.08 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 120.80 | |

| 13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 51.06 | 51.06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 18.40 | 2.45 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 23.54 | 3.13 |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 44.26 | 44.26 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|------------------|---------------|
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2.0000000 | 0.61 | 1.22 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.92 |
| | | | | Valor do BDI => | | 12.77 | | | Valor com BDI => | 63.83 |
| | | | | | Quant. => | 11.0000000 | | Preço Total => | | 702.13 |

| 13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 11.10 | 11.10 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 18.40 | 1.21 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 23.54 | 1.55 | | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.61 | 0.61 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.94 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.78 | | | Valor com BDI => | 13.88 |
| | | | | | Quant. => | 10.0000000 | | Preço Total => | | 138.80 |

| 13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 80.83 | 80.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 18.40 | 10.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 23.54 | 13.37 | | |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1.0000000 | 54.22 | 54.22 | | |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.0000000 | 0.93 | 2.79 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 16.72 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 16.72 |
| | | | | Valor do BDI => | | 20.21 | | | Valor com BDI => | 101.04 |
| | | | | | Quant. => | 11.0000000 | | Preço Total => | | 1,111.44 |

| 13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.12 | 6.12 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 2.49 | 2.49 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 18.40 | 1.01 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 23.54 | 1.29 |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.1000000 | 1.20 | 1.32 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 2.92 LS => 0.00 MO com LS => 2.92
 Valor do BDI => 1.53 Valor com BDI => 7.65
Quant. => 206.000000 Preço Total => 1,575.90

| 13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 |

MO sem LS => 74.10 LS => 0.00 MO com LS => 74.10
 Valor do BDI => 40.02 Valor com BDI => 200.09
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 1,200.54

| 13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINACÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 2.64 | 2.64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 18.40 | 0.55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 23.54 | 0.71 |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 1.14 | 1.36 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 |

MO sem LS => 0.88 LS => 0.00 MO com LS => 0.88
 Valor do BDI => 0.66 Valor com BDI => 3.30
Quant. => 350.0000000 Preço Total => 1,155.00

| 13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINACÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 4.13 | 4.13 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 18.40 | 0.74 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 23.54 | 0.94 | |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.04 | 2.43 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.03 | | | Valor com BDI => | 5.16 |
| | | | | | | Quant. => | 350.0000000 | Preço Total => | 1,806.00 |

| 13.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 5.61 | 5.61 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 18.40 | 0.96 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 23.54 | 1.22 | |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.86 | 3.40 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.53 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.40 | | | Valor com BDI => | 7.01 |
| | | | | | | Quant. => | 350.0000000 | Preço Total => | 2,453.50 |

| 13.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 14.98 | 14.98 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 18.40 | 1.18 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 23.54 | 1.51 | |
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.0150000 | 12.09 | 12.27 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.75 | | | Valor com BDI => | 18.73 |
| | | | | | | Quant. => | 365.0000000 | Preço Total => | 6,836.45 |

| 13.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 9.07 | 9.07 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 18.40 | 1.42 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 23.54 | 1.81 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Insumo | 0000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 4.89 | 5.82 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.27 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.27 | | | Valor com BDI => | 11.34 |
| | | | | | | Quant. => | 270.0000000 | Preço Total => | 3,061.80 |

| 13.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 26.49 | 26.49 | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | |
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 19.73 | 19.73 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.21 |
| | | | | Valor do BDI => | 6.62 | | | Valor com BDI => | 33.11 |
| | | | | | | Quant. => | 20.0000000 | Preço Total => | 662.20 |

| 13.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 35.08 | 35.08 | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 28.32 | 28.32 | |
| | | | | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.62 |
| | | | | Valor do BDI => | 8.77 | | | Valor com BDI => | 43.85 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 219.25 |

| 13.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 47.21 | 47.21 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2231000 | 18.40 | 4.11 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5355000 | 23.54 | 12.61 | |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1.0000000 | 9.15 | 9.15 | |
| Insumo | 00003803 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1.0000000 | 21.35 | 21.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.97 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.80 | | | Valor com BDI => | 59.01 |
| | | | | | | Quant. => | 19.0000000 | Preço Total => | 1,121.19 |

Minha Empresa
CNPJ:

| 13.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 233.39 | 233.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 18.40 | 36.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 23.54 | 47.08 | | |
| Insumo | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1.0000000 | 59.09 | 59.09 | | |
| Insumo | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO | Material | UN | 1.0000000 | 37.25 | 37.25 | | |
| Insumo | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0000000 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 58.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 58.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 58.35 | | | Valor com BDI => | 291.74 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 1,166.96 | | |

| 14 | CLIMATIZAÇÃO | | | | | | | | 1,092.22 | |
|---------------------|--------------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| 14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 10.47 | 10.47 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 17.93 | 3.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 22.91 | 4.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0630000 | 1.50 | 0.09 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0500000 | 2.49 | 2.61 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.62 | | | Valor com BDI => | 13.09 |
| | | | | | Quant. => | 70.0000000 | Preço Total => | 916.30 | | |

| 14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |

Quant. => 16.000000 Preço Total => 81.60

| 14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 51.00 | |

| 14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 2.89 | 2.89 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.52 | 0.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.72 | | | Valor com BDI => | 3.61 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 43.32 | |

| 15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | | | 4,336.28 |
|---------------------|---------------------------------|-------|---|--------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| 15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.97 | 0.42 |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.86 | 0.40 |
| Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) | Material | m | 1.0500000 | 1.49 | 1.56 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0.1000000 | 12.32 | 1.23 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 16.86 | 2.36 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 9.97 | 1.40 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.76 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.84 | | | Valor com BDI => | 9.21 |
| | | | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | 552.60 |

| 15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 11750 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 5.00 | 5.00 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.86 | 0.31 | |
| Insumo | 12616 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Material | m | 1.0200000 | 1.38 | 1.41 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.95 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.25 | | | Valor com BDI => | 6.25 |
| | | | | | | Quant. => | 58.0000000 | Preço Total => | 362.50 |

| 15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|-------|--|-------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | |
| Insumo | 10331 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor | Material | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | 24.35 | | | Valor com BDI => | 121.73 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 486.92 |

| 15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 600.27 | | |

| 15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|--|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | C0628 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPAS PARAFUSADAS 200X200X100mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1.0000000 | 64.87 | 64.87 | | |
| Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 16.28 | 20.35 | | |
| Insumo | I0430 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | Material | UN | 1.0000000 | 19.09 | 19.09 | | |
| Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 20.34 | 25.43 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 45.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 45.78 |
| | | | | | Valor do BDI => | 16.22 | | | Valor com BDI => | 81.09 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 162.18 | | |

| 15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IJMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 12.30 | 12.30 | | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009000 | 473.68 | 0.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 18.40 | 4.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 23.54 | 5.81 | | |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.0000000 | 1.51 | 1.51 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.08 | | | Valor com BDI => | 15.38 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 46.14 | | |

| 15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IJMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.96 | 6.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 18.40 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 23.54 | 2.52 | | |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.0020000 | 11.59 | 0.02 | | |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1.1000000 | 2.23 | 2.45 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.74 | | | Valor com BDI => | 8.70 |
| | | | | | Quant. => | 244.3300000 | Preço Total => | 2,125.67 | | |

| 16 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | | | | | 6,410.40 | | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| 16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.0000000 | 5.72 | 5.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0018000 | 18.06 | 0.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0125000 | 23.22 | 0.29 | | |
| Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.1100000 | 4.86 | 5.39 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.23 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.43 | | | Valor com BDI => | 7.15 |
| | | | | | | Quant. => | 50.0000000 | Preço Total => | 357.50 | |

| 16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|-----------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Pára-raios | un | 1.0000000 | 21.17 | 21.17 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.0800000 | 2.86 | 0.23 | | |
| Insumo | 11379 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Material | un | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.0800000 | 16.86 | 1.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.35 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.29 | | | Valor com BDI => | 26.46 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 211.68 | |

| 16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 75.58 | 75.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 18.40 | 7.28 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 23.54 | 9.31 | | |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE .SEM CONECTOR | Material | UN | 1.0000000 | 58.99 | 58.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.64 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11.65 |
| | | | | Valor do BDI => | | 18.90 | | | Valor com BDI => | 94.48 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 566.88 | |

| 16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 36.14 | 36.14 | | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 18.40 | 4.66 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 23.54 | 5.96 | | |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 14.72 | 15.46 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 12.11 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 12.12 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 9.04
 Quant. => 47.0000000 Valor com BDI => 45.18
 Preço Total => 2,123.46

| 16.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1.0000000 | 45.22 | 45.22 | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 18.40 | 5.98 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 23.54 | 7.65 | |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 20.50 | 21.53 | |
| | | | | MO sem LS => | 14.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 14.23 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.31 | | | Valor com BDI => | 56.53 |
| | | | | | | Quant. => | 50.0000000 | Preço Total => | 2,826.50 |

| 16.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 15.83 | 15.83 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 18.40 | 5.52 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 23.54 | 7.06 | |
| Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 3.25 | 3.25 | |
| | | | | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 8.84 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.96 | | | Valor com BDI => | 19.79 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 138.53 |

| 16.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 21.24 | 21.24 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 18.40 | 7.36 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 23.54 | 9.42 | |
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 4.46 | 4.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.78 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.31 | | | Valor com BDI => | 26.55 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 185.85 |

| 17 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | 1,374.77 |
|---------------------|-----------------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|----------|
| 17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 2.69 | 2.69 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1650000 | 16.29 | 2.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.67 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.67 | | | Valor com BDI => | 3.36 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 205.3300000 Preço Total => 689.91

| 17.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.0000000 | 1.72 | 1.72 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1000000 | 2.97 | 0.30 | | |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0.0050000 | 7.03 | 0.04 | | |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0.0500000 | 7.90 | 0.40 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1000000 | 9.97 | 1.00 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.43 | | | Valor com BDI => | 2.15 |
| | | | | | | Quant. => | 318.5400000 | Preço Total => | 684.86 | |

| Editar ítem | Importado de: USF - MÉRICA COSTA ANDRADE | | | | | | | | 201,903.21 | |
|---------------------|--|--------|---|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Editar ítem.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 3,060.88 | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1.0000000 | 306.09 | 306.09 | | |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0100000 | 280.12 | 2.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.18 | 23.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 16.29 | 32.58 | | |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | Material | m² | 1.0000000 | 225.00 | 225.00 | | |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") | Material | M | 4.0000000 | 4.17 | 16.68 | | |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | KG | 0.1100000 | 10.22 | 1.12 | | |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 37.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 37.73 |
| | | | | | Valor do BDI => | 76.52 | | | Valor com BDI => | 382.61 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 3,060.88 | |

| Editar ítem.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | 19,845.31 | |
|---------------------|------------------------|--------|---|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 7.28 | 7.28 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1315000 | 23.34 | 3.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2582000 | 16.29 | 4.21 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.82 | | | Valor com BDI => | 9.10 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 36.5400000 Preço Total => 332.51

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 9.64 | 9.64 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755000 | 22.91 | 4.02 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448000 | 16.29 | 5.62 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.49 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.41 | | | Valor com BDI => | 12.05 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 120.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.20 | 1.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0219000 | 22.91 | 0.50 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0431000 | 16.29 | 0.70 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.30 | | | Valor com BDI => | 1.50 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 7.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVTV - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 21.20 | 21.20 | | |
| Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.2500000 | 39.20 | 9.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7000000 | 16.29 | 11.40 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.30 | | | Valor com BDI => | 26.50 |
| | | | | | | Quant. => | 4.2000000 | Preço Total => | 111.30 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 12.08 | 12.08 | | |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MXKM | 0.1673070 | 9.97 | 1.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2951000 | 32.01 | 9.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0590000 | 16.29 | 0.96 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.48 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.02 | | | Valor com BDI => | 15.10 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 55.000000 Preço Total => 830.50

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | KG | 1.0000000 | 0.01 | 0.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0007000 | 16.29 | 0.01 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.00 | | | Valor com BDI => | 0.01 |
| | | | | | | Quant. => | 452.0000000 | Preço Total => | 4.52 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0096000 | 23.54 | 0.23 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0188000 | 16.29 | 0.31 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.36 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 328.6600000 | Preço Total => | 216.92 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 8.38 | 8.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.5000000 | 0.47 | 0.24 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.10 | | | Valor com BDI => | 10.48 |
| | | | | | | Quant. => | 1,737.2500000 | Preço Total => | 18,206.38 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095000 | 23.54 | 0.22 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187000 | 16.29 | 0.30 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 23.0000000 | Preço Total => | 15.18 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------|--------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Editar item.5 | | | ESQUADRIA | | | | | 17,164.82 |
| Composição | 91320 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 588.09 | 588.09 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 303.12 | 303.12 | | |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 | | |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.0000000 | 5.17 | 51.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 154.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 154.06 |
| | | | | Valor do BDI => | | 147.02 | | | Valor com BDI => | 735.11 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 4,410.66 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 91321 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 604.72 | 604.72 | | |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 318.72 | 318.72 | | |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 | | |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.2000000 | 5.17 | 52.73 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 157.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 157.28 |
| | | | | Valor do BDI => | | 151.18 | | | Valor com BDI => | 755.90 |
| | | | | | | Quant. => | 14.0000000 | Preço Total => | 10,582.60 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 84876 | SINAPI | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1.0000000 | 868.62 | 868.62 |
| Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0060000 | 460.61 | 2.76 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.22 | 23.22 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6800000 | 23.34 | 15.87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6800000 | 16.29 | 11.08 |
| Insumo | 00000181 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 0.5500000 | 120.47 | 66.26 |
| Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 5.9600000 | 3.33 | 19.85 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Insumo | 00035274 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.1071000 | 33.38 | 3.57 | | |
| Insumo | 00005028 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material | m² | 1.0000000 | 682.04 | 682.04 | | |
| Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 0.1500000 | 10.89 | 1.63 | | |
| Insumo | 00011573 | SINAPI | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO. 6 MM. PARA JANELA DE CORRER | Material | UN | 2.0000000 | 5.53 | 11.06 | | |
| Insumo | 00011580 | SINAPI | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM). PARA RODIZIOS | Material | M | 1.2000000 | 9.74 | 11.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 49.47 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 49.47 |
| | | | | Valor do BDI => | | 217.16 | | | Valor com BDI => | 1,085.78 |
| | | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 2,171.56 |

| Editar iten.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Editar | | | REVESTIMENTO | | | | | 1,544.08 | | |
| Composição | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014 | PISO - PISOS | M | 1.0000000 | 5.50 | 5.50 | | |
| Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 24.53 | 1.72 | | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0310000 | 16.29 | 0.50 | | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 0.6030000 | 0.60 | 0.36 | | |
| Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 0.1230000 | 21.08 | 2.59 | | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.0850000 | 3.82 | 0.32 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.59 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.59 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.38 | | | Valor com BDI => | 6.88 |
| | | | | | | | Quant. => | 224.4300000 | Preço Total => | 1,544.08 |

| Editar iten.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| Editar | | | PINTURA | | | | | 51,040.41 | | |
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 12.16 | 12.16 | | |
| Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3120000 | 24.43 | 7.62 | | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1140000 | 16.29 | 1.86 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.46 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.04 | | | Valor com BDI => | 15.20 |
| | | | | | | | Quant. => | 1,737.2500000 | Preço Total => | 26,406.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|-----------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.34 | 11.34 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1870000 | 24.43 | 4.57 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.84 | | | Valor com BDI => | 14.18 |
| | | | | | | | Quant. => | 1,737.2500000 | Preço Total => | 24,634.21 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Editar | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 4,359.61 | | |
| Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 6.07 | 6.07 | | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 17.93 | 1.74 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 22.91 | 2.22 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0320000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0610000 | 1.94 | 2.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.83 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.52 | | | Valor com BDI => | 7.59 |
| | | | | | | | Quant. => | 22.0000000 | Preço Total => | 166.98 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 8.03 | 8.03 | | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 17.93 | 2.38 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 22.91 | 3.05 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0430000 | 2.49 | 2.60 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.01 | | | Valor com BDI => | 10.04 |
| | | | | | | | Quant. => | 32.0000000 | Preço Total => | 321.28 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.10 | 16.10 |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------|------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 8.14 | 8.36 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.03 | | | Valor com BDI => | 20.13 |
| | | | | | Quant. => | 21.0000000 | | | Preço Total => | 422.73 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 17.31 | 17.31 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 9.32 | 9.57 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.33 | | | Valor com BDI => | 21.64 |
| | | | | | Quant. => | 17.0000000 | | | Preço Total => | 367.88 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.62 | 4.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 17.93 | 1.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 22.91 | 1.97 | | |
| Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.0000000 | 0.48 | 0.48 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0430000 | 1.50 | 0.06 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.51 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.16 | | | Valor com BDI => | 5.78 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | | Preço Total => | 23.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 28.62 | 28.62 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 17.93 | 3.25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 22.91 | 4.15 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2". PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 15.86 | 15.86 | | |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.1940000 | 15.88 | 3.08 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0180000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0520000 | 43.46 | 2.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.28 |
| | | | | Valor do BDI => | | 7.16 | | | Valor com BDI => | 35.78 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 214.68 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1.0000000 | 3.81 | 3.81 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.97 | 0.27 | | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.91 | 0.26 | | |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.0050000 | 54.20 | 0.27 | | |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.0080000 | 40.00 | 0.32 | | |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.28 | 0.28 | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 16.86 | 1.52 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 9.97 | 0.90 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.42 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.42 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.95 | | | Valor com BDI => | 4.76 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 19.04 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 30.41 | 30.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 26.10 | 26.10 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 7.60 | | | Valor com BDI => | 38.01 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 152.04 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.33 | 4.33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 17.93 | 1.38 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 22.91 | 1.76 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | | |
| Insumo | 00003499 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.59 | 0.59 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0260000 | 1.50 | 0.04 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.24 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.24 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.08 | | | Valor com BDI => | 5.41 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | | Preço Total => | 32.46 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.17 | 4.17 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 17.93 | 1.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 22.91 | 1.37 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.00 | 1.00 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.75 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.04 | | | Valor com BDI => | 5.21 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | | Preço Total => | 26.05 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.25 | 11.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 17.93 | 1.94 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 22.91 | 2.47 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0180000 | 50.04 | 0.90 | | |
| Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 4.95 | 4.95 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0240000 | 1.50 | 0.04 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0220000 | 43.46 | 0.96 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.81 | | | Valor com BDI => | 14.06 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | Preço Total => | 56.24 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.91 | 4.91 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 17.93 | 1.61 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 22.91 | 2.06 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0300000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.63 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.23 | | | Valor com BDI => | 6.14 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 42.98 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 19.35 | 19.35 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 17.93 | 1.95 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 22.91 | 2.50 | |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0.0530000 | 14.04 | 0.74 | |
| Insumo | 00038430 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1.0000000 | 14.15 | 14.15 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.84 | | | Valor com BDI => | 24.19 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 145.14 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 6.87 | 6.87 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1.0000000 | 4.52 | 4.52 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.72 | | | Valor com BDI => | 8.59 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 51.54 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.18 | 10.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 17.93 | 3.59 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 22.91 | 4.58 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0750000 | 1.50 | 0.11 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 0.83 | 0.83 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.83 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.73 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 63.65 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 15.44 | 15.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 6.77 | 6.77 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.86 | | | Valor com BDI => | 19.30 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 57.90 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89627 | SINAPI | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 14.66 | 14.66 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.99 | 5.99 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 4.20 LS => 0.00 MO com LS => 4.20
 Valor do BDI => 3.67 Valor com BDI => 18.33
Quant. => 5.000000 Preço Total => 91.65

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.27 | 10.27 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 17.93 | 1.43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 22.91 | 1.83 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0200000 | 1.50 | 0.03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.90 | 5.90 |

MO sem LS => 2.33 LS => 0.01 MO com LS => 2.34
 Valor do BDI => 2.57 Valor com BDI => 12.84
Quant. => 5.0000000 Preço Total => 64.20

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 8.32 | 8.32 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 |
| Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.97 | 5.97 |

MO sem LS => 1.16 LS => 0.00 MO com LS => 1.16
 Valor do BDI => 2.08 Valor com BDI => 10.40
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 62.40

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 46.41 | 46.41 |
| Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.8584000 | 7.33 | 6.29 | | | |
| Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.7691000 | 5.85 | 4.50 | | | |
| Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2924000 | 4.76 | 1.39 | | | |
| Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.3116000 | 9.26 | 2.89 | | | |
| Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 12.70 | 3.30 | | | |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.54 | 3.01 | | | |
| Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2222000 | 2.20 | 0.49 | | | |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.37 | 2.97 | | | |
| Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.8022000 | 6.11 | 4.90 | | | |
| Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 4.42 | 1.15 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 26.22 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 26.24 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 11.60 | | | Valor com BDI => | 58.01 |
| | | | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | 870.15 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 64.43 | 64.43 | | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | | |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 53.26 | 53.26 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 16.11 | | | Valor com BDI => | 80.54 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 402.70 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 139.42 | 139.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 17.93 | 14.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 22.91 | 18.08 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0190000 | 13.27 | 0.25 | | |
| Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 106.95 | 106.95 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 23.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.86 | | | Valor com BDI => | 174.28 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 348.56 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 71.25 | 71.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 17.81 | | | Valor com BDI => | 89.06 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 356.24 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Editar | | | DRENAGEM (ÁGUA PLUVIAL) | | | | | 1,269.22 | | |
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 26.38 | 26.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0050000 | 50.04 | 0.25 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0230000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082000 | 43.46 | 0.36 | | |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0400000 | 20.43 | 21.25 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.60 | | | Valor com BDI => | 32.98 |
| | | | | | | Quant. => | 22.0000000 | Preço Total => | 725.56 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 25.05 | 25.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 17.62 | 17.62 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 6.26 | | | Valor com BDI => | 31.31 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 187.86 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 47.44 | 47.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 17.93 | 3.32 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 22.91 | 4.24 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2.0000000 | 2.50 | 5.00 | | |
| Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 33.20 | 33.20 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0920000 | 18.32 | 1.69 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.40 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.86 | | | Valor com BDI => | 59.30 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 355.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|------------------|-------|
| Edição | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | 2,749.65 | | |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 17.93 | 5.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1000000 | 1.50 | 0.15 | | |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 2.98 | 3.13 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.75 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.88 | | | Valor com BDI => | 19.41 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 17.000000 Preço Total => 329.97

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 7.79 | 7.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 17.93 | 0.90 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 22.91 | 1.15 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035000 | 50.04 | 0.18 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0170000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048000 | 43.46 | 0.21 | | |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 5.08 | 5.33 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.45 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.45 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.95 | | | Valor com BDI => | 9.74 |
| | | | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | 146.10 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 13.19 | 13.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0080000 | 50.04 | 0.40 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0370000 | 1.50 | 0.06 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0124000 | 43.46 | 0.54 | | |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 7.34 | 7.71 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.30 | | | Valor com BDI => | 16.49 |
| | | | | | | Quant. => | 22.0000000 | Preço Total => | 362.78 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.72 | 16.72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 17.93 | 2.87 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 22.91 | 3.67 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0117000 | 50.04 | 0.59 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0530000 | 1.50 | 0.08 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0191000 | 43.46 | 0.83 | |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 8.28 | 8.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.66 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.18 | | | Valor com BDI => | 20.90 |
| | | | | | | Quant. => | 22.5400000 | Preço Total => | 471.09 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.69 | 7.69 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099000 | 50.04 | 0.50 | |
| Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.43 | 2.43 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0150000 | 43.46 | 0.65 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.92 | | | Valor com BDI => | 9.61 |
| | | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 105.71 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 20.70 | 20.70 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | |
| Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 12.46 | 12.46 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.18 | | | Valor com BDI => | 25.88 |
| | | | | | | Quant. => | 13.0000000 | Preço Total => | 336.44 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 34.46 | 34.46 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|----|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 |
| Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 26.22 | 26.22 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 |

MO sem LS => 3.50 LS => 0.00 MO com LS => 3.50
 Valor do BDI => 8.62 Valor com BDI => 43.08
Quant. => 9.0000000 Preço Total => 387.72

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 106.32 | 106.32 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0155000 | 95.24 | 1.48 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0521000 | 45.37 | 2.36 |
| Composição Auxiliar | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0192000 | 155.12 | 2.98 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 23.34 | 1.50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 16.29 | 1.05 |
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 96.96 | 96.96 |

MO sem LS => 4.25 LS => 0.00 MO com LS => 4.25
 Valor do BDI => 26.58 Valor com BDI => 132.90
Quant. => 2.0000000 Preço Total => 265.80

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 45.87 | 45.87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 17.93 | 3.77 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 22.91 | 4.81 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148000 | 50.04 | 0.74 |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.28 | 2.28 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 32.69 | 32.69 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0300000 | 18.32 | 0.55 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225000 | 43.46 | 0.98 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.12 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.47 | | | Valor com BDI => | 57.34 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | | 344.04 |

| Editar iten.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | | | | | |
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 351.20 | 351.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7800000 | 22.91 | 17.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4400000 | 16.29 | 7.17 | | |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 293.03 | 293.03 | | |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2.0000000 | 11.84 | 23.68 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.1469000 | 53.16 | 7.81 | | |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0000000 | 1.64 | 1.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 17.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 17.76 |
| | | | | Valor do BDI => | | 87.80 | | | Valor com BDI => | 439.00 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | | 1,756.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 104.01 | 104.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3900000 | 22.91 | 8.93 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 16.29 | 3.10 | | |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material | UN | 1.0000000 | 71.72 | 71.72 | | |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 2.0000000 | 8.78 | 17.56 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.0507000 | 53.16 | 2.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.58 |
| | | | | Valor do BDI => | | 26.00 | | | Valor com BDI => | 130.01 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | | 390.03 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 111.82 | 111.82 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2700000 | 22.91 | 6.19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 16.29 | 1.47 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0500000 | 3.60 | 0.18 |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1.0000000 | 103.99 | 103.99 |

MO sem LS => 5.52 LS => 0.00 MO com LS => 5.52
 Valor do BDI => 27.96 Valor com BDI => 139.78
Quant. => 3.0000000 Preço Total => 419.34

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.67 | 11.67 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 7.36 | 7.36 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 |

MO sem LS => 3.07 LS => 0.00 MO com LS => 3.07
 Valor do BDI => 2.92 Valor com BDI => 14.59
Quant. => 3.0000000 Preço Total => 43.77

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 36.93 | 36.93 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1.0000000 | 23.99 | 23.99 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 |

MO sem LS => 9.97 LS => 0.00 MO com LS => 9.97
 Valor do BDI => 9.23 Valor com BDI => 46.16
Quant. => 5.0000000 Preço Total => 230.80

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 42.88 | 42.88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 16.29 | 0.49 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1.0000000 | 39.99 | 39.99 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 2.01 LS => 0.00 MO com LS => 2.01
 Valor do BDI => 10.72 Valor com BDI => 53.60
Quant. => 4.000000 Preço Total => 214.40

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 81.80 | 81.80 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1700000 | 22.91 | 3.89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 |
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | Material | UN | 1.0000000 | 76.98 | 76.98 |

MO sem LS => 3.41 LS => 0.00 MO com LS => 3.41
 Valor do BDI => 20.45 Valor com BDI => 102.25
Quant. => 3.000000 Preço Total => 306.75

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 17.01 | 17.01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 |
| Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | Material | UN | 1.0000000 | 12.65 | 12.65 |

MO sem LS => 3.07 LS => 0.00 MO com LS => 3.07
 Valor do BDI => 4.25 Valor com BDI => 21.26
Quant. => 2.000000 Preço Total => 42.52

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 55.04 | 55.04 |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2.0000000 | 4.12 | 8.24 |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1.0000000 | 46.80 | 46.80 |

MO sem LS => 6.08 LS => 0.00 MO com LS => 6.08
 Valor do BDI => 13.76 Valor com BDI => 68.80
Quant. => 4.000000 Preço Total => 275.20

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|--|----------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 51.69 | 51.69 |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.1500000 | 2.91 | 0.44 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1500000 | 16.86 | 2.53 | | |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1.0000000 | 48.72 | 48.72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 12.92 | | | Valor com BDI => | 64.61 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 258.44 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|----------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 118.86 | 118.86 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.6000000 | 2.89 | 1.73 | | |
| Insumo | 1842 | ORSE | Porta toalha papel rolo em aço inox | Material | un | 1.0000000 | 107.01 | 107.01 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6000000 | 16.86 | 10.12 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 10.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 10.12 |
| | | | | Valor do BDI => | | 29.72 | | | Valor com BDI => | 148.58 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 594.32 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|--|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Editar | | | COBERTURA | | | | | 57,293.54 | | |
| Composição | 73872/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO. DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 64.05 | 64.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 24.57 | 29.48 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6000000 | 16.29 | 9.77 | | |
| Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material | L | 0.5000000 | 49.58 | 24.79 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 28.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.08 |
| | | | | Valor do BDI => | | 16.01 | | | Valor com BDI => | 80.06 |
| | | | | | | Quant. => | 298.2100000 | Preço Total => | 23,874.69 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----|-----------|------------|--------|------------------|--------|
| Composição | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E F=4MM. AF 06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 133.35 | 133.35 | | |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2780000 | 19.19 | 5.33 | | |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.3750000 | 24.57 | 33.78 | | |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 0.5200000 | 4.84 | 2.52 | | |
| Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1.1250000 | 33.72 | 37.94 | | |
| Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1.1250000 | 41.41 | 46.59 | | |
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE. APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.6150000 | 11.70 | 7.20 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 28.84 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.84 |
| | | | | Valor do BDI => | | 33.34 | | | Valor com BDI => | 166.69 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 65.000000 Preço Total => 10,834.85

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.0000000 | 13.23 | 13.23 | | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0030000 | 26.82 | 0.08 | | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0041000 | 25.96 | 0.11 | | |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 19.59 | 0.94 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0990000 | 23.18 | 2.29 | | |
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0.0200000 | 10.30 | 0.21 | | |
| Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.4060000 | 23.65 | 9.60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.46 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.31 | | | Valor com BDI => | 16.54 |
| | | | | | | Quant. => | 200.0000000 | Preço Total => | 3,308.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.0000000 | 77.10 | 77.10 | | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0025000 | 26.82 | 0.07 | | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0034000 | 25.96 | 0.09 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1570000 | 16.29 | 2.56 | | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1390000 | 24.45 | 3.40 | | |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 0.9400000 | 0.16 | 0.15 | | |
| Insumo | 00004312 | SINAPI | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | Material | UN | 0.3100000 | 1.97 | 0.61 | | |
| Insumo | 00042482 | SINAPI | GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | Material | UN | 0.9400000 | 1.93 | 1.81 | | |
| Insumo | 00007231 | SINAPI | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 0.2040000 | 335.34 | 68.41 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.25 |
| | | | | | Valor do BDI => | 19.28 | | | Valor com BDI => | 96.38 |
| | | | | | | Quant. => | 200.0000000 | Preço Total => | 19,276.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|----------------|--------|-------|-----------------------|------|-----|--------|------------|-----------|
| Editar iten.13 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 25,318.01 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------|--|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 349.40 | 349.40 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 18.40 | 46.00 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 23.54 | 58.85 | | |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A | Material | UN | 1.0000000 | 244.55 | 244.55 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 73.60 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 73.61 |
| | | | | | Valor do BDI => | 87.35 | | | Valor com BDI => | 436.75 |
| | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 436.75 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 12.94 | 12.94 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1250000 | 23.54 | 2.94 | | |
| Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.0000000 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.24 | | | Valor com BDI => | 16.18 |
| | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 177.98 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 10.20 | 10.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 18.40 | 0.88 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 23.54 | 1.13 | | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.41 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.75 |
| | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 114.75 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 9.66 | 9.66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 18.40 | 0.64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 23.54 | 0.82 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 1.03 LS => 0.01 MO com LS => 1.04
 Valor do BDI => 2.42 Valor com BDI => 12.08
Quant. => 10.000000 Preço Total => 120.80

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 51.06 | 51.06 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 18.40 | 2.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 23.54 | 3.13 | | |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 44.26 | 44.26 | | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2.0000000 | 0.61 | 1.22 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 12.77 | | | Valor com BDI => | 63.83 |
| | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 702.13 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 11.10 | 11.10 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 18.40 | 1.21 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 23.54 | 1.55 | | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.61 | 0.61 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.94 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.78 | | | Valor com BDI => | 13.88 |
| | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 138.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 80.83 | 80.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 18.40 | 10.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 23.54 | 13.37 | | |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1.0000000 | 54.22 | 54.22 | | |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.0000000 | 0.93 | 2.79 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 16.72 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 16.72 |
| | | | | | Valor do BDI => | 20.21 | | | Valor com BDI => | 101.04 |
| | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 1,111.44 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.12 | 6.12 | | |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 2.49 | 2.49 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 18.40 | 1.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 23.54 | 1.29 | | |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.1000000 | 1.20 | 1.32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.53 | | | Valor com BDI => | 7.65 |
| | | | | | Quant. => | 206.0000000 | Preço Total => | 1,575.90 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | | |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 1,200.54 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 2.64 | 2.64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 18.40 | 0.55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 23.54 | 0.71 |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 1.14 | 1.36 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------------|------|------------------|------|
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.66 | | | Valor com BDI => | 3.30 |
| | | | | Quant. => | 350.0000000 | Preço Total => | | 1,155.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|--------------------|--------------------------|------------|------------------|------|
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 4.13 | 4.13 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 18.40 | 0.74 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 23.54 | 0.94 | |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.04 | 2.43 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.03 | | | Valor com BDI => | 5.16 |
| | | | | Quant. => | 350.0000000 | Preço Total => | | 1,806.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|--------------------|--------------------------|------------|------------------|------|
| Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 5.61 | 5.61 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 18.40 | 0.96 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 23.54 | 1.22 | |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.86 | 3.40 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.53 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.40 | | | Valor com BDI => | 7.01 |
| | | | | Quant. => | 350.0000000 | Preço Total => | | 2,453.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 14.98 | 14.98 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 18.40 | 1.18 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 23.54 | 1.51 | |
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.0150000 | 12.09 | 12.27 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.89 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 3.75
 Valor com BDI => 18.73
Quant. => 365.000000 Preço Total => 6,836.45

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 9.07 | 9.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 18.40 | 1.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 23.54 | 1.81 | | |
| Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 4.89 | 5.82 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.27 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.27 | | | Valor com BDI => | 11.34 |
| | | | | | | | Quant. => | 270.0000000 | Preço Total => | 3,061.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 26.49 | 26.49 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | | |
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 19.73 | 19.73 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.21 |
| | | | | | Valor do BDI => | 6.62 | | | Valor com BDI => | 33.11 |
| | | | | | | | Quant. => | 33.0000000 | Preço Total => | 1,092.63 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 35.08 | 35.08 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | | |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 28.32 | 28.32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.62 |
| | | | | | Valor do BDI => | 8.77 | | | Valor com BDI => | 43.85 |
| | | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 219.25 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 47.21 | 47.21 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2231000 | 18.40 | 4.11 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5355000 | 23.54 | 12.61 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1.0000000 | 9.15 | 9.15 | |
| Insumo | 00003803 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 1 LAMPADA) | Material | UN | 1.0000000 | 21.35 | 21.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.97 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.80 | | | Valor com BDI => | 59.01 |
| | | | | | | Quant. => | 33.0000000 | Preço Total => | 1,947.33 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|-----------|--------|---|---|-------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 233.39 | 233.39 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 18.40 | 36.80 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 23.54 | 47.08 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1.0000000 | 59.09 | 59.09 | |
| Insumo | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO | Material | UN | 1.0000000 | 37.25 | 37.25 | |
| Insumo | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0000000 | 53.17 | 53.17 | |
| | | | | MO sem LS => | 58.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 58.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 58.35 | | | Valor com BDI => | 291.74 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 1,166.96 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Editar | | | CLIMATIZAÇÃO | | | | | 1,045.73 | |
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 10.47 | 10.47 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 17.93 | 3.41 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 22.91 | 4.35 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0630000 | 1.50 | 0.09 | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0500000 | 2.49 | 2.61 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.62 | | | Valor com BDI => | 13.09 |
| | | | | | | Quant. => | 67.0000000 | Preço Total => | 877.03 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | | Quant. => | 16.0000000 | Preço Total => | 81.60 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 51.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 2.89 | 2.89 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.52 | 0.52 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.72 | | | Valor com BDI => | 3.61 |

Quant. => 10.000000 Preço Total => 36.10

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Editar item.15 | | | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | 4,297.74 | | |
| Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.97 | 0.42 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.86 | 0.40 | | |
| Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) | Material | m | 1.0500000 | 1.49 | 1.56 | | |
| Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0.1000000 | 12.32 | 1.23 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 16.86 | 2.36 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 9.97 | 1.40 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.76 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.84 | | | Valor com BDI => | 9.21 |
| | | | | | | Quant. => | 58.0000000 | Preço Total => | | 534.18 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 11750 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 5.00 | 5.00 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.86 | 0.31 | | |
| Insumo | 12616 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Material | m | 1.0200000 | 1.38 | 1.41 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.95 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.25 | | | Valor com BDI => | 6.25 |
| | | | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | | 375.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|-------|--|-------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| Insumo | 10331 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor | Material | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 24.35 | | | Valor com BDI => | 121.73 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | | 486.92 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | |
| Composição | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | |
| Auxiliar | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | |
| | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 600.27 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|---------|--|------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | C0628 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1.0000000 | 64.87 | 64.87 | |
| Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 16.28 | 20.35 | |
| Insumo | I0430 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | Material | UN | 1.0000000 | 19.09 | 19.09 | |
| Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 20.34 | 25.43 | |
| | | | | MO sem LS => | 45.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 45.78 |
| | | | | Valor do BDI => | 16.22 | | | Valor com BDI => | 81.09 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 162.18 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|---|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 12.30 | 12.30 | |
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009000 | 473.68 | 0.43 | |
| Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 18.40 | 4.54 | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 23.54 | 5.81 | |
| Auxiliar | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.0000000 | 1.51 | 1.51 | |
| | | | | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.35 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.08 | | | Valor com BDI => | 15.38 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 46.14 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--|----|-----------|-------|------|
| Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.96 | 6.96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 18.40 | 1.97 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 23.54 | 2.52 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.0020000 | 11.59 | 0.02 |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1.1000000 | 2.23 | 2.45 |

MO sem LS => 3.15 LS => 0.00 MO com LS => 3.15
 Valor do BDI => 1.74 Valor com BDI => 8.70
Quant. => 240.5800000 Preço Total => 2,093.05

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|-----|-----------|------------|-----------------|
| Editem 16 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | | | | | 6,871.93 |
| Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.0000000 | 5.72 | 5.72 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0018000 | 18.06 | 0.03 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0125000 | 23.22 | 0.29 |
| Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.1100000 | 4.86 | 5.39 |

MO sem LS => 0.23 LS => 0.00 MO com LS => 0.23
 Valor do BDI => 1.43 Valor com BDI => 7.15
Quant. => 55.0000000 Preço Total => 393.25

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Pára-raios | un | 1.0000000 | 21.17 | 21.17 |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.0800000 | 2.86 | 0.23 |
| Insumo | 11379 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Material | un | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.0800000 | 16.86 | 1.35 |

MO sem LS => 1.35 LS => 0.00 MO com LS => 1.35
 Valor do BDI => 5.29 Valor com BDI => 26.46
Quant. => 7.0000000 Preço Total => 185.22

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 75.58 | 75.58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 18.40 | 7.28 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 23.54 | 9.31 |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR | Material | UN | 1.0000000 | 58.99 | 58.99 |

MO sem LS => 11.64 LS => 0.01 MO com LS => 11.65

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 18.90 Valor com BDI => 94.48
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 566.88

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----------------|------------|----------------|----------|------------------|-------|
| Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1.0000000 | 36.14 | 36.14 | | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 18.40 | 4.66 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 23.54 | 5.96 | | |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 14.72 | 15.46 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 12.11 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 12.12 |
| | | | | | Valor do BDI => | 9.04 | | | Valor com BDI => | 45.18 |
| | | | | | Quant. => | 47.0000000 | Preço Total => | 2,123.46 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----------------|------------|----------------|----------|------------------|-------|
| Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1.0000000 | 45.22 | 45.22 | | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 18.40 | 5.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 23.54 | 7.65 | | |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 20.50 | 21.53 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 14.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 14.23 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.31 | | | Valor com BDI => | 56.53 |
| | | | | | Quant. => | 58.0000000 | Preço Total => | 3,278.74 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----------------|-----------|----------------|--------|------------------|-------|
| Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 15.83 | 15.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 18.40 | 5.52 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 23.54 | 7.06 | | |
| Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 3.25 | 3.25 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 8.84 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.96 | | | Valor com BDI => | 19.79 |
| | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 138.53 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 21.24 | 21.24 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 18.40 | 7.36 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 23.54 | 9.42 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 4.46 | 4.46 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.78 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.31 | | | Valor com BDI => | 26.55 |
| | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 185.85 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Editar iten.17 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | 1,510.71 | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 2.69 | 2.69 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1650000 | 16.29 | 2.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.67 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.67 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.67 | | | Valor com BDI => | 3.36 |
| | | | | | Quant. => | 248.3200000 | Preço Total => | 834.36 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.0000000 | 1.72 | 1.72 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1000000 | 2.97 | 0.30 | | |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0.0050000 | 7.03 | 0.04 | | |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0.0500000 | 7.90 | 0.40 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1000000 | 9.97 | 1.00 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.43 | | | Valor com BDI => | 2.15 |
| | | | | | Quant. => | 314.5800000 | Preço Total => | 676.35 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Editar iteo | | | Importado de: USF TEODORA FERREIRA CORREIA | | | | | 178,961.42 |
| Editar iteo.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3,060.88 |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1.0000000 | 306.09 | 306.09 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0100000 | 280.12 | 2.80 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.18 | 23.18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 16.29 | 32.58 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | Material | m² | 1.0000000 | 225.00 | 225.00 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") | Material | M | 4.0000000 | 4.17 | 16.68 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | KG | 0.1100000 | 10.22 | 1.12 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 37.73 LS => 0.00 MO com LS => 37.73
 Valor do BDI => 76.52 Valor com BDI => 382.61
Quant. => 8.0000000 Preço Total => 3,060.88

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Edição 2 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 2,397.50 | |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 7.28 | 7.28 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1315000 | 23.34 | 3.07 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2582000 | 16.29 | 4.21 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.86 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.82 | | | Valor com BDI => | 9.10 |
| | | | | Quant. => | 14.7800000 | Preço Total => | 134.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 9.64 | 9.64 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755000 | 22.91 | 4.02 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448000 | 16.29 | 5.62 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.49 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.41 | | | Valor com BDI => | 12.05 |
| | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 120.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.20 | 1.20 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0219000 | 22.91 | 0.50 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0431000 | 16.29 | 0.70 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.30 | | | Valor com BDI => | 1.50 |
| | | | | Quant. => | 17.0000000 | Preço Total => | 25.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 21.20 | 21.20 | |
| Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.2500000 | 39.20 | 9.80 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7000000 | 16.29 | 11.40 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.86 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.30 | | | Valor com BDI => | 26.50 |
| | | | | Quant. => | 40.0000000 | Preço Total => | 1,060.00 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 12.08 | 12.08 | | |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MXKM | 0.1673070 | 9.97 | 1.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2951000 | 32.01 | 9.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0590000 | 16.29 | 0.96 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.48 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.02 | | | Valor com BDI => | 15.10 |
| | | | | | | Quant. => | 70.0000000 | Preço Total => | 1,057.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 3256 | ORSE | Arestamento de vãos | Conversão InfoWOrca | m | 1.0000000 | 12.03 | 12.03 | | |
| Composição Auxiliar | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca | m³ | 0.0060000 | 369.85 | 2.22 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.3000000 | 2.97 | 0.89 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.3000000 | 2.89 | 0.87 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3000000 | 16.86 | 5.06 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.3000000 | 9.97 | 2.99 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.29 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.29 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.01 | | | Valor com BDI => | 15.04 |
| | | | | | | Quant. => | 14.4000000 | Preço Total => | 216.58 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 8.38 | 8.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.5000000 | 0.47 | 0.24 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.10 | | | Valor com BDI => | 10.48 |
| | | | | | | Quant. => | 1,235.2000000 | Preço Total => | 12,944.90 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095000 | 23.54 | 0.22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187000 | 16.29 | 0.30 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 0.35 LS => 0.00 MO com LS => 0.35
 Valor do BDI => 0.13 Valor com BDI => 0.66
Quant. => 22.0000000 Preço Total => 14.52

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------------|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 741.10 | 741.10 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 270.28 | 270.28 |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 303.12 | 303.12 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 107.00 | 107.00 |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.0000000 | 6.07 | 60.70 |

MO sem LS => 176.00 LS => 0.00 MO com LS => 176.00
 Valor do BDI => 185.28 Valor com BDI => 926.38
Quant. => 8.0000000 Preço Total => 7,411.04

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|---------|--|------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | C1364 | SEINFRA | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE | OUTROS ELEMENTOS | UN | 1.0000000 | 19.71 | 19.71 |
| Insumo | I0041 | SEINFRA | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.3500000 | 16.28 | 5.70 |
| Insumo | I1162 | SEINFRA | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE | Material | UN | 1.0000000 | 13.11 | 13.11 |
| Insumo | I1587 | SEINFRA | PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM | Material | UN | 6.0000000 | 0.15 | 0.90 |

MO sem LS => 5.70 LS => 0.00 MO com LS => 5.70
 Valor do BDI => 4.93 Valor com BDI => 24.64
Quant. => 1.0000000 Preço Total => 24.64

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|---------|--------------------------------------|------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | C1143 | SEINFRA | DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" | OUTROS ELEMENTOS | UN | 1.0000000 | 39.06 | 39.06 |
| Insumo | I0041 | SEINFRA | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.2500000 | 16.28 | 4.07 |
| Insumo | I0498 | SEINFRA | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0.2500000 | 20.10 | 5.03 |
| Insumo | I1028 | SEINFRA | DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523 | Material | UN | 1.0000000 | 29.06 | 29.06 |
| Insumo | I1587 | SEINFRA | PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM | Material | UN | 6.0000000 | 0.15 | 0.90 |

MO sem LS => 9.10 LS => 0.00 MO com LS => 9.10
 Valor do BDI => 9.77 Valor com BDI => 48.83

Quant. => 4.000000 Preço Total => 195.32

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 23.12 | 23.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6720000 | 24.43 | 16.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 16.29 | 4.02 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 13.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.94 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.78 | | | Valor com BDI => | 28.90 |
| | | | | | | Quant. => | 192.0000000 | Preço Total => | 5,548.80 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 12.16 | 12.16 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3120000 | 24.43 | 7.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1140000 | 16.29 | 1.86 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.46 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.04 | | | Valor com BDI => | 15.20 |
| | | | | | | Quant. => | 1,235.2000000 | Preço Total => | 18,775.04 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.34 | 11.34 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1870000 | 24.43 | 4.57 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.84 | | | Valor com BDI => | 14.18 |
| | | | | | | Quant. => | 1,235.2000000 | Preço Total => | 17,515.14 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 13.05 | 13.05 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2440000 | 24.43 | 5.96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0890000 | 16.29 | 1.45 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---|-----------|--------------------------|--------------------|
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 |
| | | | | MO sem LS => | | 5.06 | LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.26 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 16.31 |
| | | | | | | | Quant. => | 192.0000000 |
| | | | | | | | Preço Total => | 3,131.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|--------------------------|-------------------|
| Composição | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 17.45 | 17.45 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 24.43 | 9.77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 16.29 | 3.26 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.4000000 | 0.47 | 0.19 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.0400000 | 11.32 | 0.45 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0.1600000 | 23.63 | 3.78 |
| | | | | MO sem LS => | | 8.83 | LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.36 | MO com LS => | 8.83 |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 21.81 |
| | | | | | | | Quant. => | 73.2000000 |
| | | | | | | | Preço Total => | 1,596.49 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|--------------------------|-------------------|
| Composição | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 26.12 | 26.12 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 24.43 | 12.22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0.6000000 | 1.98 | 1.19 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.0700000 | 11.32 | 0.79 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0.1600000 | 23.63 | 3.78 |
| | | | | MO sem LS => | | 13.58 | LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.53 | MO com LS => | 13.58 |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 32.65 |
| | | | | | | | Quant. => | 79.2000000 |
| | | | | | | | Preço Total => | 2,585.88 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------------|-------|
| Composição | 73446 | SINAPI | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 21.33 | 21.33 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6000000 | 24.43 | 14.66 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 16.29 | 3.26 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0.1200000 | 1.98 | 0.24 |
| Insumo | 00007293 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | Material | L | 0.1300000 | 24.43 | 3.18 |
| | | | | MO sem LS => | | 12.24 | LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.33 | MO com LS => | 12.24 |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 26.66 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 186.000000 Preço Total => 4,958.76

| Edição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Edição 8 | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 9,316.28 | |
| Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 6.07 | 6.07 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 17.93 | 1.74 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 22.91 | 2.22 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0320000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0610000 | 1.94 | 2.06 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.83 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.52 | | | Valor com BDI => | 7.59 |
| | | | | | | Quant. => | 120.0000000 | Preço Total => | 910.80 |

| Edição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 8.03 | 8.03 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 17.93 | 2.38 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 22.91 | 3.05 | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0430000 | 2.49 | 2.60 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.01 | | | Valor com BDI => | 10.04 |
| | | | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | 1,004.00 |

| Edição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.10 | 16.10 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 8.14 | 8.36 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.03 | | | Valor com BDI => | 20.13 |
| | | | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | 2,013.00 |

| Edição | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 17.31 | 17.31 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 9.32 | 9.57 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.33 | | | Valor com BDI => | 21.64 |
| | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | 2,164.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.62 | 4.62 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 17.93 | 1.54 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 22.91 | 1.97 | |
| Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.0000000 | 0.48 | 0.48 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0430000 | 1.50 | 0.06 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.51 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.16 | | | Valor com BDI => | 5.78 |
| | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 17.34 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 28.62 | 28.62 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 17.93 | 3.25 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 22.91 | 4.15 | |
| Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2". PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 15.86 | 15.86 | |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.1940000 | 15.88 | 3.08 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0180000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0520000 | 43.46 | 2.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.28 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 7.16
 Quant. => 6.0000000
 Valor com BDI => 35.78
 Preço Total => 214.68

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1.0000000 | 3.81 | 3.81 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.97 | 0.27 | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.91 | 0.26 | |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.0050000 | 54.20 | 0.27 | |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.0080000 | 40.00 | 0.32 | |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.28 | 0.28 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 16.86 | 1.52 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 9.97 | 0.90 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.42 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.95 | | | Valor com BDI => | 4.76 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 28.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 30.41 | 30.41 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 26.10 | 26.10 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | 7.60 | | | Valor com BDI => | 38.01 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 152.04 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.33 | 4.33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 17.93 | 1.38 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 22.91 | 1.76 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 |
| Insumo | 00003499 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.59 | 0.59 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0260000 | 1.50 | 0.04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 2.24 LS => 0.00 MO com LS => 2.24
 Valor do BDI => 1.08 Valor com BDI => 5.41
Quant. => 5.000000 Preço Total => 27.05

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.17 | 4.17 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 17.93 | 1.08 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 22.91 | 1.37 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.00 | 1.00 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 |

MO sem LS => 1.75 LS => 0.00 MO com LS => 1.75
 Valor do BDI => 1.04 Valor com BDI => 5.21
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 31.26

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.25 | 11.25 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 17.93 | 1.94 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 22.91 | 2.47 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0180000 | 50.04 | 0.90 |
| Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 4.95 | 4.95 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0240000 | 1.50 | 0.04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0220000 | 43.46 | 0.96 |

MO sem LS => 3.15 LS => 0.00 MO com LS => 3.15
 Valor do BDI => 2.81 Valor com BDI => 14.06
Quant. => 4.0000000 Preço Total => 56.24

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.91 | 4.91 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 17.93 | 1.61 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 22.91 | 2.06 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0300000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.63 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.23 | | | Valor com BDI => | 6.14 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | | 49.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 19.35 | 19.35 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 17.93 | 1.95 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 22.91 | 2.50 | | |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0.0530000 | 14.04 | 0.74 | | |
| Insumo | 00038430 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1.0000000 | 14.15 | 14.15 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.18 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.84 | | | Valor com BDI => | 24.19 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | | 193.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Composição | 89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 6.87 | 6.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1.0000000 | 4.52 | 4.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.72 | | | Valor com BDI => | 8.59 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | | 68.72 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.18 | 10.18 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 17.93 | 3.59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 22.91 | 4.58 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0750000 | 1.50 | 0.11 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 0.83 | 0.83 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.83 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.73 |
| | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 114.57 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 15.44 | 15.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 6.77 | 6.77 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.86 | | | Valor com BDI => | 19.30 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 96.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 89627 | SINAPI | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 14.66 | 14.66 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.99 | 5.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.67 | | | Valor com BDI => | 18.33 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 91.65 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89618 | SINAPI | TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.27 | 10.27 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 17.93 | 1.43 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 22.91 | 1.83 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0200000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.90 | 5.90 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.34 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.57 | | | Valor com BDI => | 12.84 |
| | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | 77.04 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 8.32 | 8.32 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.97 | 5.97 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.08 | | | Valor com BDI => | 10.40 |
| | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | 62.40 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 46.41 | 46.41 |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.8584000 | 7.33 | 6.29 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.7691000 | 5.85 | 4.50 |
| Auxiliar | | | | | | | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2924000 | 4.76 | 1.39 | | |
| Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.3116000 | 9.26 | 2.89 | | |
| Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 12.70 | 3.30 | | |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.54 | 3.01 | | |
| Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2222000 | 2.20 | 0.49 | | |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.37 | 2.97 | | |
| Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.8022000 | 6.11 | 4.90 | | |
| Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 4.42 | 1.15 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 26.22 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 26.24 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.60 | | | Valor com BDI => | 58.01 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 290.05 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 88504 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 579.49 | 579.49 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.7000000 | 17.93 | 138.06 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.7000000 | 22.91 | 176.41 |
| Insumo | 00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 7.49 | 7.49 |
| Insumo | 00000068 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 2.0000000 | 12.85 | 25.70 |
| Insumo | 00000087 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 11.80 | 11.80 |
| Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BSNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0.4000000 | 5.54 | 2.22 |
| Insumo | 00034637 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1.0000000 | 157.72 | 157.72 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.3000000 | 3.60 | 1.08 |
| Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.46 | 1.46 |
| Insumo | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 1.0000000 | 27.73 | 27.73 |
| Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 2.77 | 2.77 |
| Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOJA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1.0000000 | 12.14 | 12.14 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.5000000 | 2.49 | 3.74 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|------------------|-------|-------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 2.0000000 | 5.59 | 11.18 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 224.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 224.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 144.87 | | | Valor com BDI => | 724.36 |
| | | | | | Quant. => | 1.0000000 | | | Preço Total => | 724.36 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 64.43 | 64.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 53.26 | 53.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 16.11 | | | Valor com BDI => | 80.54 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | | | Preço Total => | 402.70 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 139.42 | 139.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 17.93 | 14.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 22.91 | 18.08 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0190000 | 13.27 | 0.25 | | |
| Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 106.95 | 106.95 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 23.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.86 | | | Valor com BDI => | 174.28 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | | | Preço Total => | 348.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 71.25 | 71.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 17.81 | | | Valor com BDI => | 89.06 |

Quant. => 2.000000 Preço Total => 178.12

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 26.38 | 26.38 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0050000 | 50.04 | 0.25 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0230000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082000 | 43.46 | 0.36 | |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0400000 | 20.43 | 21.25 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | 6.60 | | | Valor com BDI => | 32.98 |
| | | | | | | Quant. => | 43.0000000 | Preço Total => | 1,418.14 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 25.05 | 25.05 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 17.62 | 17.62 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 6.26 | | | Valor com BDI => | 31.31 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 250.48 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 47.44 | 47.44 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 17.93 | 3.32 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 22.91 | 4.24 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2.0000000 | 2.50 | 5.00 |
| Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 33.20 | 33.20 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------------------|---------------|
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0920000 | 18.32 | 1.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.40 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.86 | | | Valor com BDI => | 59.30 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | | | 474.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| iteo.10 | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | 2,884.88 | | |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 17.93 | 5.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1000000 | 1.50 | 0.15 | | |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 2.98 | 3.13 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.75 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.88 | | | Valor com BDI => | 19.41 |
| | | | | | Quant. => | 13.7000000 | Preço Total => | | | 265.92 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------------|---------------|
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 7.79 | 7.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 17.93 | 0.90 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 22.91 | 1.15 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035000 | 50.04 | 0.18 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0170000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048000 | 43.46 | 0.21 | | |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 5.08 | 5.33 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.45 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.45 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.95 | | | Valor com BDI => | 9.74 |
| | | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | | | 146.10 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 13.19 | 13.19 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0080000 | 50.04 | 0.40 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0370000 | 1.50 | 0.06 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0124000 | 43.46 | 0.54 | |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 7.34 | 7.71 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.30 | | | Valor com BDI => | 16.49 |
| | | | | | | Quant. => | 21.3600000 | Preço Total => | 352.23 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.72 | 16.72 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 17.93 | 2.87 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 22.91 | 3.67 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0117000 | 50.04 | 0.59 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0530000 | 1.50 | 0.08 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0191000 | 43.46 | 0.83 | |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 8.28 | 8.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.66 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.18 | | | Valor com BDI => | 20.90 |
| | | | | | | Quant. => | 20.0300000 | Preço Total => | 418.63 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.69 | 7.69 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099000 | 50.04 | 0.50 | |
| Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.43 | 2.43 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0150000 | 43.46 | 0.65 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.92 | | | Valor com BDI => | 9.61 |
| | | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 105.71 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 20.70 | 20.70 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | |
| Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 12.46 | 12.46 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.18 | | | Valor com BDI => | 25.88 |
| | | | | | | Quant. => | 13.0000000 | Preço Total => | 336.44 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 34.46 | 34.46 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | |
| Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 26.22 | 26.22 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | 8.62 | | | Valor com BDI => | 43.08 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 430.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 106.32 | 106.32 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0155000 | 95.24 | 1.48 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0521000 | 45.37 | 2.36 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0192000 | 155.12 | 2.98 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 23.34 | 1.50 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 16.29 | 1.05 | |
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 96.96 | 96.96 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.25 |
| | | | | Valor do BDI => | 26.58 | | | Valor com BDI => | 132.90 |
| | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 265.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 45.87 | 45.87 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 17.93 | 3.77 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 22.91 | 4.81 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148000 | 50.04 | 0.74 | |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.28 | 2.28 | |
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 32.69 | 32.69 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0300000 | 18.32 | 0.55 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225000 | 43.46 | 0.98 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.47 | | | Valor com BDI => | 57.34 |
| | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 344.04 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 17.93 | 0.63 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 22.91 | 0.80 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0049000 | 50.04 | 0.25 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0120000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 5.35 | 5.35 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0075000 | 43.46 | 0.33 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.02 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 1.84
Quant. => 5.0000000 Valor com BDI => 9.21
Preço Total => 46.05

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|------------|----------------|--------|------------------|-------|
| Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 11.54 | 11.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4490000 | 22.91 | 10.29 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.51 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.89 | | | Valor com BDI => | 14.43 |
| | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 173.16 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|--------|
| iteo.11 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | | 6,945.78 | | |
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 351.20 | 351.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7800000 | 22.91 | 17.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4400000 | 16.29 | 7.17 | | |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 293.03 | 293.03 | | |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2.0000000 | 11.84 | 23.68 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.1469000 | 53.16 | 7.81 | | |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0000000 | 1.64 | 1.64 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 17.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 17.76 |
| | | | | | Valor do BDI => | 87.80 | | | Valor com BDI => | 439.00 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 878.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|------------------|--------|
| Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 104.01 | 104.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3900000 | 22.91 | 8.93 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 16.29 | 3.10 | | |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material | UN | 1.0000000 | 71.72 | 71.72 | | |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 2.0000000 | 8.78 | 17.56 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.0507000 | 53.16 | 2.70 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.58 |
| | | | | | Valor do BDI => | 26.00 | | | Valor com BDI => | 130.01 |

Quant. => 2.000000 Preço Total => 260.02

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 111.82 | 111.82 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2700000 | 22.91 | 6.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 16.29 | 1.47 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0500000 | 3.60 | 0.18 | | |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1.0000000 | 103.99 | 103.99 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.52 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 27.96 | | | Valor com BDI => | 139.78 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 838.68 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.67 | 11.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 7.36 | 7.36 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.92 | | | Valor com BDI => | 14.59 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 87.54 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 36.93 | 36.93 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 | | |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1.0000000 | 23.99 | 23.99 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.97 |
| | | | | | Valor do BDI => | 9.23 | | | Valor com BDI => | 46.16 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 184.64 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 42.88 | 42.88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 16.29 | 0.49 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1.0000000 | 39.99 | 39.99 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.01 |
| | | | | Valor do BDI => | 10.72 | | | Valor com BDI => | 53.60 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 214.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 81.80 | 81.80 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1700000 | 22.91 | 3.89 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | |
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | Material | UN | 1.0000000 | 76.98 | 76.98 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.41 |
| | | | | Valor do BDI => | 20.45 | | | Valor com BDI => | 102.25 |
| | | | | | | Quant. => | 21.3600000 | Preço Total => | 2,184.06 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 17.01 | 17.01 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | |
| Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | Material | UN | 1.0000000 | 12.65 | 12.65 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.25 | | | Valor com BDI => | 21.26 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 42.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 55.04 | 55.04 | |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2.0000000 | 4.12 | 8.24 | |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1.0000000 | 46.80 | 46.80 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.08 |
| | | | | Valor do BDI => | 13.76 | | | Valor com BDI => | 68.80 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 550.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 51.69 | 51.69 | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.1500000 | 2.91 | 0.44 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1500000 | 16.86 | 2.53 | |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1.0000000 | 48.72 | 48.72 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.53 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.92 | | | Valor com BDI => | 64.61 |
| | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 516.88 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 118.86 | 118.86 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.6000000 | 2.89 | 1.73 | |
| Insumo | 1842 | ORSE | Porta toalha papel rolo em aço inox | Material | un | 1.0000000 | 107.01 | 107.01 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6000000 | 16.86 | 10.12 | |
| | | | | MO sem LS => | 10.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 10.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 29.72 | | | Valor com BDI => | 148.58 |
| | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 1,188.64 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Edição 12 | | | COBERTURA | | | | | 25,640.74 | |
| Composição | 9896 | ORSE | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | Telhamento | m² | 1.0000000 | 15.78 | 15.78 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 | |
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.91 | 0.32 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 | |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 0.7100000 | 0.16 | 0.11 | |
| Insumo | 00004299 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM. PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 0.7100000 | 0.89 | 0.63 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 | |
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 0.5500000 | 20.80 | 11.44 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.95 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.95 | | | Valor com BDI => | 19.73 |
| | | | | Quant. => | 84.0000000 | Preço Total => | 1,657.32 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.0000000 | 32.37 | 32.37 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132000 | 26.82 | 0.35 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183000 | 25.96 | 0.48 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2070000 | 16.29 | 3.37 | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1120000 | 24.45 | 2.74 | |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0060000 | 10.05 | 0.06 | |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.0012000 | 56.86 | 0.07 | |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 1.0500000 | 14.14 | 14.85 | |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.1980000 | 23.45 | 4.64 | |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.0450000 | 129.20 | 5.81 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.78 |
| | | | | Valor do BDI => | 8.09 | | | Valor com BDI => | 40.46 |
| | | | | | | Quant. => | 50.0000000 | Preço Total => | 2,023.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.0000000 | 104.23 | 104.23 | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132000 | 26.82 | 0.35 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183000 | 25.96 | 0.48 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6330000 | 16.29 | 10.31 | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5390000 | 24.45 | 13.18 | |
| Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material | M | 1.0500000 | 49.86 | 52.35 | |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0250000 | 10.05 | 0.25 | |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.0049000 | 56.86 | 0.28 | |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.1610000 | 23.45 | 3.78 | |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.1800000 | 129.20 | 23.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 16.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 26.06 | | | Valor com BDI => | 130.29 |
| | | | | | | Quant. => | 50.0000000 | Preço Total => | 6,514.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|-----------|--------|--|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 73762/004 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 147.10 | 147.10 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 24.57 | 29.48 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 16.29 | 19.55 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | Material | KG | 5.0000000 | 12.77 | 63.85 | | |
| Insumo | 00011174 | SINAPI | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | Material | 18L | 0.0250000 | 454.69 | 11.37 | | |
| Insumo | 00004031 | SINAPI | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | Material | m² | 1.1000000 | 20.77 | 22.85 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 34.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 34.15 |
| | | | | Valor do BDI => | | 36.78 | | | Valor com BDI => | 183.88 |
| | | | | | | | Quant. => | 84.0000000 | Preço Total => | 15,445.92 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|----------------|-----------|--------|--|---|-----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| iteo.13 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 35,348.42 | | |
| Composição | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 349.40 | 349.40 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 18.40 | 46.00 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 23.54 | 58.85 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A | Material | UN | 1.0000000 | 244.55 | 244.55 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 73.60 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 73.61 |
| | | | | Valor do BDI => | | 87.35 | | | Valor com BDI => | 436.75 |
| | | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 436.75 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|-----------|--------|---|---|-----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 12.94 | 12.94 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1250000 | 23.54 | 2.94 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.0000000 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.16 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.24 | | | Valor com BDI => | 16.18 |
| | | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 97.08 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 10.20 | 10.20 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 18.40 | 0.88 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 23.54 | 1.13 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.41 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.75 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 76.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 9.66 | 9.66 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 18.40 | 0.64 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 23.54 | 0.82 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.42 | | | Valor com BDI => | 12.08 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 60.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 51.06 | 51.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 18.40 | 2.45 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 23.54 | 3.13 | |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 44.26 | 44.26 | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2.0000000 | 0.61 | 1.22 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.77 | | | Valor com BDI => | 63.83 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 319.15 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 11.10 | 11.10 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 18.40 | 1.21 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 23.54 | 1.55 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.61 | 0.61 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.94 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.78 | | | Valor com BDI => | 13.88 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 12.0000000 Preço Total => 166.56

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 80.83 | 80.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 18.40 | 10.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 23.54 | 13.37 | | |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1.0000000 | 54.22 | 54.22 | | |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.0000000 | 0.93 | 2.79 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 16.72 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 16.72 |
| | | | | | Valor do BDI => | 20.21 | | | Valor com BDI => | 101.04 |
| | | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 1,111.44 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.12 | 6.12 | | |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 2.49 | 2.49 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 18.40 | 1.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 23.54 | 1.29 | | |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.1000000 | 1.20 | 1.32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.53 | | | Valor com BDI => | 7.65 |
| | | | | | | Quant. => | 300.0000000 | Preço Total => | 2,295.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|---------------------|-------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | |
| | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | Quant. => | | 5.0000000 | Preço Total => | 1,000.45 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IJMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 2.64 | 2.64 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 18.40 | 0.55 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 23.54 | 0.71 | |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 1.14 | 1.36 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.66 | | | Valor com BDI => | 3.30 |
| | | | | Quant. => | | 650.0000000 | Preço Total => | 2,145.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IJMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 4.13 | 4.13 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 18.40 | 0.74 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 23.54 | 0.94 | |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.04 | 2.43 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.03 | | | Valor com BDI => | 5.16 |
| | | | | Quant. => | | 560.0000000 | Preço Total => | 2,889.60 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IJMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 5.61 | 5.61 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 18.40 | 0.96 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 23.54 | 1.22 |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.86 | 3.40 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.40 | | | Valor com BDI => | 7.01 |
| | | | | | Quant. => | 550.0000000 | Preço Total => | 3,855.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
| Composição | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 14.98 | 14.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 18.40 | 1.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 23.54 | 1.51 | | |
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.0150000 | 12.09 | 12.27 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.89 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.75 | | | Valor com BDI => | 18.73 |
| | | | | | Quant. => | 566.0000000 | Preço Total => | 10,601.18 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 9.07 | 9.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 18.40 | 1.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 23.54 | 1.81 | | |
| Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 4.89 | 5.82 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.27 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.27 | | | Valor com BDI => | 11.34 |
| | | | | | Quant. => | 434.0000000 | Preço Total => | 4,921.56 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 26.49 | 26.49 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | | |
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 19.73 | 19.73 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.62 | | | Valor com BDI => | 33.11 |
| | | | | | Quant. => | 33.0000000 | Preço Total => | 1,092.63 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 35.08 | 35.08 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | | |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 28.32 | 28.32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.62 |
| | | | | | Valor do BDI => | 8.77 | | | Valor com BDI => | 43.85 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 175.40 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 47.21 | 47.21 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2231000 | 18.40 | 4.11 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5355000 | 23.54 | 12.61 | | |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1.0000000 | 9.15 | 9.15 | | |
| Insumo | 00003803 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1.0000000 | 21.35 | 21.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.97 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.80 | | | Valor com BDI => | 59.01 |
| | | | | | | Quant. => | 30.0000000 | Preço Total => | 1,770.30 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 233.39 | 233.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 18.40 | 36.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 23.54 | 47.08 | | |
| Insumo | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1.0000000 | 59.09 | 59.09 | | |
| Insumo | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO | Material | UN | 1.0000000 | 37.25 | 37.25 | | |
| Insumo | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0000000 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 58.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 58.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 58.35 | | | Valor com BDI => | 291.74 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 2,333.92 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------|--------|-------|--------------|------|-----|--------|------------|----------|
| iteo.14 | | | CLIMATIZAÇÃO | | | | | 1,069.74 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|----|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 10.47 | 10.47 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 17.93 | 3.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 22.91 | 4.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0630000 | 1.50 | 0.09 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0500000 | 2.49 | 2.61 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.62 | | | Valor com BDI => | 13.09 |
| | | | | | | Quant. => | 67.0000000 | | Preço Total => | 877.03 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | | Quant. => | 18.0000000 | | Preço Total => | 91.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | | Preço Total => | 61.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 2.89 | 2.89 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.52 | 0.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.72 | | | Valor com BDI => | 3.61 |
| | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 39.71 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--|--------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| iteo.15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | | | 3,493.40 | | |
| Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.97 | 0.42 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.86 | 0.40 | | |
| Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) | Material | m | 1.0500000 | 1.49 | 1.56 | | |
| Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0.1000000 | 12.32 | 1.23 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 16.86 | 2.36 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 9.97 | 1.40 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.76 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.84 | | | Valor com BDI => | 9.21 |
| | | | | | Quant. => | 101.5200000 | Preço Total => | 935.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 11750 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 5.00 | 5.00 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.86 | 0.31 |
| Insumo | 12616 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Material | m | 1.0200000 | 1.38 | 1.41 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 2.95 LS => 0.00 MO com LS => 2.95
 Valor do BDI => 1.25 Valor com BDI => 6.25
Quant. => 89.1900000 Preço Total => 557.44

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|-------|--|-------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| Insumo | 10331 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor | Material | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 24.35 | | | Valor com BDI => | 121.73 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 486.92 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | | |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | Valor do BDI => | | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 400.18 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|--|------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | C0628 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1.0000000 | 64.87 | 64.87 | | |
| Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 16.28 | 20.35 | | |
| Insumo | I0430 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | Material | UN | 1.0000000 | 19.09 | 19.09 | | |
| Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 20.34 | 25.43 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 45.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 45.78 |
| | | | | Valor do BDI => | | 16.22 | | | Valor com BDI => | 81.09 |
| | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 81.09 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 12.30 | 12.30 | | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009000 | 473.68 | 0.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 18.40 | 4.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 23.54 | 5.81 | | |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.0000000 | 1.51 | 1.51 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.08 | | | Valor com BDI => | 15.38 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 76.90 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.96 | 6.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 18.40 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 23.54 | 2.52 | | |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M) | Material | KG | 0.0020000 | 11.59 | 0.02 | | |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1.1000000 | 2.23 | 2.45 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.74 | | | Valor com BDI => | 8.70 |
| | | | | | Quant. => | 109.8700000 | Preço Total => | 955.87 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|------|
| ítem.16 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | | | | | 10,279.26 | | |
| Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.0000000 | 5.72 | 5.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0018000 | 18.06 | 0.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0125000 | 23.22 | 0.29 | | |
| Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.1100000 | 4.86 | 5.39 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.23 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.43 | | | Valor com BDI => | 7.15 |
| | | | | | Quant. => | 77.9000000 | Preço Total => | 556.99 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|--|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Pára-raios | un | 1.0000000 | 21.17 | 21.17 |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.0800000 | 2.86 | 0.23 |
| Insumo | 11379 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Material | un | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------|-----------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.0800000 | 16.86 | 1.35 | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.35 | LS => | 0.00 | |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.29 | MO com LS => | 1.35 | |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 26.46 | |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 185.22 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 75.58 | 75.58 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 18.40 | 7.28 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 23.54 | 9.31 | |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE .SEM CONECTOR | Material | UN | 1.0000000 | 58.99 | 58.99 | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.64 | LS => | 0.01 | |
| | | | | Valor do BDI => | | 18.90 | MO com LS => | 11.65 | |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 94.48 | |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 566.88 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 36.14 | 36.14 | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 18.40 | 4.66 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 23.54 | 5.96 | |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 14.72 | 15.46 | |
| | | | | MO sem LS => | | 12.11 | LS => | 0.01 | |
| | | | | Valor do BDI => | | 9.04 | MO com LS => | 12.12 | |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 45.18 | |
| | | | | | | Quant. => | 75.0000000 | Preço Total => | 3,388.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 45.22 | 45.22 | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 18.40 | 5.98 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 23.54 | 7.65 | |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 20.50 | 21.53 | |
| | | | | MO sem LS => | | 14.23 | LS => | 0.00 | |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.31 | MO com LS => | 14.23 | |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 56.53 | |
| | | | | | | Quant. => | 93.0000000 | Preço Total => | 5,257.29 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 15.83 | 15.83 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 18.40 | 5.52 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 23.54 | 7.06 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 3.25 | 3.25 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.83 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 8.84 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.96 | | | Valor com BDI => | 19.79 |
| | | | | | Quant. => | 7.0000000 | | Preço Total => | | 138.53 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|---|--|---------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 21.24 | 21.24 | | |
| Auxiliar | | | | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 18.40 | 7.36 | | |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 23.54 | 9.42 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 4.46 | 4.46 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.78 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.31 | | | Valor com BDI => | 26.55 |
| | | | | | Quant. => | 7.0000000 | | Preço Total => | | 185.85 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|-----------|--------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|
| iteo.17 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 1,462.89 | | |
| Composição | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 1.30 | 1.30 | | |
| Auxiliar | | | | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 16.29 | 1.30 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.33 | | | Valor com BDI => | 1.63 |
| | | | | | Quant. => | 408.0000000 | | Preço Total => | | 665.04 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|--------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 2.69 | 2.69 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1650000 | 16.29 | 2.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.67 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.67 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.67 | | | Valor com BDI => | 3.36 |
| | | | | | Quant. => | 54.4500000 | | Preço Total => | | 182.95 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.0000000 | 1.72 | 1.72 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1000000 | 2.97 | 0.30 |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0.0050000 | 7.03 | 0.04 |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0.0500000 | 7.90 | 0.40 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------|-----------------|---|-----------|--------------------------|--------------------|
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1000000 | 9.97 | 1.00 |
| | | | | MO sem LS => | | 1.00 | LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.43 | MO com LS => | 1.00 |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 2.15 |
| | | | | | | | Quant. => | 286.0000000 |
| | | | | | | | Preço Total => | 614.90 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| Editar ítem | | | Importado de: USF - NILSON VAZ | | | | | 205,019.04 |
| Editar ítem.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 29,972.19 |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 138.32 | 138.32 |
| Composição Auxiliar | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 1.39 | 1.39 |
| Insumo | 00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 135.93 | 135.93 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.0000000 | 0.57 | 0.57 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1.0000000 | 0.35 | 0.35 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.0000000 | 0.01 | 0.01 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1.0000000 | 0.07 | 0.07 |
| | | | | MO sem LS => | | 137.32 | LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.58 | MO com LS => | 137.32 |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 172.90 |
| | | | | | | | Quant. => | 50.4500000 |
| | | | | | | | Preço Total => | 8,722.81 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|------------|---------------|--------------------------|------------------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1.0000000 | 7,275.40 | 7,275.40 |
| Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1.0000000 | 77.56 | 77.56 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1.0000000 | 179.44 | 179.44 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1.0000000 | 65.94 | 65.94 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1.0000000 | 14.26 | 14.26 |
| Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1.0000000 | 6,925.13 | 6,925.13 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1.0000000 | 13.07 | 13.07 |
| | | | | MO sem LS => | | 7,002.69 | LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1,818.85 | MO com LS => | 7,002.69 |
| | | | | | | | Valor com BDI => | 9,094.25 |
| | | | | | | | Quant. => | 2.0000000 |
| | | | | | | | Preço Total => | 18,188.50 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m ² | 1.0000000 | 306.09 | 306.09 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m ³ | 0.0100000 | 280.12 | 2.80 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.18 | 23.18 | | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 16.29 | 32.58 | | |
| Composição | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | Material | m² | 1.0000000 | 225.00 | 225.00 | | |
| Auxiliar | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") | Material | M | 4.0000000 | 4.17 | 16.68 | | |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | KG | 0.1100000 | 10.22 | 1.12 | | |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 37.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 37.73 |
| | | | | Valor do BDI => | | 76.52 | | | Valor com BDI => | 382.61 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 3,060.88 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| iteo.2 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 20,658.18 | | |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 7.28 | 7.28 | | |
| Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1315000 | 23.34 | 3.07 | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2582000 | 16.29 | 4.21 | | |
| Auxiliar | | | | | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.86 |
| Auxiliar | | | | | Valor do BDI => | 1.82 | | | Valor com BDI => | 9.10 |
| | | | | | | Quant. => | 36.5400000 | Preço Total => | 332.51 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 17.98 | 17.98 | | |
| Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2553000 | 24.53 | 6.26 | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7195000 | 16.29 | 11.72 | | |
| Auxiliar | | | | | MO sem LS => | 11.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.95 |
| Auxiliar | | | | | Valor do BDI => | 4.50 | | | Valor com BDI => | 22.48 |
| | | | | | | Quant. => | 194.4900000 | Preço Total => | 4,372.14 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 9.64 | 9.64 | | |
| Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755000 | 22.91 | 4.02 | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448000 | 16.29 | 5.62 | | |
| Auxiliar | | | | | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.49 |
| Auxiliar | | | | | Valor do BDI => | 2.41 | | | Valor com BDI => | 12.05 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 96.40 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.20 | 1.20 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0219000 | 22.91 | 0.50 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0431000 | 16.29 | 0.70 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.30 | | | Valor com BDI => | 1.50 |
| | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 9.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVTV - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 21.20 | 21.20 | |
| Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.2500000 | 39.20 | 9.80 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7000000 | 16.29 | 11.40 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.86 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.30 | | | Valor com BDI => | 26.50 |
| | | | | Quant. => | 3.5000000 | Preço Total => | 92.75 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 12.08 | 12.08 | |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MXKM | 0.1673070 | 9.97 | 1.67 | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2951000 | 32.01 | 9.45 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0590000 | 16.29 | 0.96 | |
| | | | | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.48 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.02 | | | Valor com BDI => | 15.10 |
| | | | | Quant. => | 37.0000000 | Preço Total => | 558.70 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------------|------|
| Composição | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | KG | 1.0000000 | 0.01 | 0.01 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0007000 | 16.29 | 0.01 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.01 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.00 | | | Valor com BDI => | 0.01 |
| | | | | Quant. => | 285.0000000 | Preço Total => | 2.85 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|---|--------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0096000 | 23.54 | 0.23 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0188000 | 16.29 | 0.31 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.36 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.36 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 180.3500000 | Preço Total => | 119.03 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 8.38 | 8.38 | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.5000000 | 0.47 | 0.24 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.10 | | | Valor com BDI => | 10.48 |
| | | | | | | Quant. => | 1,437.0500000 | Preço Total => | 15,060.28 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095000 | 23.54 | 0.22 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187000 | 16.29 | 0.30 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.35 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 22.0000000 | Preço Total => | 14.52 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Edição 3 | | | REVESTIMENTO | | | | | 1,544.08 | | |
| Composição | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF 06/2014 | PISO - PISOS | M | 1.0000000 | 5.50 | 5.50 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 24.53 | 1.72 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0310000 | 16.29 | 0.50 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 0.6030000 | 0.60 | 0.36 | | |
| Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 0.1230000 | 21.08 | 2.59 | | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.0850000 | 3.82 | 0.32 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.59 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.59 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.38 | | | Valor com BDI => | 6.88 |
| | | | | | | Quant. => | 224.4300000 | Preço Total => | 1,544.08 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|----------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-----------|
| Edição 5 | | | ESQUADRIA | | | | | 19,198.82 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|----|-----------|-------|-------|
| Composição | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 81.36 | 81.36 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0020000 | 23.22 | 23.27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5010000 | 16.29 | 8.16 |
| Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material | CJ | 1.0000000 | 49.93 | 49.93 |

MO sem LS => 22.13 LS => 0.00 MO com LS => 22.13
 Valor do BDI => 20.34 Valor com BDI => 101.70
Quant. => 20.0000000 Preço Total => 2,034.00

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 91320 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 588.09 | 588.09 |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 303.12 | 303.12 |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.0000000 | 5.17 | 51.70 |

MO sem LS => 154.06 LS => 0.00 MO com LS => 154.06
 Valor do BDI => 147.02 Valor com BDI => 735.11
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 4,410.66

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 91321 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 604.72 | 604.72 |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 318.72 | 318.72 |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.2000000 | 5.17 | 52.73 |

MO sem LS => 157.28 LS => 0.00 MO com LS => 157.28
 Valor do BDI => 151.18 Valor com BDI => 755.90
Quant. => 14.0000000 Preço Total => 10,582.60

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 84876 | SINAPI | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 868.62 | 868.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0060000 | 460.61 | 2.76 | | |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 | | |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.22 | 23.22 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6800000 | 23.34 | 15.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6800000 | 16.29 | 11.08 | | |
| Insumo | 00000181 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 0.5500000 | 120.47 | 66.26 | | |
| Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 5.9600000 | 3.33 | 19.85 | | |
| Insumo | 00035274 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.1071000 | 33.38 | 3.57 | | |
| Insumo | 00005028 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material | m² | 1.0000000 | 682.04 | 682.04 | | |
| Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material | KG | 0.1500000 | 10.89 | 1.63 | | |
| Insumo | 00011573 | SINAPI | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO. 6 MM. PARA JANELA DE CORRER | Material | UN | 2.0000000 | 5.53 | 11.06 | | |
| Insumo | 00011580 | SINAPI | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM). PARA RODIZIOS | Material | M | 1.2000000 | 9.74 | 11.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 49.47 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 49.47 |
| | | | | Valor do BDI => | | 217.16 | | | Valor com BDI => | 1,085.78 |
| | | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 2,171.56 |

| Editar ítem.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| | | | PINTURA | | | | | 43,983.33 | | |
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 12.16 | 12.16 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3120000 | 24.43 | 7.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1140000 | 16.29 | 1.86 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.46 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.04 | | | Valor com BDI => | 15.20 |
| | | | | | | | Quant. => | 1,497.0500000 | Preço Total => | 22,755.16 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.34 | 11.34 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1870000 | 24.43 | 4.57 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.84 | | | Valor com BDI => | 14.18 |
| | | | | Quant. => | 1,497.0500000 | Preço Total => | 21,228.17 | | |

| Editar iteo.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Editar | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 8,611.70 | |
| Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 6.07 | 6.07 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 17.93 | 1.74 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 22.91 | 2.22 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0320000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0610000 | 1.94 | 2.06 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.83 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.52 | | | Valor com BDI => | 7.59 |
| | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | 759.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 8.03 | 8.03 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 17.93 | 2.38 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 22.91 | 3.05 | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0430000 | 2.49 | 2.60 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.01 | | | Valor com BDI => | 10.04 |
| | | | | Quant. => | 120.0000000 | Preço Total => | 1,204.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.10 | 16.10 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 8.14 | 8.36 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.03 | | | Valor com BDI => | 20.13 |
| | | | | | | Quant. => | 110.000000 | Preço Total => | 2,214.30 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 17.31 | 17.31 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 9.32 | 9.57 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.33 | | | Valor com BDI => | 21.64 |
| | | | | | | Quant. => | 80.000000 | Preço Total => | 1,731.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.62 | 4.62 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 17.93 | 1.54 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 22.91 | 1.97 | |
| Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.0000000 | 0.48 | 0.48 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0430000 | 1.50 | 0.06 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.51 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.16 | | | Valor com BDI => | 5.78 |
| | | | | | | Quant. => | 6.000000 | Preço Total => | 34.68 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 28.62 | 28.62 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 17.93 | 3.25 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 22.91 | 4.15 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA | Material | UN | 1.0000000 | 15.86 | 15.86 | | |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.1940000 | 15.88 | 3.08 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0180000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0520000 | 43.46 | 2.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.28 |
| | | | | Valor do BDI => | | 7.16 | | | Valor com BDI => | 35.78 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | | Preço Total => | 214.68 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1.0000000 | 3.81 | 3.81 | | |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.97 | 0.27 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.91 | 0.26 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.0050000 | 54.20 | 0.27 | | |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.0080000 | 40.00 | 0.32 | | |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.28 | 0.28 | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 16.86 | 1.52 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 9.97 | 0.90 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.42 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.42 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.95 | | | Valor com BDI => | 4.76 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | | Preço Total => | 38.08 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 30.41 | 30.41 | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 26.10 | 26.10 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 7.60 | | | Valor com BDI => | 38.01 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | Preço Total => | 152.04 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.33 | 4.33 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 17.93 | 1.38 | |
| Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 22.91 | 1.76 | |
| Composição | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | |
| Auxiliar | 00003499 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.59 | 0.59 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0260000 | 1.50 | 0.04 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.24 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.08 | | | Valor com BDI => | 5.41 |
| | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 32.46 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.17 | 4.17 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 17.93 | 1.08 | |
| Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 22.91 | 1.37 | |
| Composição | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Auxiliar | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.00 | 1.00 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.75 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.04 | | | Valor com BDI => | 5.21 |
| | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 31.26 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.25 | 11.25 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 17.93 | 1.94 | |
| Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 22.91 | 2.47 | |
| Composição | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0180000 | 50.04 | 0.90 | |
| Auxiliar | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 4.95 | 4.95 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0240000 | 1.50 | 0.04 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0220000 | 43.46 | 0.96 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.81 | | | Valor com BDI => | 14.06 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 6.000000 Preço Total => 84.36

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.91 | 4.91 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 17.93 | 1.61 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 22.91 | 2.06 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0300000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.63 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.23 | | | Valor com BDI => | 6.14 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 49.12 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 19.35 | 19.35 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 17.93 | 1.95 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 22.91 | 2.50 | | |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0.0530000 | 14.04 | 0.74 | | |
| Insumo | 00038430 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1.0000000 | 14.15 | 14.15 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.18 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.84 | | | Valor com BDI => | 24.19 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 193.52 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 6.87 | 6.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1.0000000 | 4.52 | 4.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 1.72
 Quant. => 8.000000
 Valor com BDI => 8.59
 Preço Total => 68.72

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.18 | 10.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 17.93 | 3.59 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 22.91 | 4.58 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0750000 | 1.50 | 0.11 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 0.83 | 0.83 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.83 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.73 |
| | | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 114.57 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 15.44 | 15.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 6.77 | 6.77 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.86 | | | Valor com BDI => | 19.30 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 77.20 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 14.66 | 14.66 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.99 | 5.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.67 | | | Valor com BDI => | 18.33 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 91.65 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.27 | 10.27 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 17.93 | 1.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 22.91 | 1.83 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0200000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.90 | 5.90 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.33 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.34 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.57 | | | Valor com BDI => | 12.84 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 64.20 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 8.32 | 8.32 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.97 | 5.97 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.08 | | | Valor com BDI => | 10.40 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 62.40 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 46.41 | 46.41 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|----|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 |
| Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.8584000 | 7.33 | 6.29 |
| Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.7691000 | 5.85 | 4.50 |
| Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2924000 | 4.76 | 1.39 |
| Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.3116000 | 9.26 | 2.89 |
| Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 12.70 | 3.30 |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.54 | 3.01 |
| Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2222000 | 2.20 | 0.49 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.37 | 2.97 |
| Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.8022000 | 6.11 | 4.90 |
| Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 4.42 | 1.15 |

MO sem LS => 26.22 LS => 0.02 MO com LS => 26.24
 Valor do BDI => 11.60 Valor com BDI => 58.01
Quant. => 8.0000000 Preço Total => 464.08

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 64.43 | 64.43 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 53.26 | 53.26 |

MO sem LS => 7.90 LS => 0.00 MO com LS => 7.90
 Valor do BDI => 16.11 Valor com BDI => 80.54
Quant. => 5.0000000 Preço Total => 402.70

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 139.42 | 139.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 17.93 | 14.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 22.91 | 18.08 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0190000 | 13.27 | 0.25 | | |
| Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 106.95 | 106.95 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 23.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.86 | | | Valor com BDI => | 174.28 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | | 348.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 71.25 | 71.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 17.81 | | | Valor com BDI => | 89.06 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | | 178.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Editem 9 | | | DRENAGEM (ÁGUA PLUVIAL) | | | | | 1,356.51 | | |
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 26.38 | 26.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0050000 | 50.04 | 0.25 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0230000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082000 | 43.46 | 0.36 | | |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0400000 | 20.43 | 21.25 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.60 | | | Valor com BDI => | 32.98 |
| | | | | | | Quant. => | 22.0000000 | Preço Total => | | 725.56 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 25.05 | 25.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 17.62 | 17.62 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 6.26 | | | Valor com BDI => | 31.31 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 156.55 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 47.44 | 47.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 17.93 | 3.32 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 22.91 | 4.24 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2.0000000 | 2.50 | 5.00 | | |
| Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 33.20 | 33.20 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0920000 | 18.32 | 1.69 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.40 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.86 | | | Valor com BDI => | 59.30 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 474.40 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|------------------|-------|
| Editar | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | 2,658.30 | | |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 17.93 | 5.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1000000 | 1.50 | 0.15 | | |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 2.98 | 3.13 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.75 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.88 | | | Valor com BDI => | 19.41 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 18.5200000 Preço Total => 359.47

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 7.79 | 7.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 17.93 | 0.90 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 22.91 | 1.15 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035000 | 50.04 | 0.18 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0170000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048000 | 43.46 | 0.21 | | |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 5.08 | 5.33 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.45 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.45 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.95 | | | Valor com BDI => | 9.74 |
| | | | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | 146.10 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 13.19 | 13.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0080000 | 50.04 | 0.40 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0370000 | 1.50 | 0.06 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0124000 | 43.46 | 0.54 | | |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 7.34 | 7.71 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.30 | | | Valor com BDI => | 16.49 |
| | | | | | | Quant. => | 20.0000000 | Preço Total => | 329.80 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.72 | 16.72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 17.93 | 2.87 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 22.91 | 3.67 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0117000 | 50.04 | 0.59 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0530000 | 1.50 | 0.08 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0191000 | 43.46 | 0.83 | |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 8.28 | 8.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.66 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.18 | | | Valor com BDI => | 20.90 |
| | | | | | | Quant. => | 22.5400000 | Preço Total => | 471.09 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.69 | 7.69 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099000 | 50.04 | 0.50 | |
| Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.43 | 2.43 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0150000 | 43.46 | 0.65 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.92 | | | Valor com BDI => | 9.61 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 115.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 20.70 | 20.70 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | |
| Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 12.46 | 12.46 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.18 | | | Valor com BDI => | 25.88 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 310.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 34.46 | 34.46 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|----|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 |
| Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 26.22 | 26.22 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 |

MO sem LS => 3.50 LS => 0.00 MO com LS => 3.50
 Valor do BDI => 8.62 Valor com BDI => 43.08
Quant. => 10.0000000 Preço Total => 430.80

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 106.32 | 106.32 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0155000 | 95.24 | 1.48 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0521000 | 45.37 | 2.36 |
| Composição Auxiliar | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0192000 | 155.12 | 2.98 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 23.34 | 1.50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 16.29 | 1.05 |
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 96.96 | 96.96 |

MO sem LS => 4.25 LS => 0.00 MO com LS => 4.25
 Valor do BDI => 26.58 Valor com BDI => 132.90
Quant. => 2.0000000 Preço Total => 265.80

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 45.87 | 45.87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 17.93 | 3.77 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 22.91 | 4.81 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148000 | 50.04 | 0.74 |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.28 | 2.28 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 32.69 | 32.69 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0300000 | 18.32 | 0.55 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225000 | 43.46 | 0.98 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.12 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.47 | | | Valor com BDI => | 57.34 |
| | | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 229.36 |

| Editar itep.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | | | | | |
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 351.20 | 351.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7800000 | 22.91 | 17.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4400000 | 16.29 | 7.17 | | |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 293.03 | 293.03 | | |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2.0000000 | 11.84 | 23.68 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.1469000 | 53.16 | 7.81 | | |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0000000 | 1.64 | 1.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 17.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 17.76 |
| | | | | Valor do BDI => | | 87.80 | | | Valor com BDI => | 439.00 |
| | | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 878.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 111.82 | 111.82 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2700000 | 22.91 | 6.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 16.29 | 1.47 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0500000 | 3.60 | 0.18 | | |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1.0000000 | 103.99 | 103.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.52 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | | 27.96 | | | Valor com BDI => | 139.78 |
| | | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 559.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.67 | 11.67 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 7.36 | 7.36 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.92 | | | Valor com BDI => | 14.59 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 58.36 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|----------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 36.93 | 36.93 | |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1.0000000 | 23.99 | 23.99 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | |
| | | | | MO sem LS => | 9.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.97 |
| | | | | Valor do BDI => | 9.23 | | | Valor com BDI => | 46.16 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 92.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 42.88 | 42.88 | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 16.29 | 0.49 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1.0000000 | 39.99 | 39.99 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.01 |
| | | | | Valor do BDI => | 10.72 | | | Valor com BDI => | 53.60 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 321.60 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 55.04 | 55.04 | |
| Composição | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2.0000000 | 4.12 | 8.24 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1.0000000 | 46.80 | 46.80 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.08 |
| | | | | Valor do BDI => | 13.76 | | | Valor com BDI => | 68.80 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 275.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 51.69 | 51.69 | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.1500000 | 2.91 | 0.44 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1500000 | 16.86 | 2.53 | |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1.0000000 | 48.72 | 48.72 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.53 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.92 | | | Valor com BDI => | 64.61 |
| | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 387.66 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 118.86 | 118.86 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.6000000 | 2.89 | 1.73 | |
| Insumo | 1842 | ORSE | Porta toalha papel rolo em aço inox | Material | un | 1.0000000 | 107.01 | 107.01 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6000000 | 16.86 | 10.12 | |
| | | | | MO sem LS => | 10.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 10.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 29.72 | | | Valor com BDI => | 148.58 |
| | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 594.32 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------|--------|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| iteo.12 | | | COBERTURA | | | | | 32,498.11 | |
| Composição | 73872/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 64.05 | 64.05 | |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 24.57 | 29.48 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6000000 | 16.29 | 9.77 | |
| Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material | L | 0.5000000 | 49.58 | 24.79 | |
| | | | | MO sem LS => | 28.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.08 |
| | | | | Valor do BDI => | 16.01 | | | Valor com BDI => | 80.06 |
| | | | | Quant. => | 115.6500000 | Preço Total => | 9,258.94 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E F=4MM AF 06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 133.35 | 133.35 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2780000 | 19.19 | 5.33 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.3750000 | 24.57 | 33.78 |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 0.5200000 | 4.84 | 2.52 |
| Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1.1250000 | 33.72 | 37.94 |
| Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1.1250000 | 41.41 | 46.59 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------|
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE. APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.6150000 | 11.70 | 7.20 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 28.84 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.84 |
| | | | | Valor do BDI => | | 33.34 | | | Valor com BDI => | 166.69 |
| | | | | | Quant. => | 68.5500000 | Preço Total => | 11,426.60 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.0000000 | 13.23 | 13.23 | | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0030000 | 26.82 | 0.08 | | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0041000 | 25.96 | 0.11 | | |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 19.59 | 0.94 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0990000 | 23.18 | 2.29 | | |
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0.0200000 | 10.30 | 0.21 | | |
| Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.4060000 | 23.65 | 9.60 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.46 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.31 | | | Valor com BDI => | 16.54 |
| | | | | | Quant. => | 200.0000000 | Preço Total => | 3,308.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.0000000 | 77.10 | 77.10 | | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0025000 | 26.82 | 0.07 | | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0034000 | 25.96 | 0.09 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1570000 | 16.29 | 2.56 | | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1390000 | 24.45 | 3.40 | | |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 0.9400000 | 0.16 | 0.15 | | |
| Insumo | 00004312 | SINAPI | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | Material | UN | 0.3100000 | 1.97 | 0.61 | | |
| Insumo | 00042482 | SINAPI | GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | Material | UN | 0.9400000 | 1.93 | 1.81 | | |
| Insumo | 00007231 | SINAPI | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 0.2040000 | 335.34 | 68.41 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.25 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.25 |
| | | | | Valor do BDI => | | 19.28 | | | Valor com BDI => | 96.38 |
| | | | | | Quant. => | 88.2400000 | Preço Total => | 8,504.57 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar iteo.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------------|-----------|--------|--|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| Composição | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 349.40 | 349.40 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 18.40 | 46.00 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 23.54 | 58.85 | | |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A | Material | UN | 1.0000000 | 244.55 | 244.55 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 73.60 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 73.61 |
| | | | | | Valor do BDI => | 87.35 | | | Valor com BDI => | 436.75 |
| | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 436.75 | 436.75 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 12.94 | 12.94 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1250000 | 23.54 | 2.94 | | |
| Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.0000000 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.24 | | | Valor com BDI => | 16.18 |
| | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 177.98 | 177.98 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 10.20 | 10.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 18.40 | 0.88 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 23.54 | 1.13 | | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.41 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.75 |
| | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 114.75 | 114.75 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 9.66 | 9.66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 18.40 | 0.64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 23.54 | 0.82 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|---------------------|------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.42 | | | Valor com BDI => | 12.08 |
| | | | | Quant. => | | 14.0000000 | Preço Total => | | 169.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 51.06 | 51.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 18.40 | 2.45 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 23.54 | 3.13 | |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 44.26 | 44.26 | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2.0000000 | 0.61 | 1.22 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.77 | | | Valor com BDI => | 63.83 |
| | | | | Quant. => | | 12.0000000 | Preço Total => | | 765.96 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 11.10 | 11.10 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 18.40 | 1.21 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 23.54 | 1.55 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.61 | 0.61 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.94 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.78 | | | Valor com BDI => | 13.88 |
| | | | | Quant. => | | 10.0000000 | Preço Total => | | 138.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 80.83 | 80.83 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 18.40 | 10.45 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 23.54 | 13.37 | |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1.0000000 | 54.22 | 54.22 | |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.0000000 | 0.93 | 2.79 | |
| | | | | MO sem LS => | 16.72 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 16.72 |
| | | | | Valor do BDI => | 20.21 | | | Valor com BDI => | 101.04 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 11.0000000 Preço Total => 1,111.44

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.12 | 6.12 | | |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 2.49 | 2.49 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 18.40 | 1.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 23.54 | 1.29 | | |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.1000000 | 1.20 | 1.32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.53 | | | Valor com BDI => | 7.65 |
| | | | | | | Quant. => | 300.0000000 | Preço Total => | 2,295.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | | |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 1,600.72 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 2.64 | 2.64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 18.40 | 0.55 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 23.54 | 0.71 | |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 1.14 | 1.36 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.66 | | | Valor com BDI => | 3.30 |
| | | | | | | Quant. => | 350.0000000 | Preço Total => | 1,155.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 4.13 | 4.13 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 18.40 | 0.74 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 23.54 | 0.94 | |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.04 | 2.43 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.03 | | | Valor com BDI => | 5.16 |
| | | | | | | Quant. => | 300.0000000 | Preço Total => | 1,548.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 5.61 | 5.61 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 18.40 | 0.96 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 23.54 | 1.22 | |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.86 | 3.40 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.53 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.40 | | | Valor com BDI => | 7.01 |
| | | | | | | Quant. => | 350.0000000 | Preço Total => | 2,453.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 14.98 | 14.98 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 18.40 | 1.18 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 23.54 | 1.51 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.0150000 | 12.09 | 12.27 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.75 | | | Valor com BDI => | 18.73 |
| | | | | | | Quant. => | 400.0000000 | Preço Total => | 7,492.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 9.07 | 9.07 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 18.40 | 1.42 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 23.54 | 1.81 | |
| Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 4.89 | 5.82 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.27 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.27 | | | Valor com BDI => | 11.34 |
| | | | | | | Quant. => | 470.0000000 | Preço Total => | 5,329.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 26.49 | 26.49 | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | |
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 19.73 | 19.73 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.21 |
| | | | | Valor do BDI => | 6.62 | | | Valor com BDI => | 33.11 |
| | | | | | | Quant. => | 23.0000000 | Preço Total => | 761.53 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 35.08 | 35.08 | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 28.32 | 28.32 | |
| | | | | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.62 |
| | | | | Valor do BDI => | 8.77 | | | Valor com BDI => | 43.85 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 219.25 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 47.21 | 47.21 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2231000 | 18.40 | 4.11 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5355000 | 23.54 | 12.61 | | |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1.0000000 | 9.15 | 9.15 | | |
| Insumo | 00003803 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1.0000000 | 21.35 | 21.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.97 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.80 | | | Valor com BDI => | 59.01 |
| | | | | | Quant. => | 13.0000000 | Preço Total => | 767.13 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 233.39 | 233.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 18.40 | 36.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 23.54 | 47.08 | | |
| Insumo | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1.0000000 | 59.09 | 59.09 | | |
| Insumo | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO | Material | UN | 1.0000000 | 37.25 | 37.25 | | |
| Insumo | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0000000 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 58.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 58.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 58.35 | | | Valor com BDI => | 291.74 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 1,166.96 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Editeo.14 | | | CLIMATIZAÇÃO | | | | | 845.82 | | |
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 10.47 | 10.47 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 17.93 | 3.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 22.91 | 4.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0630000 | 1.50 | 0.09 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0500000 | 2.49 | 2.61 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.62 | | | Valor com BDI => | 13.09 |
| | | | | | Quant. => | 54.0000000 | Preço Total => | 706.86 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | 76.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 40.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 2.89 | 2.89 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.52 | 0.52 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 1.16 LS => 0.00 MO com LS => 1.16
 Valor do BDI => 0.72 Valor com BDI => 3.61
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 21.66

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Edição item.15 | | | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | | 4,438.06 | |
| Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.97 | 0.42 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.86 | 0.40 | | |
| Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) | Material | m | 1.0500000 | 1.49 | 1.56 | | |
| Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0.1000000 | 12.32 | 1.23 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 16.86 | 2.36 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 9.97 | 1.40 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.76 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.84 | | | Valor com BDI => | 9.21 |
| | | | | | | Quant. => | 57.0000000 | Preço Total => | 524.97 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 11750 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 5.00 | 5.00 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.86 | 0.31 | | |
| Insumo | 12616 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Material | m | 1.0200000 | 1.38 | 1.41 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.95 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.25 | | | Valor com BDI => | 6.25 |
| | | | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | 375.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|-------|--|-------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| Insumo | 10331 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor | Material | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 24.35 | | | Valor com BDI => | 121.73 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 486.92 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | | |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 600.27 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|--|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | C0628 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1.0000000 | 64.87 | 64.87 | | |
| Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 16.28 | 20.35 | | |
| Insumo | I0430 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | Material | UN | 1.0000000 | 19.09 | 19.09 | | |
| Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 20.34 | 25.43 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 45.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 45.78 |
| | | | | | Valor do BDI => | 16.22 | | | Valor com BDI => | 81.09 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 162.18 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 12.30 | 12.30 | | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009000 | 473.68 | 0.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 18.40 | 4.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 23.54 | 5.81 | | |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.0000000 | 1.51 | 1.51 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.08 | | | Valor com BDI => | 15.38 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 61.52 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.96 | 6.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 18.40 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 23.54 | 2.52 | | |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.0020000 | 11.59 | 0.02 | | |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1.1000000 | 2.23 | 2.45 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.74 | | | Valor com BDI => | 8.70 |
| | | | | | | Quant. => | 256.0000000 | Preço Total => | 2,227.20 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Editeo.16 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | | | | | 7,165.57 | | |
| Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.0000000 | 5.72 | 5.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0018000 | 18.06 | 0.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0125000 | 23.22 | 0.29 | | |
| Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.1100000 | 4.86 | 5.39 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.23 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.43 | | | Valor com BDI => | 7.15 |
| | | | | | | Quant. => | 65.0000000 | Preço Total => | 464.75 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|-------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Pára-raios | un | 1.0000000 | 21.17 | 21.17 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.0800000 | 2.86 | 0.23 | | |
| Insumo | 11379 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Material | un | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.0800000 | 16.86 | 1.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.29 | | | Valor com BDI => | 26.46 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 158.76 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 75.58 | 75.58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 18.40 | 7.28 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 23.54 | 9.31 |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR | Material | UN | 1.0000000 | 58.99 | 58.99 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 11.64 LS => 0.01 MO com LS => 11.65
 Valor do BDI => 18.90 Valor com BDI => 94.48
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 566.88

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1.0000000 | 36.14 | 36.14 | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 18.40 | 4.66 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 23.54 | 5.96 | |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 14.72 | 15.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 12.11 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 12.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 9.04 | | | Valor com BDI => | 45.18 |
| | | | | | | Quant. => | 50.0000000 | Preço Total => | 2,259.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1.0000000 | 45.22 | 45.22 | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 18.40 | 5.98 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 23.54 | 7.65 | |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 20.50 | 21.53 | |
| | | | | MO sem LS => | 14.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 14.23 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.31 | | | Valor com BDI => | 56.53 |
| | | | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | 3,391.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 15.83 | 15.83 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 18.40 | 5.52 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 23.54 | 7.06 | |
| Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 3.25 | 3.25 | |
| | | | | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 8.84 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.96 | | | Valor com BDI => | 19.79 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 138.53 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 21.24 | 21.24 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 18.40 | 7.36 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 23.54 | 9.42 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 4.46 | 4.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.78 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.31 | | | Valor com BDI => | 26.55 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 185.85 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Editar ítem.17 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 1,218.10 | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 2.69 | 2.69 | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1650000 | 16.29 | 2.69 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.67 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.67 | | | Valor com BDI => | 3.36 |
| | | | | | | Quant. => | 200.0000000 | Preço Total => | 672.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.0000000 | 1.72 | 1.72 | |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1000000 | 2.97 | 0.30 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0.0050000 | 7.03 | 0.04 | |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0.0500000 | 7.90 | 0.40 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1000000 | 9.97 | 1.00 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.43 | | | Valor com BDI => | 2.15 |
| | | | | | | Quant. => | 254.0000000 | Preço Total => | 546.10 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Editar ítem.1 | | | Importado de: USF ANTONIETA SACRAMENTO TELES CONCEIÇÃO | | | | | 249,315.05 |
| Editar | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3,060.88 |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1.0000000 | 306.09 | 306.09 |
| Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0100000 | 280.12 | 2.80 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.18 | 23.18 |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 16.29 | 32.58 |
| Auxiliar | | | | | | | | |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2,0 X 1,125* M | Material | m² | 1.0000000 | 225.00 | 225.00 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") | Material | M | 4.0000000 | 4.17 | 16.68 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | KG | 0.1100000 | 10.22 | 1.12 |
| Insumo | | | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | | | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 37.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 37.73 |
| | | | | Valor do BDI => | | 76.52 | | | Valor com BDI => | 382.61 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | | 3,060.88 |

| Editar iteq.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 17,852.56 | | |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 7.28 | 7.28 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1315000 | 23.34 | 3.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2582000 | 16.29 | 4.21 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.86 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.82 | | | Valor com BDI => | 9.10 |
| | | | | | | Quant. => | 26.8800000 | Preço Total => | | 244.61 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 17.98 | 17.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2553000 | 24.53 | 6.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7195000 | 16.29 | 11.72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.95 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.50 | | | Valor com BDI => | 22.48 |
| | | | | | | Quant. => | 140.0000000 | Preço Total => | | 3,147.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 9.64 | 9.64 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755000 | 22.91 | 4.02 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448000 | 16.29 | 5.62 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.49 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.49 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.41 | | | Valor com BDI => | 12.05 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | | 72.30 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.20 | 1.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0219000 | 22.91 | 0.50 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0431000 | 16.29 | 0.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.30 | | | Valor com BDI => | 1.50 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | | 10.50 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVTV - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 21.20 | 21.20 | | |
| Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.2500000 | 39.20 | 9.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7000000 | 16.29 | 11.40 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.30 | | | Valor com BDI => | 26.50 |
| | | | | | Quant. => | 30.0000000 | Preço Total => | 795.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICA, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 12.08 | 12.08 | | |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MXKM | 0.1673070 | 9.97 | 1.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2951000 | 32.01 | 9.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0590000 | 16.29 | 0.96 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.48 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.02 | | | Valor com BDI => | 15.10 |
| | | | | | Quant. => | 80.0000000 | Preço Total => | 1,208.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------------|------|
| Composição | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | KG | 1.0000000 | 0.01 | 0.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0007000 | 16.29 | 0.01 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.00 | | | Valor com BDI => | 0.01 |
| | | | | | Quant. => | 800.0000000 | Preço Total => | 8.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0096000 | 23.54 | 0.23 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0188000 | 16.29 | 0.31 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.36 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | Quant. => | 800.0000000 | Preço Total => | 528.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 1.65 | 1.65 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0258000 | 32.01 | 0.83 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0507000 | 16.29 | 0.83 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 1.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.20 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.41 | | | Valor com BDI => | 2.06 |
| | | | | | | Quant. => | 140.0000000 | Preço Total => | 288.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|---------|--|------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 1.0000000 | 21.80 | 21.80 | |
| Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1300000 | 20.10 | 2.61 | |
| Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 1.3000000 | 14.76 | 19.19 | |
| | | | | MO sem LS => | 21.80 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 21.80 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.45 | | | Valor com BDI => | 27.25 |
| | | | | | | Quant. => | 77.0000000 | Preço Total => | 2,098.25 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|---------|-------------------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m³ | 1.0000000 | 218.01 | 218.01 | |
| Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.3000000 | 20.10 | 26.13 | |
| Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 13.0000000 | 14.76 | 191.88 | |
| | | | | MO sem LS => | 218.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 218.01 |
| | | | | Valor do BDI => | 54.50 | | | Valor com BDI => | 272.51 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 1,362.55 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 8.38 | 8.38 | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.5000000 | 0.47 | 0.24 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.10 | | | Valor com BDI => | 10.48 |
| | | | | | | Quant. => | 755.3200000 | Preço Total => | 7,915.75 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|--------|---|------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.02 | 1.02 | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0183000 | 23.54 | 0.43 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0359000 | 16.29 | 0.58 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 0.68 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.68 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.26 | | | Valor com BDI => | 1.28 |
| | | | | | | Quant. => | 45.0000000 | Preço Total => | 57.60 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------------|--------------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095000 | 23.54 | 0.22 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187000 | 16.29 | 0.30 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | Quant. => | 18.0000000 | Preço Total => | | | 11.88 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------------|---------------|
| Composição | C3040 | SEINFRA | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 1.0000000 | 6.97 | 6.97 | | |
| Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.2000000 | 20.10 | 4.02 | | |
| Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 0.2000000 | 14.76 | 2.95 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.97 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.74 | | | Valor com BDI => | 8.71 |
| | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | | | 104.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-------------------|--------|---|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------|------------------|---------------|
| Edição 3 | FECHAMENTO | | | | | | | | 540.84 | |
| Composição | 87518 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1.0000000 | 144.22 | 144.22 | | |
| Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0135000 | 491.00 | 6.63 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.6310000 | 23.34 | 84.75 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.8160000 | 16.29 | 29.58 | | |
| Insumo | 00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUIROS, DE 9 X 14 X 19 CM | Material | UN | 56.6200000 | 0.32 | 18.12 | | |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0.0363000 | 47.25 | 1.72 | | |
| Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 1.5100000 | 2.27 | 3.43 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 82.02 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 82.03 |
| | | | | | Valor do BDI => | 36.06 | | | Valor com BDI => | 180.28 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | | | 540.84 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|-----------------|---------------------|-------|---|----------------------|-----|-----------|------------|-------|------------------|
| Edição 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | 38,556.58 |
| Composição | 10865 | ORSE | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm | Azulejos e Cerâmicas | m² | 1.0000000 | 7.11 | 7.11 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.2000000 | 2.97 | 0.59 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.2500000 | 2.89 | 0.72 | |
| Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos | Material | kg | 0.4600000 | 3.26 | 1.50 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1600000 | 16.86 | 2.70 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1600000 | 9.97 | 1.60 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.30 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.30 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.78 | | | Valor com BDI => | 8.89 |
| | | | | | | Quant. => | 284.6800000 | Preço Total => | 2,530.81 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Composição | 87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. DE 06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 54.48 | 54.48 | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0200000 | 24.53 | 25.02 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6.1400000 | 0.60 | 3.68 | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.2200000 | 3.82 | 0.84 | |
| Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1.0900000 | 15.40 | 16.79 | |
| | | | | MO sem LS => | 23.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.73 |
| | | | | Valor do BDI => | 13.62 | | | Valor com BDI => | 68.10 |
| | | | | | | Quant. => | 284.6800000 | Preço Total => | 19,386.71 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 3256 | ORSE | Arestamento de vãos | Conversão InfoWOrca | m | 1.0000000 | 12.03 | 12.03 | |
| Composição Auxiliar | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca | m³ | 0.0060000 | 369.85 | 2.22 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.3000000 | 2.97 | 0.89 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.3000000 | 2.89 | 0.87 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3000000 | 16.86 | 5.06 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.3000000 | 9.97 | 2.99 | |
| | | | | MO sem LS => | 8.29 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.29 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.01 | | | Valor com BDI => | 15.04 |
| | | | | | | Quant. => | 25.3000000 | Preço Total => | 380.51 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1.0000000 | 579.73 | 579.73 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11.6500000 | 16.29 | 189.78 | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1.2500000 | 73.00 | 91.25 | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563.5900000 | 0.53 | 298.70 | |
| | | | | MO sem LS => | 117.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 117.90 |
| | | | | Valor do BDI => | 144.93 | | | Valor com BDI => | 724.66 |
| | | | | | | Quant. => | 13.2400000 | Preço Total => | 9,594.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 93390 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 1.0000000 | 36.17 | 36.17 | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4300000 | 24.53 | 10.55 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 16.29 | 3.26 | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 4.8600000 | 0.60 | 2.92 | |
| Insumo | 00001297 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1.0600000 | 17.48 | 18.53 | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.2400000 | 3.82 | 0.92 | |
| | | | | MO sem LS => | 9.89 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 9.04 | | | Valor com BDI => | 45.21 |
| | | | | | | Quant. => | 132.4400000 | Preço Total => | 5,987.61 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|---|---|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 5.89 | 5.89 | |
| Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0042000 | 472.13 | 1.98 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1240000 | 23.34 | 2.89 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0620000 | 16.29 | 1.01 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.22 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.22 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.47 | | | Valor com BDI => | 7.36 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 44.16 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|--|------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10374 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 6,0cm | Argamassas | m² | 1.0000000 | 84.30 | 84.30 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|---------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição Auxiliar | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca | m³ | 0.0600000 | 369.85 | 22.19 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.9000000 | 2.97 | 5.64 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 1.9000000 | 2.89 | 5.49 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.9000000 | 16.86 | 32.03 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.9000000 | 9.97 | 18.94 | |
| | | | | MO sem LS => | 53.36 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 53.36 |
| | | | | Valor do BDI => | 21.08 | | | Valor com BDI => | 105.38 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 632.28 |

| Editar iteq.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| | | | ESQUADRIA | | | | | 16,090.23 | |
| Composição | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 741.10 | 741.10 | |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 270.28 | 270.28 | |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 303.12 | 303.12 | |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 107.00 | 107.00 | |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.0000000 | 6.07 | 60.70 | |
| | | | | MO sem LS => | 176.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 176.00 |
| | | | | Valor do BDI => | 185.28 | | | Valor com BDI => | 926.38 |
| | | | | | | Quant. => | 16.0000000 | Preço Total => | 14,822.08 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1.0000000 | 536.78 | 536.78 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3563000 | 23.34 | 8.32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1779000 | 16.29 | 2.90 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4.8166000 | 0.36 | 1.73 |
| Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. PARA 1 FACE | Material | M | 6.8504000 | 5.31 | 36.38 |
| Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 1.0000000 | 466.75 | 466.75 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---|---------------------|--------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Insumo | 0000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.8829000 | 23.45 | 20.70 | |
| | | | | MO sem LS => | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | 134.20 | | | Valor com BDI => | 670.98 |
| | | | | Quant. => | | 1.8900000 | Preço Total => | 1,268.15 | |

| Editar itea.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Editar | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 15,021.36 | |
| Composição | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m² | 1.0000000 | 96.91 | 96.91 | |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.1455000 | 340.24 | 49.50 | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2707000 | 23.18 | 6.27 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3866000 | 23.34 | 9.02 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6574000 | 16.29 | 10.71 | |
| Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | Material | m² | 1.1280000 | 1.00 | 1.13 | |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.2000000 | 1.50 | 0.30 | |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.1250000 | 13.66 | 1.71 | |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1.1224000 | 16.27 | 18.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 25.70 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 25.70 |
| | | | | Valor do BDI => | 24.23 | | | Valor com BDI => | 121.14 |
| | | | | Quant. => | | 75.0000000 | Preço Total => | 9,085.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 D | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 1.0000000 | 37.69 | 37.69 | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0010000 | 473.68 | 0.47 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4490000 | 23.34 | 10.48 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4490000 | 16.29 | 7.31 | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0070000 | 73.00 | 0.51 | |
| Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | Material | M | 1.0050000 | 18.82 | 18.91 | |
| | | | | MO sem LS => | 12.31 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 12.31 |
| | | | | Valor do BDI => | 9.42 | | | Valor com BDI => | 47.11 |
| | | | | Quant. => | | 126.0000000 | Preço Total => | 5,935.86 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar iteq.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | PINTURA | | | | | 24,050.75 | | |
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 12.16 | 12.16 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3120000 | 24.43 | 7.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1140000 | 16.29 | 1.86 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.46 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.04 | | | Valor com BDI => | 15.20 |
| | | | | | Quant. => | 542.4900000 | Preço Total => | 8,245.85 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.34 | 11.34 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1870000 | 24.43 | 4.57 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.84 | | | Valor com BDI => | 14.18 |
| | | | | | Quant. => | 542.4900000 | Preço Total => | 7,692.51 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 17.45 | 17.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 24.43 | 9.77 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 16.29 | 3.26 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.4000000 | 0.47 | 0.19 | | |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.0400000 | 11.32 | 0.45 | | |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0.1600000 | 23.63 | 3.78 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.83 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.36 | | | Valor com BDI => | 21.81 |
| | | | | | Quant. => | 53.7600000 | Preço Total => | 1,172.51 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 26.12 | 26.12 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 24.43 | 12.22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0.6000000 | 1.98 | 1.19 | |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.0700000 | 11.32 | 0.79 | |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0.1600000 | 23.63 | 3.78 | |
| | | | | MO sem LS => | 13.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.58 |
| | | | | Valor do BDI => | 6.53 | | | Valor com BDI => | 32.65 |
| | | | | | | Quant. => | 31.0000000 | Preço Total => | 1,012.15 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------|--------|---|--------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 20.29 | 20.29 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 24.43 | 12.22 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 16.29 | 4.89 | |
| Insumo | 00007347 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | GL | 0.0775000 | 41.08 | 3.18 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.55 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11.56 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.07 | | | Valor com BDI => | 25.36 |
| | | | | | | Quant. => | 98.0000000 | Preço Total => | 2,485.28 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.71 | 11.71 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1880000 | 24.43 | 4.59 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | |
| Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 1.1400000 | 5.26 | 6.00 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.90 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.93 | | | Valor com BDI => | 14.64 |
| | | | | | | Quant. => | 235.1400000 | Preço Total => | 3,442.45 |

| Editar iteq.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|--------------------------------|----------|--------|--|------------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | 9,397.27 | |
| Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 6.07 | 6.07 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 17.93 | 1.74 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 22.91 | 2.22 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0320000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0610000 | 1.94 | 2.06 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.83 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.52 | | | Valor com BDI => | 7.59 |
| | | | | | | Quant. => | 130.0000000 | Preço Total => | 986.70 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 8.03 | 8.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 17.93 | 2.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 22.91 | 3.05 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0430000 | 2.49 | 2.60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.01 | | | Valor com BDI => | 10.04 |
| | | | | | | Quant. => | 120.0000000 | Preço Total => | 1,204.80 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.10 | 16.10 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 8.14 | 8.36 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.03 | | | Valor com BDI => | 20.13 |
| | | | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | 2,013.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 17.31 | 17.31 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 9.32 | 9.57 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.33 | | | Valor com BDI => | 21.64 |
| | | | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | 2,164.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.62 | 4.62 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 17.93 | 1.54 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 22.91 | 1.97 | |
| Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.0000000 | 0.48 | 0.48 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0430000 | 1.50 | 0.06 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.51 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.16 | | | Valor com BDI => | 5.78 |
| | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | 34.68 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 28.62 | 28.62 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 17.93 | 3.25 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 22.91 | 4.15 | |
| Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2". PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 15.86 | 15.86 | |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.1940000 | 15.88 | 3.08 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0180000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0520000 | 43.46 | 2.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.28 |
| | | | | Valor do BDI => | 7.16 | | | Valor com BDI => | 35.78 |
| | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | 214.68 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1.0000000 | 3.81 | 3.81 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.97 | 0.27 | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.91 | 0.26 | |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.0050000 | 54.20 | 0.27 | |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.0080000 | 40.00 | 0.32 | |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.28 | 0.28 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 16.86 | 1.52 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 9.97 | 0.90 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.42 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 0.95 Valor com BDI => 4.76
Quant. => 6.000000 Preço Total => 28.56

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 30.41 | 30.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 26.10 | 26.10 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 7.60 | | | Valor com BDI => | 38.01 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 76.02 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.33 | 4.33 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 17.93 | 1.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 22.91 | 1.76 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | | |
| Insumo | 00003499 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.59 | 0.59 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0260000 | 1.50 | 0.04 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.24 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.24 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.08 | | | Valor com BDI => | 5.41 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 32.46 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.17 | 4.17 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 17.93 | 1.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 22.91 | 1.37 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.00 | 1.00 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.75 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 1.04
 Quant. => 6.0000000
 Valor com BDI => 5.21
 Preço Total => 31.26

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------------|------------|----------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.25 | 11.25 | | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 17.93 | 1.94 | | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 22.91 | 2.47 | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0180000 | 50.04 | 0.90 | | | |
| Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 4.95 | 4.95 | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0240000 | 1.50 | 0.04 | | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0220000 | 43.46 | 0.96 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 2.81 | | | Valor com BDI => | 14.06 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 56.24 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------------|------------|----------------|-------|------------------|------|
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.91 | 4.91 | | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 17.93 | 1.61 | | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 22.91 | 2.06 | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0300000 | 1.50 | 0.05 | | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 2.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.63 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 1.23 | | | Valor com BDI => | 6.14 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 49.12 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 19.35 | 19.35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 17.93 | 1.95 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 22.91 | 2.50 |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0.0530000 | 14.04 | 0.74 |
| Insumo | 00038430 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1.0000000 | 14.15 | 14.15 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 3.18 LS => 0.00 MO com LS => 3.18
 Valor do BDI => 4.84 Valor com BDI => 24.19
Quant. => 8.000000 Preço Total => 193.52

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 6.87 | 6.87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1.0000000 | 4.52 | 4.52 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 |

MO sem LS => 1.16 LS => 0.00 MO com LS => 1.16
 Valor do BDI => 1.72 Valor com BDI => 8.59
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 51.54

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.18 | 10.18 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 17.93 | 3.59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 22.91 | 4.58 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0750000 | 1.50 | 0.11 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 0.83 | 0.83 |

MO sem LS => 5.83 LS => 0.00 MO com LS => 5.83
 Valor do BDI => 2.55 Valor com BDI => 12.73
Quant. => 9.0000000 Preço Total => 114.57

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 15.44 | 15.44 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 6.77 | 6.77 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.86 | | | Valor com BDI => | 19.30 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 96.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 14.66 | 14.66 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.99 | 5.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.67 | | | Valor com BDI => | 18.33 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 91.65 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.27 | 10.27 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 17.93 | 1.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 22.91 | 1.83 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0200000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.90 | 5.90 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.33 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.34 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.57 | | | Valor com BDI => | 12.84 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 77.04 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 8.32 | 8.32 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|----|-----------|-------|------|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 |
| Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.97 | 5.97 |

MO sem LS => 1.16 LS => 0.00 MO com LS => 1.16
 Valor do BDI => 2.08 Valor com BDI => 10.40
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 62.40

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 46.41 | 46.41 |
| Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 |
| Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.8584000 | 7.33 | 6.29 |
| Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.7691000 | 5.85 | 4.50 |
| Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2924000 | 4.76 | 1.39 |
| Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.3116000 | 9.26 | 2.89 |
| Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 12.70 | 3.30 |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.54 | 3.01 |
| Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2222000 | 2.20 | 0.49 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.37 | 2.97 |
| Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.8022000 | 6.11 | 4.90 |
| Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 4.42 | 1.15 |

MO sem LS => 26.22 LS => 0.02 MO com LS => 26.24
 Valor do BDI => 11.60 Valor com BDI => 58.01

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 116.02

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 88504 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 579.49 | 579.49 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.7000000 | 17.93 | 138.06 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.7000000 | 22.91 | 176.41 |
| Insumo | 00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 7.49 | 7.49 |
| Insumo | 00000068 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 2.0000000 | 12.85 | 25.70 |
| Insumo | 00000087 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 11.80 | 11.80 |
| Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0.4000000 | 5.54 | 2.22 |
| Insumo | 00034637 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMP | Material | UN | 1.0000000 | 157.72 | 157.72 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.3000000 | 3.60 | 1.08 |
| Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.46 | 1.46 |
| Insumo | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 1.0000000 | 27.73 | 27.73 |
| Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 2.77 | 2.77 |
| Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1.0000000 | 12.14 | 12.14 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.5000000 | 2.49 | 3.74 |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 2.0000000 | 5.59 | 11.18 |

MO sem LS => 224.53 LS => 0.00 MO com LS => 224.53
 Valor do BDI => 144.87 Valor com BDI => 724.36
Quant. => 1.0000000 Preço Total => 724.36

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 64.43 | 64.43 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLS. BITOLA 1/2 " (REF. 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 53.26 | 53.26 |

MO sem LS => 7.90 LS => 0.00 MO com LS => 7.90
 Valor do BDI => 16.11 Valor com BDI => 80.54
Quant. => 5.0000000 Preço Total => 402.70

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 139.42 | 139.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 17.93 | 14.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 22.91 | 18.08 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0190000 | 13.27 | 0.25 | | |
| Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLS. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 106.95 | 106.95 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 23.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.86 | | | Valor com BDI => | 174.28 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 348.56 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 71.25 | 71.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLS. BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 17.81 | | | Valor com BDI => | 89.06 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 178.12 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 11.54 | 11.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4490000 | 22.91 | 10.29 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.51 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.89 | | | Valor com BDI => | 14.43 |
| | | | | | Quant. => | 3.3800000 | Preço Total => | 48.77 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------------|
| Edite.9 | | | DRENAGEM (ÁGUA PLUVIAL) | | | | | 2,143.02 |
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 26.38 | 26.38 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0050000 | 50.04 | 0.25 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0230000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082000 | 43.46 | 0.36 | | |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0400000 | 20.43 | 21.25 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.60 | | | Valor com BDI => | 32.98 |
| | | | | | Quant. => | 43.0000000 | Preço Total => | 1,418.14 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 25.05 | 25.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 17.62 | 17.62 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.26 | | | Valor com BDI => | 31.31 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 250.48 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 47.44 | 47.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 17.93 | 3.32 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 22.91 | 4.24 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2.0000000 | 2.50 | 5.00 | | |
| Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 33.20 | 33.20 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0920000 | 18.32 | 1.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.40 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.86 | | | Valor com BDI => | 59.30 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 474.40 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Editar iteq.10 | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | 2,360.53 |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|----|-----------|-------|-------|
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 17.93 | 5.38 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1000000 | 1.50 | 0.15 |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 2.98 | 3.13 |

MO sem LS => 8.75 LS => 0.00 MO com LS => 8.75
 Valor do BDI => 3.88 Valor com BDI => 19.41
Quant. => 15.7000000 Preço Total => 304.74

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 7.79 | 7.79 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 17.93 | 0.90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 22.91 | 1.15 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035000 | 50.04 | 0.18 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0170000 | 1.50 | 0.03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048000 | 43.46 | 0.21 |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 5.08 | 5.33 |

MO sem LS => 1.45 LS => 0.00 MO com LS => 1.45
 Valor do BDI => 1.95 Valor com BDI => 9.74
Quant. => 15.0000000 Preço Total => 146.10

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 13.19 | 13.19 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0080000 | 50.04 | 0.40 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0370000 | 1.50 | 0.06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0124000 | 43.46 | 0.54 |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 7.34 | 7.71 |

MO sem LS => 3.21 LS => 0.00 MO com LS => 3.21
 Valor do BDI => 3.30 Valor com BDI => 16.49
Quant. => 21.3600000 Preço Total => 352.23

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------------|---------------|
| Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.72 | 16.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 17.93 | 2.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 22.91 | 3.67 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0117000 | 50.04 | 0.59 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0530000 | 1.50 | 0.08 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0191000 | 43.46 | 0.83 | | |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 8.28 | 8.69 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.66 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.18 | | | Valor com BDI => | 20.90 |
| | | | | | Quant. => | 20.5300000 | Preço Total => | | | 429.08 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------------|--------------|
| Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.69 | 7.69 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099000 | 50.04 | 0.50 | | |
| Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.43 | 2.43 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0150000 | 43.46 | 0.65 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.92 | | | Valor com BDI => | 9.61 |
| | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | | | 96.10 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 20.70 | 20.70 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 |
| Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 12.46 | 12.46 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.18 | | | Valor com BDI => | 25.88 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 207.04 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 34.46 | 34.46 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 26.22 | 26.22 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | | 8.62 | | | Valor com BDI => | 43.08 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 215.40 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 106.32 | 106.32 | | |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0155000 | 95.24 | 1.48 | | |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0521000 | 45.37 | 2.36 | | |
| Composição Auxiliar | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVTV - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0192000 | 155.12 | 2.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 23.34 | 1.50 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 16.29 | 1.05 | | |
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 96.96 | 96.96 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.25 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.25 |
| | | | | Valor do BDI => | | 26.58 | | | Valor com BDI => | 132.90 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 265.80 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 45.87 | 45.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 17.93 | 3.77 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 22.91 | 4.81 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148000 | 50.04 | 0.74 | | |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.28 | 2.28 | | |
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 32.69 | 32.69 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0300000 | 18.32 | 0.55 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225000 | 43.46 | 0.98 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.12 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.47 | | | Valor com BDI => | 57.34 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 344.04 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Edição 11 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | | 3,274.84 | | |
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 351.20 | 351.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7800000 | 22.91 | 17.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4400000 | 16.29 | 7.17 | | |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 293.03 | 293.03 | | |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2.0000000 | 11.84 | 23.68 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.1469000 | 53.16 | 7.81 | | |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0000000 | 1.64 | 1.64 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 17.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 17.76 |
| | | | | | Valor do BDI => | 87.80 | | | Valor com BDI => | 439.00 |
| | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 439.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 104.01 | 104.01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3900000 | 22.91 | 8.93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 16.29 | 3.10 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material | UN | 1.0000000 | 71.72 | 71.72 | | |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-R | Material | UN | 2.0000000 | 8.78 | 17.56 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.0507000 | 53.16 | 2.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.58 |
| | | | | Valor do BDI => | | 26.00 | | | Valor com BDI => | 130.01 |
| | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 130.01 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 111.82 | 111.82 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2700000 | 22.91 | 6.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 16.29 | 1.47 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0500000 | 3.60 | 0.18 | | |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1.0000000 | 103.99 | 103.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.52 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | | 27.96 | | | Valor com BDI => | 139.78 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 559.12 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.67 | 11.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 7.36 | 7.36 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.92 | | | Valor com BDI => | 14.59 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 58.36 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 36.93 | 36.93 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 | | |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1.0000000 | 23.99 | 23.99 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 9.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.97 |
| | | | | Valor do BDI => | | 9.23 | | | Valor com BDI => | 46.16 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 184.64 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 42.88 | 42.88 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 16.29 | 0.49 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1.0000000 | 39.99 | 39.99 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 10.72 | | | Valor com BDI => | 53.60 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 268.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 81.80 | 81.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1700000 | 22.91 | 3.89 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | Material | UN | 1.0000000 | 76.98 | 76.98 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.41 |
| | | | | | Valor do BDI => | 20.45 | | | Valor com BDI => | 102.25 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 204.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 17.01 | 17.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | Material | UN | 1.0000000 | 12.65 | 12.65 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.25 | | | Valor com BDI => | 21.26 |
| | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 21.26 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 55.04 | 55.04 |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2.0000000 | 4.12 | 8.24 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|------------------|-------|--------------------------|------------------|---------------|
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1.0000000 | 46.80 | 46.80 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.08 |
| | | | | Valor do BDI => | | 13.76 | | | Valor com BDI => | 68.80 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | | Preço Total => | | 344.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 51.69 | 51.69 | | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.1500000 | 2.91 | 0.44 | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1500000 | 16.86 | 2.53 | | |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1.0000000 | 48.72 | 48.72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 12.92 | | | Valor com BDI => | 64.61 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | | Preço Total => | | 323.05 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|----------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 118.86 | 118.86 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.6000000 | 2.89 | 1.73 | | |
| Insumo | 1842 | ORSE | Porta toalha papel rolo em aço inox | Material | un | 1.0000000 | 107.01 | 107.01 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6000000 | 16.86 | 10.12 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 10.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 10.12 |
| | | | | Valor do BDI => | | 29.72 | | | Valor com BDI => | 148.58 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | | Preço Total => | | 742.90 |

| Editar itec.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|-----------|------------|-------|
| 61,152.23 | | | COBERTURA | | | | | |
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.0000000 | 32.37 | 32.37 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132000 | 26.82 | 0.35 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183000 | 25.96 | 0.48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2070000 | 16.29 | 3.37 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1120000 | 24.45 | 2.74 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0060000 | 10.05 | 0.06 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.0012000 | 56.86 | 0.07 |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 1.0500000 | 14.14 | 14.85 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.1980000 | 23.45 | 4.64 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.0450000 | 129.20 | 5.81 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.78 |
| | | | | Valor do BDI => | 8.09 | | | Valor com BDI => | 40.46 |
| | | | | Quant. => | 70.0000000 | Preço Total => | 2,832.20 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.0000000 | 104.23 | 104.23 | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132000 | 26.82 | 0.35 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183000 | 25.96 | 0.48 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6330000 | 16.29 | 10.31 | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5390000 | 24.45 | 13.18 | |
| Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material | M | 1.0500000 | 49.86 | 52.35 | |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0250000 | 10.05 | 0.25 | |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.0049000 | 56.86 | 0.28 | |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.1610000 | 23.45 | 3.78 | |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.1800000 | 129.20 | 23.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 16.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 26.06 | | | Valor com BDI => | 130.29 |
| | | | | Quant. => | 70.0000000 | Preço Total => | 9,120.30 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|-----------------------|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 9214 | ORSE | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 50% do material (Simonassi ou similar) | Telhamento | m² | 1.0000000 | 111.30 | 111.30 |
| Composição Auxiliar | 9 | ORSE | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | Demolições / Remoções | m² | 1.0000000 | 8.95 | 8.95 |
| Composição Auxiliar | 30 | ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | Demolições / Remoções | m² | 0.5000000 | 19.39 | 9.70 |
| Composição Auxiliar | 196 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | Madeiramento | m² | 0.5000000 | 71.99 | 36.00 |
| Composição Auxiliar | 278 | ORSE | Limpeza (Lavagem) de telhas | Telhamento | m² | 0.9000000 | 2.59 | 2.33 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 |
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 0.5000000 | 2.91 | 1.46 |
| Insumo | 2186 | ORSE | Telha cerâmica tipo plan, simples, não resinada, comp=41cm, 28 un/m² marca União ou similar | Material | un | 14.0000000 | 2.25 | 31.50 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0.5000000 | 16.86 | 8.43 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------|------------------|------------------|
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 50.85 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 50.86 |
| | | | | Valor do BDI => | | 27.83 | | | Valor com BDI => | 139.13 |
| | | | | | Quant. => | 182.0000000 | Preço Total => | | | 25,321.66 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------|------------------|---------------|
| Composição | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | COBE - COBERTURA | m² | 1.0000000 | 5.19 | 5.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 16.29 | 3.26 | | |
| Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0.1000000 | 19.30 | 1.93 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.02 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.02 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.30 | | | Valor com BDI => | 6.49 |
| | | | | | Quant. => | 140.0000000 | Preço Total => | | | 908.60 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|--|---------------------|--------------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| Composição | 73872/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO. DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 64.05 | 64.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 24.57 | 29.48 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6000000 | 16.29 | 9.77 | | |
| Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material | L | 0.5000000 | 49.58 | 24.79 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 28.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.08 |
| | | | | Valor do BDI => | | 16.01 | | | Valor com BDI => | 80.06 |
| | | | | | Quant. => | 142.4000000 | Preço Total => | | | 11,400.54 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 57.70 | 57.70 | | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5672000 | 32.01 | 18.16 | | |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0.0711000 | 14.31 | 1.02 | | |
| Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1.0326000 | 21.64 | 22.35 | | |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0.0221000 | 14.39 | 0.32 | | |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6.35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0.0333000 | 24.67 | 0.82 | | |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA FM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 2.2127000 | 1.75 | 3.87 | | |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 2.4018000 | 4.65 | 11.17 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 15.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 15.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 14.43 | | | Valor com BDI => | 72.13 |

Quant. => 160.390000 Preço Total => 11,568.93

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|-----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| iteo.13 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 36,997.00 | | |
| Composição | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 349.40 | 349.40 | | |
| Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 18.40 | 46.00 | | |
| Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 23.54 | 58.85 | | |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A | Material | UN | 1.0000000 | 244.55 | 244.55 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 73.60 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 73.61 |
| | | | | Valor do BDI => | | 87.35 | | | Valor com BDI => | 436.75 |
| | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 436.75 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|-----------|--------|---|--|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 12.94 | 12.94 | | |
| Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1250000 | 23.54 | 2.94 | | |
| Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.0000000 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.16 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.24 | | | Valor com BDI => | 16.18 |
| | | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 177.98 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|--|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 10.20 | 10.20 | | |
| Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 18.40 | 0.88 | | |
| Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 23.54 | 1.13 | | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.41 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.75 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 153.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 9.66 | 9.66 |
| Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 18.40 | 0.64 |
| Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 23.54 | 0.82 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.04 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.42 | | | Valor com BDI => | 12.08 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 120.80 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 51.06 | 51.06 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 18.40 | 2.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 23.54 | 3.13 | | |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 44.26 | 44.26 | | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2.0000000 | 0.61 | 1.22 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.92 |
| | | | | Valor do BDI => | | 12.77 | | | Valor com BDI => | 63.83 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 382.98 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 11.10 | 11.10 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 18.40 | 1.21 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 23.54 | 1.55 | | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.61 | 0.61 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.94 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.78 | | | Valor com BDI => | 13.88 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 83.28 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 80.83 | 80.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 18.40 | 10.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 23.54 | 13.37 | | |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1.0000000 | 54.22 | 54.22 | | |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.0000000 | 0.93 | 2.79 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 16.72 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 16.72 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 20.21 Valor com BDI => 101.04
Quant. => 7.000000 Preço Total => 707.28

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|-------------|----------------|----------|------------------|------|
| Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.12 | 6.12 | | |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 2.49 | 2.49 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 18.40 | 1.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 23.54 | 1.29 | | |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.1000000 | 1.20 | 1.32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.53 | | | Valor com BDI => | 7.65 |
| | | | | | Quant. => | 550.0000000 | Preço Total => | 4,207.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|------------|----------------|----------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | | |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 1,200.54 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 2.64 | 2.64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 18.40 | 0.55 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 23.54 | 0.71 | |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 1.14 | 1.36 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.66 | | | Valor com BDI => | 3.30 |
| | | | | | | Quant. => | 600.0000000 | Preço Total => | 1,980.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II L I MINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 4.13 | 4.13 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 18.40 | 0.74 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 23.54 | 0.94 | |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.04 | 2.43 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.03 | | | Valor com BDI => | 5.16 |
| | | | | | | Quant. => | 600.0000000 | Preço Total => | 3,096.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II L I MINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 5.61 | 5.61 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 18.40 | 0.96 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 23.54 | 1.22 | |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.86 | 3.40 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.53 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.40 | | | Valor com BDI => | 7.01 |
| | | | | | | Quant. => | 600.0000000 | Preço Total => | 4,206.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II L I MINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 14.98 | 14.98 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 18.40 | 1.18 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 23.54 | 1.51 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.0150000 | 12.09 | 12.27 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.75 | | | Valor com BDI => | 18.73 |
| | | | | | | Quant. => | 500.0000000 | Preço Total => | 9,365.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 9.07 | 9.07 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 18.40 | 1.42 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 23.54 | 1.81 | |
| Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 4.89 | 5.82 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.27 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.27 | | | Valor com BDI => | 11.34 |
| | | | | | | Quant. => | 500.0000000 | Preço Total => | 5,670.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 26.49 | 26.49 | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | |
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 19.73 | 19.73 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.21 |
| | | | | Valor do BDI => | 6.62 | | | Valor com BDI => | 33.11 |
| | | | | | | Quant. => | 45.0000000 | Preço Total => | 1,489.95 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 35.08 | 35.08 | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 28.32 | 28.32 | |
| | | | | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.62 |
| | | | | Valor do BDI => | 8.77 | | | Valor com BDI => | 43.85 |
| | | | | | | Quant. => | 18.0000000 | Preço Total => | 789.30 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 47.21 | 47.21 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2231000 | 18.40 | 4.11 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5355000 | 23.54 | 12.61 | | |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1.0000000 | 9.15 | 9.15 | | |
| Insumo | 00003803 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1.0000000 | 21.35 | 21.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.97 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.80 | | | Valor com BDI => | 59.01 |
| | | | | | | Quant. => | 20.0000000 | Preço Total => | 1,180.20 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 233.39 | 233.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 18.40 | 36.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 23.54 | 47.08 | | |
| Insumo | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1.0000000 | 59.09 | 59.09 | | |
| Insumo | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO | Material | UN | 1.0000000 | 37.25 | 37.25 | | |
| Insumo | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0000000 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 58.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 58.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 58.35 | | | Valor com BDI => | 291.74 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 1,750.44 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| itec.14 | | | CLIMATIZAÇÃO | | | | | 1,173.82 | | |
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 10.47 | 10.47 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 17.93 | 3.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 22.91 | 4.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0630000 | 1.50 | 0.09 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0500000 | 2.49 | 2.61 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.62 | | | Valor com BDI => | 13.09 |
| | | | | | | Quant. => | 70.0000000 | Preço Total => | 916.30 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------------|---------------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | Quant. => | 30.0000000 | Preço Total => | | | 153.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------------|--------------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | | | 61.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 2.89 | 2.89 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.52 | 0.52 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 1.16 LS => 0.00 MO com LS => 1.16
 Valor do BDI => 0.72 Valor com BDI => 3.61
Quant. => 12.0000000 Preço Total => 43.32

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| itea.15 | | | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | | 4,092.35 | |
| Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.97 | 0.42 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.86 | 0.40 | | |
| Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) | Material | m | 1.0500000 | 1.49 | 1.56 | | |
| Insumo | 0000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0.1000000 | 12.32 | 1.23 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 16.86 | 2.36 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 9.97 | 1.40 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.76 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.84 | | | Valor com BDI => | 9.21 |
| | | | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | | 921.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 11750 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 5.00 | 5.00 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.86 | 0.31 | | |
| Insumo | 12616 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Material | m | 1.0200000 | 1.38 | 1.41 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.95 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.25 | | | Valor com BDI => | 6.25 |
| | | | | | | Quant. => | 70.0000000 | Preço Total => | | 437.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|-------|--|-------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| Insumo | 10331 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor | Material | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 24.35 | | | Valor com BDI => | 121.73 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | | 365.19 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | | |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 400.18 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|--|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | C0628 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1.0000000 | 64.87 | 64.87 | | |
| Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 16.28 | 20.35 | | |
| Insumo | I0430 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | Material | UN | 1.0000000 | 19.09 | 19.09 | | |
| Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 20.34 | 25.43 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 45.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 45.78 |
| | | | | | Valor do BDI => | 16.22 | | | Valor com BDI => | 81.09 |
| | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 81.09 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 12.30 | 12.30 | | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009000 | 473.68 | 0.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 18.40 | 4.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 23.54 | 5.81 | | |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.0000000 | 1.51 | 1.51 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.08 | | | Valor com BDI => | 15.38 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 61.52 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.96 | 6.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 18.40 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 23.54 | 2.52 | | |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.0020000 | 11.59 | 0.02 | | |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1.1000000 | 2.23 | 2.45 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.74 | | | Valor com BDI => | 8.70 |
| | | | | | | Quant. => | 209.8700000 | Preço Total => | 1,825.87 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Editeo.16 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | | | | | 11,174.28 | | |
| Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.0000000 | 5.72 | 5.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0018000 | 18.06 | 0.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0125000 | 23.22 | 0.29 | | |
| Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.1100000 | 4.86 | 5.39 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.23 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.43 | | | Valor com BDI => | 7.15 |
| | | | | | | Quant. => | 73.0000000 | Preço Total => | 521.95 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|-------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Pára-raios | un | 1.0000000 | 21.17 | 21.17 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.0800000 | 2.86 | 0.23 | | |
| Insumo | 11379 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Material | un | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.0800000 | 16.86 | 1.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.29 | | | Valor com BDI => | 26.46 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 211.68 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 75.58 | 75.58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 18.40 | 7.28 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 23.54 | 9.31 |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR | Material | UN | 1.0000000 | 58.99 | 58.99 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 11.64 LS => 0.01 MO com LS => 11.65
 Valor do BDI => 18.90 Valor com BDI => 94.48
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 566.88

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1.0000000 | 36.14 | 36.14 |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 18.40 | 4.66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 23.54 | 5.96 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 14.72 | 15.46 |

MO sem LS => 12.11 LS => 0.01 MO com LS => 12.12
 Valor do BDI => 9.04 Valor com BDI => 45.18
Quant. => 95.0000000 Preço Total => 4,292.10

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1.0000000 | 45.22 | 45.22 |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 18.40 | 5.98 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 23.54 | 7.65 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 20.50 | 21.53 |

MO sem LS => 14.23 LS => 0.00 MO com LS => 14.23
 Valor do BDI => 11.31 Valor com BDI => 56.53
Quant. => 93.0000000 Preço Total => 5,257.29

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 15.83 | 15.83 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 18.40 | 5.52 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 23.54 | 7.06 |
| Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 3.25 | 3.25 |

MO sem LS => 8.83 LS => 0.01 MO com LS => 8.84
 Valor do BDI => 3.96 Valor com BDI => 19.79
Quant. => 7.0000000 Preço Total => 138.53

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 21.24 | 21.24 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 18.40 | 7.36 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 23.54 | 9.42 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 4.46 | 4.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.78 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.31 | | | Valor com BDI => | 26.55 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 185.85 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Editar ítem.17 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 2,376.51 | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 1.30 | 1.30 | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 16.29 | 1.30 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.33 | | | Valor com BDI => | 1.63 |
| | | | | | | Quant. => | 57.9000000 | Preço Total => | 94.38 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 2.69 | 2.69 | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1650000 | 16.29 | 2.69 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.67 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.67 | | | Valor com BDI => | 3.36 |
| | | | | | | Quant. => | 44.7000000 | Preço Total => | 150.19 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.0000000 | 1.72 | 1.72 | |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1000000 | 2.97 | 0.30 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0.0050000 | 7.03 | 0.04 | |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0.0500000 | 7.90 | 0.40 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1000000 | 9.97 | 1.00 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.43 | | | Valor com BDI => | 2.15 |
| | | | | | | Quant. => | 991.6000000 | Preço Total => | 2,131.94 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Editar ítes | | | Importado de: USF MILITÃO DAMASCENO | | | | | 119,687.75 |
| Editar ítes.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3,060.88 |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1.0000000 | 306.09 | 306.09 |
| Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0100000 | 280.12 | 2.80 |
| Auxiliar | | | | | | | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.18 | 23.18 | | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 16.29 | 32.58 | | |
| Composição | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | Material | m² | 1.0000000 | 225.00 | 225.00 | | |
| Auxiliar | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") | Material | M | 4.0000000 | 4.17 | 16.68 | | |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | KG | 0.1100000 | 10.22 | 1.12 | | |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 | | |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 37.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 37.73 |
| | | | | Valor do BDI => | | 76.52 | | | Valor com BDI => | 382.61 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 3,060.88 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|-------------------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | | | |
| 10,544.52 | | | | | | | | | | |
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 9.64 | 9.64 | | |
| Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755000 | 22.91 | 4.02 | | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448000 | 16.29 | 5.62 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.49 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.49 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.41 | | | Valor com BDI => | 12.05 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 36.15 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.20 | 1.20 | | |
| Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0219000 | 22.91 | 0.50 | | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0431000 | 16.29 | 0.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.30 | | | Valor com BDI => | 1.50 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 12.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 21.20 | 21.20 | | |
| Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.2500000 | 39.20 | 9.80 | | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7000000 | 16.29 | 11.40 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.86 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.30 | | | Valor com BDI => | 26.50 |
| | | | | | | Quant. => | 1.8000000 | Preço Total => | 47.70 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 12.08 | 12.08 | | |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MXKM | 0.1673070 | 9.97 | 1.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2951000 | 32.01 | 9.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0590000 | 16.29 | 0.96 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.48 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.02 | | | Valor com BDI => | 15.10 |
| | | | | | Quant. => | 17.0000000 | Preço Total => | 256.70 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------------|------|
| Composição | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | KG | 1.0000000 | 0.01 | 0.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0007000 | 16.29 | 0.01 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.00 | | | Valor com BDI => | 0.01 |
| | | | | | Quant. => | 285.0000000 | Preço Total => | 2.85 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0096000 | 23.54 | 0.23 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0188000 | 16.29 | 0.31 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.36 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | Quant. => | 230.5600000 | Preço Total => | 152.17 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 8.38 | 8.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.5000000 | 0.47 | 0.24 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.10 | | | Valor com BDI => | 10.48 |
| | | | | | Quant. => | 956.1500000 | Preço Total => | 10,020.45 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095000 | 23.54 | 0.22 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187000 | 16.29 | 0.30 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.35 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 25.0000000 | Preço Total => | 16.50 |

| Editar ites.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| ESQUADRIA | | | | | | | | | | |
| Composição | 91321 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 604.72 | 604.72 | | |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 318.72 | 318.72 | | |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 | | |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.2000000 | 5.17 | 52.73 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 157.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 157.28 |
| | | | | Valor do BDI => | | 151.18 | | | Valor com BDI => | 755.90 |
| | | | | | | Quant. => | 14.0000000 | Preço Total => | 10,582.60 | |

| Editar ites.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| PINTURA | | | | | | | | | | |
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 12.16 | 12.16 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3120000 | 24.43 | 7.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1140000 | 16.29 | 1.86 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.46 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.04 | | | Valor com BDI => | 15.20 |
| | | | | | | Quant. => | 1,256.3500000 | Preço Total => | 19,096.52 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.34 | 11.34 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1870000 | 24.43 | 4.57 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 2.84

Valor com BDI => 14.18
Quant. => 1,256.3500000 Preço Total => 17,815.04

| Editar ites.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------------------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | | | |
| Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 6.07 | 6.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 17.93 | 1.74 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 22.91 | 2.22 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0320000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0610000 | 1.94 | 2.06 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.83 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.52 | | | Valor com BDI => | 7.59 |
| | | | | | | Quant. => | 110.0000000 | Preço Total => | 834.90 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 8.03 | 8.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 17.93 | 2.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 22.91 | 3.05 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0430000 | 2.49 | 2.60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.01 | | | Valor com BDI => | 10.04 |
| | | | | | | Quant. => | 120.0000000 | Preço Total => | 1,204.80 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.10 | 16.10 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 8.14 | 8.36 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.03 | | | Valor com BDI => | 20.13 |
| | | | | | | Quant. => | 120.0000000 | Preço Total => | 2,415.60 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 17.31 | 17.31 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 9.32 | 9.57 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.33 | | | Valor com BDI => | 21.64 |
| | | | | | | Quant. => | 95.0000000 | Preço Total => | 2,055.80 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.62 | 4.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 17.93 | 1.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 22.91 | 1.97 | | |
| Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.0000000 | 0.48 | 0.48 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0430000 | 1.50 | 0.06 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.51 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.16 | | | Valor com BDI => | 5.78 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 28.90 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 28.62 | 28.62 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 17.93 | 3.25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 22.91 | 4.15 |
| Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2". PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 15.86 | 15.86 |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.1940000 | 15.88 | 3.08 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0180000 | 1.50 | 0.03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0520000 | 43.46 | 2.26 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 5.28 LS => 0.00 MO com LS => 5.28
 Valor do BDI => 7.16 Valor com BDI => 35.78
Quant. => 5.000000 Preço Total => 178.90

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1.0000000 | 3.81 | 3.81 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.97 | 0.27 |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.91 | 0.26 |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.0050000 | 54.20 | 0.27 |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.0080000 | 40.00 | 0.32 |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.28 | 0.28 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 16.86 | 1.52 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 9.97 | 0.90 |

MO sem LS => 2.42 LS => 0.00 MO com LS => 2.42
 Valor do BDI => 0.95 Valor com BDI => 4.76
Quant. => 6.0000000 Preço Total => 28.56

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 30.41 | 30.41 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 26.10 | 26.10 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 |

MO sem LS => 3.07 LS => 0.00 MO com LS => 3.07
 Valor do BDI => 7.60 Valor com BDI => 38.01
Quant. => 4.0000000 Preço Total => 152.04

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.33 | 4.33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 17.93 | 1.38 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 22.91 | 1.76 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 |
| Insumo | 00003499 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.59 | 0.59 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0260000 | 1.50 | 0.04 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|---------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.24 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.08 | | | Valor com BDI => | 5.41 |
| | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | 32.46 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.17 | 4.17 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 17.93 | 1.08 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 22.91 | 1.37 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.00 | 1.00 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.75 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.04 | | | Valor com BDI => | 5.21 |
| | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | 31.26 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.25 | 11.25 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 17.93 | 1.94 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 22.91 | 2.47 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0180000 | 50.04 | 0.90 | |
| Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 4.95 | 4.95 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0240000 | 1.50 | 0.04 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0220000 | 43.46 | 0.96 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.81 | | | Valor com BDI => | 14.06 |
| | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | 84.36 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.91 | 4.91 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 17.93 | 1.61 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 22.91 | 2.06 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0300000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.63 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.23 | | | Valor com BDI => | 6.14 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | | Preço Total => | 49.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------|----------|--------|---|---|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 19.35 | 19.35 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 17.93 | 1.95 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 22.91 | 2.50 | | |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0.0530000 | 14.04 | 0.74 | | |
| Insumo | 00038430 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1.0000000 | 14.15 | 14.15 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.18 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.84 | | | Valor com BDI => | 24.19 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | | Preço Total => | 193.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------|----------|--------|---|---|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 6.87 | 6.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1.0000000 | 4.52 | 4.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.72 | | | Valor com BDI => | 8.59 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | | Preço Total => | 68.72 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.18 | 10.18 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 17.93 | 3.59 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------|------|--------------------------|---------------|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 22.91 | 4.58 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0750000 | 1.50 | 0.11 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 0.83 | 0.83 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.83 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.73 |
| | | | | | Quant. => | 9.0000000 | | | Preço Total => | 114.57 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 15.44 | 15.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 6.77 | 6.77 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.86 | | | Valor com BDI => | 19.30 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | | Preço Total => | 77.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 14.66 | 14.66 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.99 | 5.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.67 | | | Valor com BDI => | 18.33 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | | | Preço Total => | 91.65 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.27 | 10.27 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 17.93 | 1.43 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 22.91 | 1.83 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0200000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.90 | 5.90 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.34 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.57 | | | Valor com BDI => | 12.84 |
| | | | | Quant. => | | 5.0000000 | Preço Total => | 64.20 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 8.32 | 8.32 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.97 | 5.97 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.08 | | | Valor com BDI => | 10.40 |
| | | | | Quant. => | | 5.0000000 | Preço Total => | 52.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 46.41 | 46.41 |
| Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 |
| Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.8584000 | 7.33 | 6.29 |
| Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.7691000 | 5.85 | 4.50 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2924000 | 4.76 | 1.39 | | |
| Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.3116000 | 9.26 | 2.89 | | |
| Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 12.70 | 3.30 | | |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.54 | 3.01 | | |
| Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2222000 | 2.20 | 0.49 | | |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.37 | 2.97 | | |
| Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.8022000 | 6.11 | 4.90 | | |
| Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 4.42 | 1.15 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 26.22 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 26.24 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.60 | | | Valor com BDI => | 58.01 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 464.08 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 64.43 | 64.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 53.26 | 53.26 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | | Valor do BDI => | 16.11 | | | Valor com BDI => | 80.54 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 402.70 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 139.42 | 139.42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 17.93 | 14.15 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 22.91 | 18.08 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0190000 | 13.27 | 0.25 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|---------------------|------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 106.95 | 106.95 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 23.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.86 | | | Valor com BDI => | 174.28 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | | | Preço Total => | 348.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 71.25 | 71.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 17.81 | | | Valor com BDI => | 89.06 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | | | Preço Total => | 178.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Edição 9 | | | DRENAGEM (ÁGUA PLUVIAL) | | | | | 1,356.51 | | |
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 26.38 | 26.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0050000 | 50.04 | 0.25 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0230000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082000 | 43.46 | 0.36 | | |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0400000 | 20.43 | 21.25 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.60 | | | Valor com BDI => | 32.98 |
| | | | | | Quant. => | 22.0000000 | | | Preço Total => | 725.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 25.05 | 25.05 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|---------------------|----|------------------|--------------------------|-------|------------------|-------|
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 17.62 | 17.62 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.26 | | | Valor com BDI => | 31.31 |
| | | | | Quant. => | | 5.0000000 | Preço Total => | | 156.55 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|------------------|--------------------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 47.44 | 47.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 17.93 | 3.32 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 22.91 | 4.24 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2.0000000 | 2.50 | 5.00 | | |
| Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 33.20 | 33.20 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0920000 | 18.32 | 1.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.40 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.86 | | | Valor com BDI => | 59.30 |
| | | | | Quant. => | | 8.0000000 | Preço Total => | | 474.40 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Edites.10 | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | 2,520.38 | | |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 17.93 | 5.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1000000 | 1.50 | 0.15 | | |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 2.98 | 3.13 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.75 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.88 | | | Valor com BDI => | 19.41 |
| | | | | Quant. => | | 18.5200000 | Preço Total => | | 359.47 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 7.79 | 7.79 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 17.93 | 0.90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 22.91 | 1.15 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|-------------------|------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035000 | 50.04 | 0.18 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0170000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048000 | 43.46 | 0.21 | | |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 5.08 | 5.33 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.45 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.45 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.95 | | | Valor com BDI => | 9.74 |
| | | | | | | Quant. => | 15.0000000 | | Preço Total => | 146.10 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 13.19 | 13.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0080000 | 50.04 | 0.40 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0370000 | 1.50 | 0.06 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0124000 | 43.46 | 0.54 | | |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 7.34 | 7.71 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.30 | | | Valor com BDI => | 16.49 |
| | | | | | | Quant. => | 20.0000000 | | Preço Total => | 329.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.72 | 16.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 17.93 | 2.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 22.91 | 3.67 | | |
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0117000 | 50.04 | 0.59 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0530000 | 1.50 | 0.08 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0191000 | 43.46 | 0.83 | | |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 8.28 | 8.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.66 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.66 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.18 | | | Valor com BDI => | 20.90 |
| | | | | | | Quant. => | 22.5400000 | | Preço Total => | 471.09 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.69 | 7.69 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099000 | 50.04 | 0.50 | | |
| Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.43 | 2.43 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0150000 | 43.46 | 0.65 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.92 | | | Valor com BDI => | 9.61 |
| | | | | | Quant. => | 12.0000000 | | | Preço Total => | 115.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 20.70 | 20.70 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 12.46 | 12.46 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.18 | | | Valor com BDI => | 25.88 |
| | | | | | Quant. => | 10.0000000 | | | Preço Total => | 258.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 34.46 | 34.46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 |
| Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 26.22 | 26.22 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 3.50 LS => 0.00 MO com LS => 3.50
 Valor do BDI => 8.62 Valor com BDI => 43.08
Quant. => 8.000000 Preço Total => 344.64

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 106.32 | 106.32 | | |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0155000 | 95.24 | 1.48 | | |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0521000 | 45.37 | 2.36 | | |
| Composição Auxiliar | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0192000 | 155.12 | 2.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 23.34 | 1.50 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 16.29 | 1.05 | | |
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 96.96 | 96.96 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.25 |
| | | | | | Valor do BDI => | 26.58 | | | Valor com BDI => | 132.90 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 265.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 45.87 | 45.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 17.93 | 3.77 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 22.91 | 4.81 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148000 | 50.04 | 0.74 | | |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.28 | 2.28 | | |
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 32.69 | 32.69 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0300000 | 18.32 | 0.55 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225000 | 43.46 | 0.98 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.12 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.47 | | | Valor com BDI => | 57.34 |

Quant. => 4.000000 Preço Total => 229.36

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 351.20 | 351.20 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7800000 | 22.91 | 17.87 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4400000 | 16.29 | 7.17 | |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 293.03 | 293.03 | |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2.0000000 | 11.84 | 23.68 | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.1469000 | 53.16 | 7.81 | |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0000000 | 1.64 | 1.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 17.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 17.76 |
| | | | | Valor do BDI => | 87.80 | | | Valor com BDI => | 439.00 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 1,317.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 111.82 | 111.82 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2700000 | 22.91 | 6.19 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 16.29 | 1.47 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0500000 | 3.60 | 0.18 | |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1.0000000 | 103.99 | 103.99 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.52 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | 27.96 | | | Valor com BDI => | 139.78 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 559.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.67 | 11.67 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 7.36 | 7.36 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.92 | | | Valor com BDI => | 14.59 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 58.36 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 36.93 | 36.93 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 | | |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1.0000000 | 23.99 | 23.99 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.97 |
| | | | | | Valor do BDI => | 9.23 | | | Valor com BDI => | 46.16 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 230.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 42.88 | 42.88 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 16.29 | 0.49 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1.0000000 | 39.99 | 39.99 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 10.72 | | | Valor com BDI => | 53.60 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 160.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 55.04 | 55.04 | | |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2.0000000 | 4.12 | 8.24 | | |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1.0000000 | 46.80 | 46.80 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.08 |
| | | | | | Valor do BDI => | 13.76 | | | Valor com BDI => | 68.80 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 275.20 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 51.69 | 51.69 | | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.1500000 | 2.91 | 0.44 | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1500000 | 16.86 | 2.53 | | |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1.0000000 | 48.72 | 48.72 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.53 |
| | | | | | Valor do BDI => | 12.92 | | | Valor com BDI => | 64.61 |

Quant. => 4.000000 Preço Total => 258.44

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|----------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 118.86 | 118.86 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.6000000 | 2.89 | 1.73 | | |
| Insumo | 1842 | ORSE | Porta toalha papel rolo em aço inox | Material | un | 1.0000000 | 107.01 | 107.01 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6000000 | 16.86 | 10.12 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 10.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 10.12 |
| | | | | Valor do BDI => | | 29.72 | | | Valor com BDI => | 148.58 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 594.32 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Edites.13 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 28,269.69 | | |
| Composição | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 349.40 | 349.40 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 18.40 | 46.00 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 23.54 | 58.85 | | |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A | Material | UN | 1.0000000 | 244.55 | 244.55 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 73.60 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 73.61 |
| | | | | Valor do BDI => | | 87.35 | | | Valor com BDI => | 436.75 |
| | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 436.75 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 12.94 | 12.94 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1250000 | 23.54 | 2.94 | | |
| Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.0000000 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.16 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.24 | | | Valor com BDI => | 16.18 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 161.80 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 10.20 | 10.20 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 18.40 | 0.88 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 23.54 | 1.13 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|---------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.41 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.75 |
| | | | | Quant. => | | 9.0000000 | Preço Total => | | 114.75 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 9.66 | 9.66 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 18.40 | 0.64 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 23.54 | 0.82 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.42 | | | Valor com BDI => | 12.08 |
| | | | | Quant. => | | 12.0000000 | Preço Total => | | 144.96 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 51.06 | 51.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 18.40 | 2.45 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 23.54 | 3.13 | |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 44.26 | 44.26 | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2.0000000 | 0.61 | 1.22 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.77 | | | Valor com BDI => | 63.83 |
| | | | | Quant. => | | 10.0000000 | Preço Total => | | 638.30 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 11.10 | 11.10 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 18.40 | 1.21 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 23.54 | 1.55 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.61 | 0.61 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.94 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.78 | | | Valor com BDI => | 13.88 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 10.000000 Preço Total => 138.80

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 80.83 | 80.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 18.40 | 10.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 23.54 | 13.37 | | |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1.0000000 | 54.22 | 54.22 | | |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.0000000 | 0.93 | 2.79 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 16.72 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 16.72 |
| | | | | | Valor do BDI => | 20.21 | | | Valor com BDI => | 101.04 |
| | | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 1,111.44 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.12 | 6.12 | | |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 2.49 | 2.49 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 18.40 | 1.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 23.54 | 1.29 | | |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.1000000 | 1.20 | 1.32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.53 | | | Valor com BDI => | 7.65 |
| | | | | | | Quant. => | 280.0000000 | Preço Total => | 2,142.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|---------------------|-------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | |
| | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | Quant. => | | 8.0000000 | Preço Total => | 1,600.72 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IJMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 2.64 | 2.64 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 18.40 | 0.55 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 23.54 | 0.71 | |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 1.14 | 1.36 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.66 | | | Valor com BDI => | 3.30 |
| | | | | Quant. => | | 250.0000000 | Preço Total => | 825.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IJMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 4.13 | 4.13 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 18.40 | 0.74 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 23.54 | 0.94 | |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.04 | 2.43 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.03 | | | Valor com BDI => | 5.16 |
| | | | | Quant. => | | 400.0000000 | Preço Total => | 2,064.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IJMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 5.61 | 5.61 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 18.40 | 0.96 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 23.54 | 1.22 |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.86 | 3.40 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|---------------------|----|--------------------|--------------------------|------|------------------|-----------------|
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.40 | | | Valor com BDI => | 7.01 |
| | | | | Quant. => | | 450.0000000 | Preço Total => | | | 3,154.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|--------------------|--------------------------|-------|------------------|-----------------|
| Composição | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 14.98 | 14.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 18.40 | 1.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 23.54 | 1.51 | | |
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.0150000 | 12.09 | 12.27 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.89 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.75 | | | Valor com BDI => | 18.73 |
| | | | | Quant. => | | 400.0000000 | Preço Total => | | | 7,492.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|--------------------|--------------------------|-------|------------------|-----------------|
| Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 9.07 | 9.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 18.40 | 1.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 23.54 | 1.81 | | |
| Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 4.89 | 5.82 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.27 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.27 | | | Valor com BDI => | 11.34 |
| | | | | Quant. => | | 470.0000000 | Preço Total => | | | 5,329.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-------------------|--------------------------|-------|------------------|---------------|
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 26.49 | 26.49 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | | |
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 19.73 | 19.73 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.62 | | | Valor com BDI => | 33.11 |
| | | | | Quant. => | | 23.0000000 | Preço Total => | | | 761.53 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 35.08 | 35.08 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | | |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 28.32 | 28.32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.62 |
| | | | | | Valor do BDI => | 8.77 | | | Valor com BDI => | 43.85 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 219.25 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 47.21 | 47.21 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2231000 | 18.40 | 4.11 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5355000 | 23.54 | 12.61 | | |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1.0000000 | 9.15 | 9.15 | | |
| Insumo | 00003803 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1.0000000 | 21.35 | 21.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.97 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.80 | | | Valor com BDI => | 59.01 |
| | | | | | | Quant. => | 13.0000000 | Preço Total => | 767.13 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 233.39 | 233.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 18.40 | 36.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 23.54 | 47.08 | | |
| Insumo | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1.0000000 | 59.09 | 59.09 | | |
| Insumo | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO | Material | UN | 1.0000000 | 37.25 | 37.25 | | |
| Insumo | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0000000 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 58.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 58.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 58.35 | | | Valor com BDI => | 291.74 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 1,166.96 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------|--------|-------|--------------|------|-----|--------|------------|--------|
| ites.14 | | | CLIMATIZAÇÃO | | | | | 845.82 |
| Editar | | | | | | | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 10.47 | 10.47 | | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 17.93 | 3.41 | | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 22.91 | 4.35 | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0630000 | 1.50 | 0.09 | | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0500000 | 2.49 | 2.61 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 2.62 | | | Valor com BDI => | 13.09 |
| | | | | | | Quant. => | 54.0000000 | Preço Total => | 706.86 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | 76.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 40.80 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 2.89 | 2.89 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.52 | 0.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.72 | | | Valor com BDI => | 3.61 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 21.66 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Edite | | | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | 4,438.06 | | |
| Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.97 | 0.42 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.86 | 0.40 | | |
| Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) | Material | m | 1.0500000 | 1.49 | 1.56 | | |
| Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0.1000000 | 12.32 | 1.23 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 16.86 | 2.36 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 9.97 | 1.40 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.76 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.84 | | | Valor com BDI => | 9.21 |
| | | | | | Quant. => | 57.0000000 | Preço Total => | 524.97 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 11750 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 5.00 | 5.00 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.86 | 0.31 |
| Insumo | 12616 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Material | m | 1.0200000 | 1.38 | 1.41 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 2.95 LS => 0.00 MO com LS => 2.95
 Valor do BDI => 1.25 Valor com BDI => 6.25
Quant. => 60.000000 Preço Total => 375.00

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|-------|--|-------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| Insumo | 10331 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor | Material | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 24.35 | | | Valor com BDI => | 121.73 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 486.92 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | | |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | Valor do BDI => | | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 600.27 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|--|------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | C0628 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1.0000000 | 64.87 | 64.87 | | |
| Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 16.28 | 20.35 | | |
| Insumo | I0430 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | Material | UN | 1.0000000 | 19.09 | 19.09 | | |
| Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 20.34 | 25.43 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 45.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 45.78 |
| | | | | Valor do BDI => | | 16.22 | | | Valor com BDI => | 81.09 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 162.18 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 12.30 | 12.30 | | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009000 | 473.68 | 0.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 18.40 | 4.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 23.54 | 5.81 | | |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.0000000 | 1.51 | 1.51 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.08 | | | Valor com BDI => | 15.38 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 61.52 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.96 | 6.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 18.40 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 23.54 | 2.52 | | |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M) | Material | KG | 0.0020000 | 11.59 | 0.02 | | |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1.1000000 | 2.23 | 2.45 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.74 | | | Valor com BDI => | 8.70 |
| | | | | | Quant. => | 256.0000000 | Preço Total => | 2,227.20 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Edites.16 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | | | | | 7,165.57 | | |
| Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.0000000 | 5.72 | 5.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0018000 | 18.06 | 0.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0125000 | 23.22 | 0.29 | | |
| Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.1100000 | 4.86 | 5.39 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.23 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.43 | | | Valor com BDI => | 7.15 |
| | | | | | Quant. => | 65.0000000 | Preço Total => | 464.75 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|--|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Pára-raios | un | 1.0000000 | 21.17 | 21.17 |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.0800000 | 2.86 | 0.23 |
| Insumo | 11379 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Material | un | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------|-----------------|---|-----------|-------|--------------------------|
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.0800000 | 16.86 | 1.35 |
| | | | | MO sem LS => | | 1.35 | LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.29 | | MO com LS => |
| | | | | | | | | Valor com BDI => |
| | | | | | | | | Quant. => |
| | | | | | | | | 6.0000000 |
| | | | | | | | | Preço Total => |
| | | | | | | | | 158.76 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|--------------------------|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 75.58 | 75.58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 18.40 | 7.28 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 23.54 | 9.31 |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE .SEM CONECTOR | Material | UN | 1.0000000 | 58.99 | 58.99 |
| | | | | MO sem LS => | | 11.64 | LS => | 0.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 18.90 | | MO com LS => |
| | | | | | | | | Valor com BDI => |
| | | | | | | | | Quant. => |
| | | | | | | | | 6.0000000 |
| | | | | | | | | Preço Total => |
| | | | | | | | | 566.88 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------------------------|
| Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 36.14 | 36.14 |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 18.40 | 4.66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 23.54 | 5.96 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 14.72 | 15.46 |
| | | | | MO sem LS => | | 12.11 | LS => | 0.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 9.04 | | MO com LS => |
| | | | | | | | | Valor com BDI => |
| | | | | | | | | Quant. => |
| | | | | | | | | 50.0000000 |
| | | | | | | | | Preço Total => |
| | | | | | | | | 2,259.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------------------------|
| Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 45.22 | 45.22 |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 18.40 | 5.98 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 23.54 | 7.65 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 20.50 | 21.53 |
| | | | | MO sem LS => | | 14.23 | LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.31 | | MO com LS => |
| | | | | | | | | Valor com BDI => |
| | | | | | | | | Quant. => |
| | | | | | | | | 60.0000000 |
| | | | | | | | | Preço Total => |
| | | | | | | | | 3,391.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 15.83 | 15.83 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 18.40 | 5.52 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 23.54 | 7.06 | |
| Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 3.25 | 3.25 | |
| | | | | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 8.84 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.96 | | | Valor com BDI => | 19.79 |
| | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 138.53 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 21.24 | 21.24 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 18.40 | 7.36 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 23.54 | 9.42 | |
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 4.46 | 4.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.78 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.31 | | | Valor com BDI => | 26.55 |
| | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 185.53 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| ites.17 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 1,386.10 | |
| Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 2.69 | 2.69 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1650000 | 16.29 | 2.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.67 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.67 | | | Valor com BDI => | 3.36 |
| | | | | Quant. => | 250.0000000 | Preço Total => | 840.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.0000000 | 1.72 | 1.72 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1000000 | 2.97 | 0.30 | |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0.0050000 | 7.03 | 0.04 | |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0.0500000 | 7.90 | 0.40 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1000000 | 9.97 | 1.00 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.43 | | | Valor com BDI => | 2.15 |
| | | | | Quant. => | 254.0000000 | Preço Total => | 546.10 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|--|--|--|------------|
| Editar itet | | | Importado de: REFORMA DA USF PATRÍCIO DA HORA | | | | | 202,606.00 |
| Editar itet.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3,060.88 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1.0000000 | 306.09 | 306.09 | | |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0100000 | 280.12 | 2.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.18 | 23.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 16.29 | 32.58 | | |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | Material | m² | 1.0000000 | 225.00 | 225.00 | | |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 4.0000000 | 4.17 | 16.68 | | |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.1100000 | 10.22 | 1.12 | | |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 37.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 37.73 |
| | | | | | Valor do BDI => | 76.52 | | | Valor com BDI => | 382.61 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 3,060.88 | |

| Editar itet.2 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 9,388.79 | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 7.28 | 7.28 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1315000 | 23.34 | 3.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2582000 | 16.29 | 4.21 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.82 | | | Valor com BDI => | 9.10 |
| | | | | | | Quant. => | 17.0100000 | Preço Total => | 154.79 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 17.98 | 17.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2553000 | 24.53 | 6.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7195000 | 16.29 | 11.72 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.95 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.50 | | | Valor com BDI => | 22.48 |
| | | | | | | Quant. => | 194.4900000 | Preço Total => | 4,372.14 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 9.64 | 9.64 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755000 | 22.91 | 4.02 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448000 | 16.29 | 5.62 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.49 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 2.41 Valor com BDI => 12.05
Quant. => 8.000000 Preço Total => 96.40

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|------------------|------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.20 | 1.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0219000 | 22.91 | 0.50 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0431000 | 16.29 | 0.70 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.30 | | | Valor com BDI => | 1.50 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 9.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----------------|-----------|----------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 21.20 | 21.20 | | |
| Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.2500000 | 39.20 | 9.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7000000 | 16.29 | 11.40 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.30 | | | Valor com BDI => | 26.50 |
| | | | | | Quant. => | 2.4000000 | Preço Total => | 63.60 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|-----------------|------------|----------------|--------|------------------|-------|
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 12.08 | 12.08 | | |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MXKM | 0.1673070 | 9.97 | 1.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2951000 | 32.01 | 9.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0590000 | 16.29 | 0.96 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.48 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.02 | | | Valor com BDI => | 15.10 |
| | | | | | Quant. => | 18.0000000 | Preço Total => | 271.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | KG | 1.0000000 | 0.01 | 0.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0007000 | 16.29 | 0.01 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.00 | | | Valor com BDI => | 0.01 |

Quant. => 358.000000 Preço Total => 3.58

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0096000 | 23.54 | 0.23 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0188000 | 16.29 | 0.31 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.36 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 180.3500000 | Preço Total => | 119.03 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 8.38 | 8.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | | |
| Composição Auxiliar | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.5000000 | 0.47 | 0.24 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.10 | | | Valor com BDI => | 10.48 |
| | | | | | | Quant. => | 373.9800000 | Preço Total => | 3,919.31 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095000 | 23.54 | 0.22 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187000 | 16.29 | 0.30 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 18.0000000 | Preço Total => | 11.88 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 1.65 | 1.65 | | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0258000 | 32.01 | 0.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0507000 | 16.29 | 0.83 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.20 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.41 | | | Valor com BDI => | 2.06 |
| | | | | | | Quant. => | 178.2800000 | Preço Total => | 367.26 | |

| Editar itet.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------|--------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| | | | REVESTIMENTO | | | | | 39,779.29 |
| Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1.0000000 | 579.73 | 579.73 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11.6500000 | 16.29 | 189.78 | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1.2500000 | 73.00 | 91.25 | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563.5900000 | 0.53 | 298.70 | |
| | | | | MO sem LS => | 117.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 117.90 |
| | | | | Valor do BDI => | 144.93 | | | Valor com BDI => | 724.66 |
| | | | | | | Quant. => | 17.8300000 | Preço Total => | 12,920.69 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 10865 | ORSE | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm | Azulejos e Cerâmicas | m² | 1.0000000 | 7.11 | 7.11 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.2000000 | 2.97 | 0.59 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.2500000 | 2.89 | 0.72 | |
| Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos | Material | kg | 0.4600000 | 3.26 | 1.50 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1600000 | 16.86 | 2.70 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1600000 | 9.97 | 1.60 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.30 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.30 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.78 | | | Valor com BDI => | 8.89 |
| | | | | | | Quant. => | 234.6500000 | Preço Total => | 2,086.04 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Composição | 87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 54.48 | 54.48 | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0200000 | 24.53 | 25.02 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6.1400000 | 0.60 | 3.68 | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.2200000 | 3.82 | 0.84 | |
| Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1.0900000 | 15.40 | 16.79 | |
| | | | | MO sem LS => | 23.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.73 |
| | | | | Valor do BDI => | 13.62 | | | Valor com BDI => | 68.10 |
| | | | | | | Quant. => | 234.6500000 | Preço Total => | 15,979.67 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93390 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 1.0000000 | 36.17 | 36.17 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4300000 | 24.53 | 10.55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 16.29 | 3.26 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 4.8600000 | 0.60 | 2.92 | | |
| Insumo | 00001297 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1.0600000 | 17.48 | 18.53 | | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.2400000 | 3.82 | 0.92 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 9.89 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.89 |
| | | | | Valor do BDI => | | 9.04 | | | Valor com BDI => | 45.21 |
| | | | | | | Quant. => | 194.4900000 | Preço Total => | 8,792.89 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---|------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Editar itet.5 | | | ESQUADRIA | | | | | | 7,718.40 | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 81.36 | 81.36 | | |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0020000 | 23.22 | 23.27 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5010000 | 16.29 | 8.16 | | |
| Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material | CJ | 1.0000000 | 49.93 | 49.93 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 22.13 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 22.13 |
| | | | | Valor do BDI => | | 20.34 | | | Valor com BDI => | 101.70 |
| | | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 915.30 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---|------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 91321 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 604.72 | 604.72 | | |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 318.72 | 318.72 | | |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 | | |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.2000000 | 5.17 | 52.73 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 157.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 157.28 |
| | | | | Valor do BDI => | | 151.18 | | | Valor com BDI => | 755.90 |
| | | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 6,803.10 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--|--------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Editar itet.7 | | | PINTURA | | | | | | 24,313.24 |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 12.16 | 12.16 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3120000 | 24.43 | 7.62 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1140000 | 16.29 | 1.86 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.46 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.04 | | | Valor com BDI => | 15.20 |
| | | | | | | Quant. => | 373.9800000 | Preço Total => | 5,684.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.34 | 11.34 | |
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1870000 | 24.43 | 4.57 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.84 | | | Valor com BDI => | 14.18 |
| | | | | | | Quant. => | 373.9800000 | Preço Total => | 5,303.04 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 13.05 | 13.05 | |
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2440000 | 24.43 | 5.96 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0890000 | 16.29 | 1.45 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.26 | | | Valor com BDI => | 16.31 |
| | | | | | | Quant. => | 128.5500000 | Preço Total => | 2,096.65 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|-----------|--------|---|--------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 26.12 | 26.12 | |
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 24.43 | 12.22 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0.6000000 | 1.98 | 1.19 | |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.0700000 | 11.32 | 0.79 | |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0.1600000 | 23.63 | 3.78 | |
| | | | | MO sem LS => | 13.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.58 |
| | | | | Valor do BDI => | 6.53 | | | Valor com BDI => | 32.65 |
| | | | | | | Quant. => | 13.6600000 | Preço Total => | 446.00 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------|----------|--------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.71 | 11.71 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1880000 | 24.43 | 4.59 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | | |
| Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 1.1400000 | 5.26 | 6.00 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.90 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.93 | | | Valor com BDI => | 14.64 |
| | | | | | Quant. => | 236.8300000 | Preço Total => | 3,467.19 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------|----------|--------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 96134 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 33.64 | 33.64 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.9940000 | 24.43 | 24.28 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2480000 | 16.29 | 4.04 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004056 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | Material | GL | 0.2440000 | 21.59 | 5.27 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 19.44 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 19.44 |
| | | | | | Valor do BDI => | 8.41 | | | Valor com BDI => | 42.05 |
| | | | | | Quant. => | 173.9800000 | Preço Total => | 7,315.86 | | |

| Editar itet.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------------------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | 9,046.81 | | |
| Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 6.07 | 6.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 17.93 | 1.74 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 22.91 | 2.22 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0320000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0610000 | 1.94 | 2.06 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.83 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.52 | | | Valor com BDI => | 7.59 |
| | | | | | Quant. => | 90.0000000 | Preço Total => | 683.10 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 8.03 | 8.03 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 17.93 | 2.38 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 22.91 | 3.05 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0430000 | 2.49 | 2.60 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.01 | | | Valor com BDI => | 10.04 |
| | | | | | | Quant. => | 124.0000000 | Preço Total => | 1,244.96 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.10 | 16.10 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 8.14 | 8.36 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.03 | | | Valor com BDI => | 20.13 |
| | | | | | | Quant. => | 111.0000000 | Preço Total => | 2,234.43 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 17.31 | 17.31 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 9.32 | 9.57 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.33 | | | Valor com BDI => | 21.64 |
| | | | | | | Quant. => | 88.0000000 | Preço Total => | 1,904.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.62 | 4.62 |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 17.93 | 1.54 |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 22.91 | 1.97 |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | |
| Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.0000000 | 0.48 | 0.48 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0430000 | 1.50 | 0.06 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.51 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.16 | | | Valor com BDI => | 5.78 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 34.68 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 28.62 | 28.62 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 17.93 | 3.25 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 22.91 | 4.15 | |
| Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2". PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 15.86 | 15.86 | |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.1940000 | 15.88 | 3.08 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0180000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0520000 | 43.46 | 2.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.28 |
| | | | | Valor do BDI => | 7.16 | | | Valor com BDI => | 35.78 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 214.68 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1.0000000 | 3.81 | 3.81 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.97 | 0.27 | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.91 | 0.26 | |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.0050000 | 54.20 | 0.27 | |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.0080000 | 40.00 | 0.32 | |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.28 | 0.28 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 16.86 | 1.52 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 9.97 | 0.90 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.42 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.95 | | | Valor com BDI => | 4.76 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 28.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 30.41 | 30.41 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 26.10 | 26.10 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 7.60 | | | Valor com BDI => | 38.01 |
| | | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 76.02 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.33 | 4.33 | | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 17.93 | 1.38 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 22.91 | 1.76 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003499 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.59 | 0.59 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0260000 | 1.50 | 0.04 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.24 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.24 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.08 | | | Valor com BDI => | 5.41 |
| | | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 32.46 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.17 | 4.17 | | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 17.93 | 1.08 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 22.91 | 1.37 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.00 | 1.00 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.75 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.04 | | | Valor com BDI => | 5.21 |
| | | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 31.26 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.25 | 11.25 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 17.93 | 1.94 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 22.91 | 2.47 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0180000 | 50.04 | 0.90 | |
| Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 4.95 | 4.95 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0240000 | 1.50 | 0.04 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0220000 | 43.46 | 0.96 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.81 | | | Valor com BDI => | 14.06 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 56.24 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.91 | 4.91 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 17.93 | 1.61 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 22.91 | 2.06 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0300000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.63 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.23 | | | Valor com BDI => | 6.14 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 49.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 19.35 | 19.35 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 17.93 | 1.95 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 22.91 | 2.50 | |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0.0530000 | 14.04 | 0.74 | |
| Insumo | 00038430 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1.0000000 | 14.15 | 14.15 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.84 | | | Valor com BDI => | 24.19 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 193.52 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 6.87 | 6.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1.0000000 | 4.52 | 4.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.72 | | | Valor com BDI => | 8.59 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 51.54 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.18 | 10.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 17.93 | 3.59 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 22.91 | 4.58 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0750000 | 1.50 | 0.11 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 0.83 | 0.83 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.83 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.73 |
| | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 114.57 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 15.44 | 15.44 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 6.77 | 6.77 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 4.20 LS => 0.00 MO com LS => 4.20
 Valor do BDI => 3.86 Valor com BDI => 19.30
Quant. => 5.000000 Preço Total => 96.50

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 14.66 | 14.66 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.99 | 5.99 |

MO sem LS => 4.20 LS => 0.00 MO com LS => 4.20
 Valor do BDI => 3.67 Valor com BDI => 18.33
Quant. => 5.000000 Preço Total => 91.65

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.27 | 10.27 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 17.93 | 1.43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 22.91 | 1.83 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0200000 | 1.50 | 0.03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.90 | 5.90 |

MO sem LS => 2.33 LS => 0.01 MO com LS => 2.34
 Valor do BDI => 2.57 Valor com BDI => 12.84
Quant. => 6.000000 Preço Total => 77.04

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 8.32 | 8.32 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.97 | 5.97 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.08 | | | Valor com BDI => | 10.40 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 62.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 46.41 | 46.41 | |
| Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 | |
| Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.8584000 | 7.33 | 6.29 | |
| Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.7691000 | 5.85 | 4.50 | |
| Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2924000 | 4.76 | 1.39 | |
| Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.3116000 | 9.26 | 2.89 | |
| Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 12.70 | 3.30 | |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.54 | 3.01 | |
| Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2222000 | 2.20 | 0.49 | |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.37 | 2.97 | |
| Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.8022000 | 6.11 | 4.90 | |
| Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 4.42 | 1.15 | |
| | | | | MO sem LS => | 26.22 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 26.24 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.60 | | | Valor com BDI => | 58.01 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 116.02 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 88504 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 579.49 | 579.49 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.7000000 | 17.93 | 138.06 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.7000000 | 22.91 | 176.41 | | |
| Insumo | 00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 7.49 | 7.49 | | |
| Insumo | 00000068 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 2.0000000 | 12.85 | 25.70 | | |
| Insumo | 00000087 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 11.80 | 11.80 | | |
| Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0.4000000 | 5.54 | 2.22 | | |
| Insumo | 00034637 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1.0000000 | 157.72 | 157.72 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.3000000 | 3.60 | 1.08 | | |
| Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.46 | 1.46 | | |
| Insumo | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 1.0000000 | 27.73 | 27.73 | | |
| Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 2.77 | 2.77 | | |
| Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1.0000000 | 12.14 | 12.14 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.5000000 | 2.49 | 3.74 | | |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 2.0000000 | 5.59 | 11.18 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 224.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 224.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 144.87 | | | Valor com BDI => | 724.36 |
| | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 724.36 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 64.43 | 64.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 53.26 | 53.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 16.11 | | | Valor com BDI => | 80.54 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 402.70 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 139.42 | 139.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 17.93 | 14.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 22.91 | 18.08 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0190000 | 13.27 | 0.25 | | |
| Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 106.95 | 106.95 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 23.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.86 | | | Valor com BDI => | 174.28 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 348.56 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 71.25 | 71.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 17.81 | | | Valor com BDI => | 89.06 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 178.12 | | |

| Editar ítem.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------------------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| DRENAGEM (ÁGUA PLUVIAL) | | | | | | | | | | |
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 26.38 | 26.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0050000 | 50.04 | 0.25 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0230000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082000 | 43.46 | 0.36 | | |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0400000 | 20.43 | 21.25 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.60 | | | Valor com BDI => | 32.98 |
| | | | | | Quant. => | 43.0000000 | Preço Total => | 1,418.14 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 25.05 | 25.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 17.62 | 17.62 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | | Valor do BDI => | 6.26 | | | Valor com BDI => | 31.31 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 250.48 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 47.44 | 47.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 17.93 | 3.32 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 22.91 | 4.24 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2.0000000 | 2.50 | 5.00 | | |
| Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 33.20 | 33.20 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0920000 | 18.32 | 1.69 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.40 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.86 | | | Valor com BDI => | 59.30 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 474.40 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|------------------|-------|
| Edição 10 | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | 2,724.55 | | |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 17.93 | 5.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1000000 | 1.50 | 0.15 | | |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 2.98 | 3.13 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.75 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.88 | | | Valor com BDI => | 19.41 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 15.7000000 Preço Total => 304.74

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 7.79 | 7.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 17.93 | 0.90 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 22.91 | 1.15 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035000 | 50.04 | 0.18 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0170000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048000 | 43.46 | 0.21 | | |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 5.08 | 5.33 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.45 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.45 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.95 | | | Valor com BDI => | 9.74 |
| | | | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | 146.10 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 13.19 | 13.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0080000 | 50.04 | 0.40 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0370000 | 1.50 | 0.06 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0124000 | 43.46 | 0.54 | | |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 7.34 | 7.71 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.30 | | | Valor com BDI => | 16.49 |
| | | | | | | Quant. => | 21.3600000 | Preço Total => | 352.23 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.72 | 16.72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 17.93 | 2.87 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 22.91 | 3.67 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0117000 | 50.04 | 0.59 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0530000 | 1.50 | 0.08 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0191000 | 43.46 | 0.83 | |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 8.28 | 8.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.66 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.18 | | | Valor com BDI => | 20.90 |
| | | | | | | Quant. => | 20.5300000 | Preço Total => | 429.08 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.69 | 7.69 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099000 | 50.04 | 0.50 | |
| Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.43 | 2.43 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0150000 | 43.46 | 0.65 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.92 | | | Valor com BDI => | 9.61 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 115.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 20.70 | 20.70 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | |
| Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 12.46 | 12.46 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.18 | | | Valor com BDI => | 25.88 |
| | | | | | | Quant. => | 13.0000000 | Preço Total => | 336.44 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 34.46 | 34.46 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|----|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 |
| Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 26.22 | 26.22 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 |

MO sem LS => 3.50 LS => 0.00 MO com LS => 3.50
 Valor do BDI => 8.62 Valor com BDI => 43.08
Quant. => 10.0000000 Preço Total => 430.80

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 106.32 | 106.32 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0155000 | 95.24 | 1.48 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0521000 | 45.37 | 2.36 |
| Composição Auxiliar | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0192000 | 155.12 | 2.98 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 23.34 | 1.50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 16.29 | 1.05 |
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 96.96 | 96.96 |

MO sem LS => 4.25 LS => 0.00 MO com LS => 4.25
 Valor do BDI => 26.58 Valor com BDI => 132.90
Quant. => 2.0000000 Preço Total => 265.80

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 45.87 | 45.87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 17.93 | 3.77 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 22.91 | 4.81 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148000 | 50.04 | 0.74 |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.28 | 2.28 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 32.69 | 32.69 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0300000 | 18.32 | 0.55 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225000 | 43.46 | 0.98 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.47 | | | Valor com BDI => | 57.34 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 344.04 |

| Editar itet.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------------------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | | | | |
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 351.20 | 351.20 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7800000 | 22.91 | 17.87 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4400000 | 16.29 | 7.17 | |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 293.03 | 293.03 | |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2.0000000 | 11.84 | 23.68 | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.1469000 | 53.16 | 7.81 | |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0000000 | 1.64 | 1.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 17.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 17.76 |
| | | | | Valor do BDI => | 87.80 | | | Valor com BDI => | 439.00 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 1,317.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 104.01 | 104.01 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3900000 | 22.91 | 8.93 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 16.29 | 3.10 | |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material | UN | 1.0000000 | 71.72 | 71.72 | |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 2.0000000 | 8.78 | 17.56 | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.0507000 | 53.16 | 2.70 | |
| | | | | MO sem LS => | 8.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.58 |
| | | | | Valor do BDI => | 26.00 | | | Valor com BDI => | 130.01 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 650.05 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 111.82 | 111.82 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2700000 | 22.91 | 6.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 16.29 | 1.47 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0500000 | 3.60 | 0.18 | | |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1.0000000 | 103.99 | 103.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.52 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | | 27.96 | | | Valor com BDI => | 139.78 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 978.46 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.67 | 11.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 7.36 | 7.36 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.92 | | | Valor com BDI => | 14.59 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 102.13 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 36.93 | 36.93 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 | | |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1.0000000 | 23.99 | 23.99 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 9.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.97 |
| | | | | Valor do BDI => | | 9.23 | | | Valor com BDI => | 46.16 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 230.80 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 42.88 | 42.88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 16.29 | 0.49 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1.0000000 | 39.99 | 39.99 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 2.01 LS => 0.00 MO com LS => 2.01
 Valor do BDI => 10.72 Valor com BDI => 53.60
Quant. => 5.000000 Preço Total => 268.00

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 81.80 | 81.80 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1700000 | 22.91 | 3.89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 |
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | Material | UN | 1.0000000 | 76.98 | 76.98 |

MO sem LS => 3.41 LS => 0.00 MO com LS => 3.41
 Valor do BDI => 20.45 Valor com BDI => 102.25
Quant. => 21.3600000 Preço Total => 2,184.06

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 17.01 | 17.01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 |
| Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | Material | UN | 1.0000000 | 12.65 | 12.65 |

MO sem LS => 3.07 LS => 0.00 MO com LS => 3.07
 Valor do BDI => 4.25 Valor com BDI => 21.26
Quant. => 2.0000000 Preço Total => 42.52

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 55.04 | 55.04 |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2.0000000 | 4.12 | 8.24 |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1.0000000 | 46.80 | 46.80 |

MO sem LS => 6.08 LS => 0.00 MO com LS => 6.08
 Valor do BDI => 13.76 Valor com BDI => 68.80
Quant. => 5.0000000 Preço Total => 344.00

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|--|----------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 51.69 | 51.69 |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.1500000 | 2.91 | 0.44 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1500000 | 16.86 | 2.53 | | |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1.0000000 | 48.72 | 48.72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 12.92 | | | Valor com BDI => | 64.61 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 323.05 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|----------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 118.86 | 118.86 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.6000000 | 2.89 | 1.73 | | |
| Insumo | 1842 | ORSE | Porta toalha papel rolo em aço inox | Material | un | 1.0000000 | 107.01 | 107.01 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6000000 | 16.86 | 10.12 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 10.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 10.12 |
| | | | | Valor do BDI => | | 29.72 | | | Valor com BDI => | 148.58 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 742.90 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Editar | | | COBERTURA | | | | | 44,410.79 | | |
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.0000000 | 32.37 | 32.37 | | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132000 | 26.82 | 0.35 | | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183000 | 25.96 | 0.48 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2070000 | 16.29 | 3.37 | | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1120000 | 24.45 | 2.74 | | |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0060000 | 10.05 | 0.06 | | |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.0012000 | 56.86 | 0.07 | | |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 1.0500000 | 14.14 | 14.85 | | |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.1980000 | 23.45 | 4.64 | | |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.0450000 | 129.20 | 5.81 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.78 |
| | | | | Valor do BDI => | | 8.09 | | | Valor com BDI => | 40.46 |
| | | | | | | Quant. => | 34.8600000 | Preço Total => | 1,410.44 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------|--------|--|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 73762/004 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 147.10 | 147.10 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 24.57 | 29.48 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 16.29 | 19.55 | |
| Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | Material | KG | 5.0000000 | 12.77 | 63.85 | |
| Insumo | 00011174 | SINAPI | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | Material | 18L | 0.0250000 | 454.69 | 11.37 | |
| Insumo | 00004031 | SINAPI | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | Material | m² | 1.1000000 | 20.77 | 22.85 | |
| | | | | MO sem LS => | 34.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 34.15 |
| | | | | Valor do BDI => | 36.78 | | | Valor com BDI => | 183.88 |
| | | | | Quant. => | 147.4300000 | Preço Total => | 27,109.43 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
| Composição | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 61.80 | 61.80 | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4994000 | 32.01 | 15.99 | |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0.0426000 | 14.31 | 0.61 | |
| Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1.0956000 | 21.64 | 23.71 | |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 2.1912000 | 0.12 | 0.26 | |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0.0132000 | 14.39 | 0.19 | |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6.35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0.0333000 | 24.67 | 0.82 | |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1.3265000 | 1.75 | 2.32 | |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3.8499000 | 4.65 | 17.90 | |
| | | | | MO sem LS => | 13.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.27 |
| | | | | Valor do BDI => | 15.45 | | | Valor com BDI => | 77.25 |
| | | | | Quant. => | 178.2800000 | Preço Total => | 13,772.13 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.0000000 | 48.62 | 48.62 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132000 | 26.82 | 0.35 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183000 | 25.96 | 0.48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2500000 | 16.29 | 4.07 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1560000 | 24.45 | 3.81 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00012614 | SINAPI | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM. PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 0.3300000 | 15.07 | 4.97 | | |
| Insumo | 00012616 | SINAPI | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 0.2200000 | 4.47 | 0.98 | | |
| Insumo | 00012618 | SINAPI | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M. PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 0.3500000 | 35.94 | 12.58 | | |
| Insumo | 00012624 | SINAPI | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 0.2200000 | 8.99 | 1.98 | | |
| Insumo | 00011054 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.2 X 20 MM (3/4 ") | Material | UN | 3.0000000 | 0.03 | 0.09 | | |
| Insumo | 00012626 | SINAPI | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 1.5500000 | 12.35 | 19.14 | | |
| Insumo | 00012627 | SINAPI | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM. PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | Material | UN | 0.4400000 | 0.35 | 0.15 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.02 |
| | | | | | Valor do BDI => | 12.16 | | | Valor com BDI => | 60.78 |
| | | | | | Quant. => | 34.8600000 | Preço Total => | 2,118.79 | | |

| Editar itet.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------------|-----------|--------|--|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| Composição | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 349.40 | 349.40 | | |
| Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 18.40 | 46.00 | | |
| Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 23.54 | 58.85 | | |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A | Material | UN | 1.0000000 | 244.55 | 244.55 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 73.60 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 73.61 |
| | | | | | Valor do BDI => | 87.35 | | | Valor com BDI => | 436.75 |
| | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 436.75 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|-----------|--------|---|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 12.94 | 12.94 | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1250000 | 23.54 | 2.94 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.0000000 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.24 | | | Valor com BDI => | 16.18 |
| | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 177.98 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 10.20 | 10.20 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 18.40 | 0.88 | |
| Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 23.54 | 1.13 | |
| Composição | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Auxiliar | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| Insumo | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.41 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.75 |
| | | | | Quant. => | | 9.0000000 | Preço Total => | | 114.75 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|---|------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 9.66 | 9.66 | |
| Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 18.40 | 0.64 | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 23.54 | 0.82 | |
| Auxiliar | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Composição | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| Insumo | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.42 | | | Valor com BDI => | 12.08 |
| | | | | Quant. => | | 15.0000000 | Preço Total => | | 181.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|---|-------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 51.06 | 51.06 | |
| Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 18.40 | 2.45 | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 23.54 | 3.13 | |
| Auxiliar | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 44.26 | 44.26 | |
| Composição | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2.0000000 | 0.61 | 1.22 | |
| Insumo | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.77 | | | Valor com BDI => | 63.83 |
| | | | | Quant. => | | 12.0000000 | Preço Total => | | 765.96 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 11.10 | 11.10 |
| Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 18.40 | 1.21 |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 23.54 | 1.55 |
| Auxiliar | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 |
| Insumo | | | | | | | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.61 | 0.61 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.94 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.78 | | | Valor com BDI => | 13.88 |
| | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 138.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 80.83 | 80.83 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 18.40 | 10.45 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 23.54 | 13.37 | |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1.0000000 | 54.22 | 54.22 | |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.0000000 | 0.93 | 2.79 | |
| | | | | MO sem LS => | 16.72 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 16.72 |
| | | | | Valor do BDI => | 20.21 | | | Valor com BDI => | 101.04 |
| | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 1,111.44 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.12 | 6.12 | |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 2.49 | 2.49 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 18.40 | 1.01 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 23.54 | 1.29 | |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.1000000 | 1.20 | 1.32 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.53 | | | Valor com BDI => | 7.65 |
| | | | | Quant. => | 306.0000000 | Preço Total => | 2,340.90 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|----------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 1,600.72 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 2.64 | 2.64 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 18.40 | 0.55 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 23.54 | 0.71 | | |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 1.14 | 1.36 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.66 | | | Valor com BDI => | 3.30 |
| | | | | | Quant. => | 450.0000000 | Preço Total => | 1,485.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 4.13 | 4.13 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 18.40 | 0.74 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 23.54 | 0.94 | | |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.04 | 2.43 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.18 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.03 | | | Valor com BDI => | 5.16 |
| | | | | | Quant. => | 550.0000000 | Preço Total => | 2,838.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 5.61 | 5.61 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 18.40 | 0.96 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 23.54 | 1.22 | |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.86 | 3.40 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.53 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.40 | | | Valor com BDI => | 7.01 |
| | | | | | | Quant. => | 500.0000000 | Preço Total => | 3,505.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--|------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Composição | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 14.98 | 14.98 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 18.40 | 1.18 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 23.54 | 1.51 | |
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.0150000 | 12.09 | 12.27 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.75 | | | Valor com BDI => | 18.73 |
| | | | | | | Quant. => | 596.0000000 | Preço Total => | 11,163.08 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 9.07 | 9.07 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 18.40 | 1.42 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 23.54 | 1.81 | |
| Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 4.89 | 5.82 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.27 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.27 | | | Valor com BDI => | 11.34 |
| | | | | | | Quant. => | 578.0000000 | Preço Total => | 6,554.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 26.49 | 26.49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 |
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 19.73 | 19.73 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 11.21 LS => 0.00 MO com LS => 11.21
 Valor do BDI => 6.62 Valor com BDI => 33.11
Quant. => 33.000000 Preço Total => 1,092.63

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 35.08 | 35.08 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | | |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 28.32 | 28.32 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 13.62 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.62 |
| | | | | Valor do BDI => | | 8.77 | | | Valor com BDI => | 43.85 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 219.25 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 47.21 | 47.21 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2231000 | 18.40 | 4.11 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5355000 | 23.54 | 12.61 | | |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1.0000000 | 9.15 | 9.15 | | |
| Insumo | 00003803 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1.0000000 | 21.35 | 21.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.97 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.80 | | | Valor com BDI => | 59.01 |
| | | | | | | Quant. => | 32.0000000 | Preço Total => | 1,888.32 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 233.39 | 233.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 18.40 | 36.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 23.54 | 47.08 | | |
| Insumo | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1.0000000 | 59.09 | 59.09 | | |
| Insumo | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO | Material | UN | 1.0000000 | 37.25 | 37.25 | | |
| Insumo | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0000000 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 58.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 58.88 |
| | | | | Valor do BDI => | | 58.35 | | | Valor com BDI => | 291.74 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 1,166.96 | |

| Editar itet.14 | Código | Banco | Descrição | CLIMATIZAÇÃO | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 10.47 | 10.47 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 17.93 | 3.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 22.91 | 4.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | | Material | UN | 0.0630000 | 1.50 | 0.09 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | | Material | M | 1.0500000 | 2.49 | 2.61 | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 2.62 | | | Valor com BDI => | 13.09 |
| | | | | | | Quant. => | 70.0000000 | Preço Total => | 916.30 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | | Quant. => | 28.0000000 | Preço Total => | 142.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|--------------|------------|-------|------|--------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 1.02 Valor com BDI => 5.10
Quant. => 12.000000 Preço Total => 61.20

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 2.89 | 2.89 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.52 | 0.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.72 | | | Valor com BDI => | 3.61 |
| | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | | | 43.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|---------------------------------|--------|---|--------------------------------|-----------------|------------|----------------|----------|------------------|--------|
| itet.15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | | | 4,139.84 | | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.97 | 0.42 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.86 | 0.40 | | |
| Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) | Material | m | 1.0500000 | 1.49 | 1.56 | | |
| Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0.1000000 | 12.32 | 1.23 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 16.86 | 2.36 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 9.97 | 1.40 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.76 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.84 | | | Valor com BDI => | 9.21 |
| | | | | | Quant. => | 77.0000000 | Preço Total => | | | 709.17 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 11750 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 5.00 | 5.00 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.86 | 0.31 |
| Insumo | 12616 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Material | m | 1.0200000 | 1.38 | 1.41 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.95 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.25 | | | Valor com BDI => | 6.25 |
| | | | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | 375.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|-------|--|-------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| Insumo | 10331 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor | Material | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 24.35 | | | Valor com BDI => | 121.73 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 486.92 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | | |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | Valor do BDI => | | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 600.27 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|--|------------------|-----|-----------|------------|-------|--------------|-------|
| Composição | C0628 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1.0000000 | 64.87 | 64.87 | | |
| Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 16.28 | 20.35 | | |
| Insumo | I0430 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | Material | UN | 1.0000000 | 19.09 | 19.09 | | |
| Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 20.34 | 25.43 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 45.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 45.78 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 16.22
Quant. => 1.0000000
Valor com BDI => 81.09
Preço Total => 81.09

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----------------|-----------|----------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 12.30 | 12.30 | | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009000 | 473.68 | 0.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 18.40 | 4.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 23.54 | 5.81 | | |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.0000000 | 1.51 | 1.51 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.08 | | | Valor com BDI => | 15.38 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 61.52 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|-------------|----------------|----------|------------------|------|
| Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.96 | 6.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 18.40 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 23.54 | 2.52 | | |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.0020000 | 11.59 | 0.02 | | |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1.1000000 | 2.23 | 2.45 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.74 | | | Valor com BDI => | 8.70 |
| | | | | | Quant. => | 209.8700000 | Preço Total => | 1,825.87 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|----------|------------------|------|
| Editar ítem. 16 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | | | | | 9,954.56 | | |
| Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.0000000 | 5.72 | 5.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0018000 | 18.06 | 0.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0125000 | 23.22 | 0.29 | | |
| Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.1100000 | 4.86 | 5.39 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.23 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.43 | | | Valor com BDI => | 7.15 |
| | | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | 429.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|--|------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Pára-raios | un | 1.0000000 | 21.17 | 21.17 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.0800000 | 2.86 | 0.23 | |
| Insumo | 11379 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Material | un | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.0800000 | 16.86 | 1.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.35 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.29 | | | Valor com BDI => | 26.46 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 158.76 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 75.58 | 75.58 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 18.40 | 7.28 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 23.54 | 9.31 | |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR | Material | UN | 1.0000000 | 58.99 | 58.99 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.64 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11.65 |
| | | | | Valor do BDI => | 18.90 | | | Valor com BDI => | 94.48 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 566.88 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 36.14 | 36.14 | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 18.40 | 4.66 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 23.54 | 5.96 | |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 14.72 | 15.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 12.11 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 12.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 9.04 | | | Valor com BDI => | 45.18 |
| | | | | | | Quant. => | 90.0000000 | Preço Total => | 4,066.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 45.22 | 45.22 | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 18.40 | 5.98 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 23.54 | 7.65 | |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 20.50 | 21.53 | |
| | | | | MO sem LS => | 14.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 14.23 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.31 | | | Valor com BDI => | 56.53 |
| | | | | | | Quant. => | 78.0000000 | Preço Total => | 4,409.34 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 15.83 | 15.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 18.40 | 5.52 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 23.54 | 7.06 | | |
| Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 3.25 | 3.25 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 8.84 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.96 | | | Valor com BDI => | 19.79 |
| | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 138.53 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 21.24 | 21.24 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 18.40 | 7.36 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 23.54 | 9.42 | | |
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 4.46 | 4.46 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.78 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.31 | | | Valor com BDI => | 26.55 |
| | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 185.85 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 2.69 | 2.69 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1650000 | 16.29 | 2.69 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.67 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.67 | | | Valor com BDI => | 3.36 |
| | | | | | Quant. => | 98.0000000 | Preço Total => | 329.28 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.0000000 | 1.72 | 1.72 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1000000 | 2.97 | 0.30 | | |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0.0050000 | 7.03 | 0.04 | | |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0.0500000 | 7.90 | 0.40 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1000000 | 9.97 | 1.00 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.43 | | | Valor com BDI => | 2.15 |
| | | | | | Quant. => | 218.0000000 | Preço Total => | 468.70 | | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar iteu | | | Importado de: USF MARIA CÂNDIDA | | | | | | 229,996.72 | |
|---------------------|-----------|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Editar iteu.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 3,060.88 | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1.0000000 | 306.09 | 306.09 | | |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0100000 | 280.12 | 2.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.18 | 23.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 16.29 | 32.58 | | |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | Material | m² | 1.0000000 | 225.00 | 225.00 | | |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") | Material | M | 4.0000000 | 4.17 | 16.68 | | |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.1100000 | 10.22 | 1.12 | | |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 37.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 37.73 |
| | | | | | Valor do BDI => | 76.52 | | | Valor com BDI => | 382.61 |
| | | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 3,060.88 |

| Editar iteu.2 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | 15,940.76 | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1.0000000 | 88.47 | 88.47 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4616000 | 23.34 | 10.77 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.7697000 | 16.29 | 77.70 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 56.17 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 56.17 |
| | | | | | Valor do BDI => | 22.12 | | | Valor com BDI => | 110.59 |
| | | | | | | | Quant. => | 29.0000000 | Preço Total => | 3,207.11 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 7.28 | 7.28 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1315000 | 23.34 | 3.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2582000 | 16.29 | 4.21 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.82 | | | Valor com BDI => | 9.10 |
| | | | | | | | Quant. => | 11.1300000 | Preço Total => | 101.28 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--|
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 17.98 | 17.98 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2553000 | 24.53 | 6.26 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7195000 | 16.29 | 11.72 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 11.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.95 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 4.50 | | | Valor com BDI => | 22.48 |
| | | | | | | Quant. => | 41.8000000 | Preço Total => | 939.66 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 9.64 | 9.64 | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755000 | 22.91 | 4.02 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448000 | 16.29 | 5.62 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 6.49 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.49 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 2.41 | | | Valor com BDI => | 12.05 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 144.60 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.20 | 1.20 | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0219000 | 22.91 | 0.50 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0431000 | 16.29 | 0.70 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 0.30 | | | Valor com BDI => | 1.50 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 18.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|------------|--------|--------|--|---|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 21.20 | 21.20 | | | |
| Composição | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.2500000 | 39.20 | 9.80 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7000000 | 16.29 | 11.40 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 11.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.86 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 5.30 | | | Valor com BDI => | 26.50 |
| | | | | | | Quant. => | 33.0000000 | Preço Total => | 874.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|-------|
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 12.08 | 12.08 |
| Composição | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MXKM | 0.1673070 | 9.97 | 1.67 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2951000 | 32.01 | 9.45 | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0590000 | 16.29 | 0.96 | |
| | | | | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.48 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.02 | | | Valor com BDI => | 15.10 |
| | | | | Quant. => | 75.0000000 | Preço Total => | 1,132.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|--------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------------|------|
| Composição | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF. 07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | KG | 1.0000000 | 0.01 | 0.01 | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0007000 | 16.29 | 0.01 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.01 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.00 | | | Valor com BDI => | 0.01 |
| | | | | Quant. => | 555.0000000 | Preço Total => | 5.55 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|--------|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0096000 | 23.54 | 0.23 | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0188000 | 16.29 | 0.31 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.36 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | Quant. => | 705.0000000 | Preço Total => | 465.30 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|--------|--|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016 | MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 64.44 | 64.44 | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.9560000 | 16.29 | 64.44 | |
| | | | | MO sem LS => | 40.03 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 40.03 |
| | | | | Valor do BDI => | 16.11 | | | Valor com BDI => | 80.55 |
| | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 563.85 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 8.38 | 8.38 | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | |
| Auxiliar | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.5000000 | 0.47 | 0.24 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.10 | | | Valor com BDI => | 10.48 |
| | | | | Quant. => | 787.6000000 | Preço Total => | 8,254.05 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095000 | 23.54 | 0.22 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187000 | 16.29 | 0.30 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.35 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 18.0000000 | Preço Total => | 11.88 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 1.65 | 1.65 | | | |
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0258000 | 32.01 | 0.83 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0507000 | 16.29 | 0.83 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 1.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.20 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 0.41 | | | Valor com BDI => | 2.06 |
| | | | | | | Quant. => | 108.0000000 | Preço Total => | 222.48 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------|--------|--------|--|------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Editar iteu.3 | | | ALVENARIA | | | | | 2,038.89 | | | |
| Composição | 89978 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1.0000000 | 57.23 | 57.23 | | | |
| Composição | 87449 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 0.2334000 | 56.82 | 13.26 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| Composição | 87455 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 0.2028000 | 52.22 | 10.59 | | | |
| Composição | 87461 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 0.2470000 | 63.26 | 15.63 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| Composição | 87467 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 0.3168000 | 56.03 | 17.75 | | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 23.48 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.48 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 14.31 | | | Valor com BDI => | 71.54 |
| | | | | | | Quant. => | 28.5000000 | Preço Total => | 2,038.89 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------|--------|-------|---------------------|---------------------|-----|-----------|------------|------------------|
| Editar iteu.4 | | | REVESTIMENTO | | | | | 12,823.94 |
| Composição | 3256 | ORSE | Arestamento de vãos | Conversão InfoWOrca | m | 1.0000000 | 12.03 | 12.03 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:2:8 - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca | m³ | 0.0060000 | 369.85 | 2.22 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.3000000 | 2.97 | 0.89 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.3000000 | 2.89 | 0.87 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.3000000 | 16.86 | 5.06 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.3000000 | 9.97 | 2.99 | |
| | | | | MO sem LS => | 8.29 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.29 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.01 | | | Valor com BDI => | 15.04 |
| | | | | Quant. => | 18.3000000 | Preço Total => | 275.23 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 56.22 | 56.22 | |
| Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0421000 | 491.00 | 20.67 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8600000 | 23.34 | 20.07 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8600000 | 16.29 | 14.01 | |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1.24 MM. MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 0.1388000 | 10.54 | 1.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 28.14 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.14 |
| | | | | Valor do BDI => | 14.06 | | | Valor com BDI => | 70.28 |
| | | | | Quant. => | 41.8000000 | Preço Total => | 2,937.70 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 54.48 | 54.48 | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0200000 | 24.53 | 25.02 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6.1400000 | 0.60 | 3.68 | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.2200000 | 3.82 | 0.84 | |
| Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1.0900000 | 15.40 | 16.79 | |
| | | | | MO sem LS => | 23.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.73 |
| | | | | Valor do BDI => | 13.62 | | | Valor com BDI => | 68.10 |
| | | | | Quant. => | 120.0000000 | Preço Total => | 8,172.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 10865 | ORSE | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm | Azulejos e Cerâmicas | m² | 1.0000000 | 7.11 | 7.11 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.2000000 | 2.97 | 0.59 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.2500000 | 2.89 | 0.72 | | |
| Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos | Material | kg | 0.4600000 | 3.26 | 1.50 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1600000 | 16.86 | 2.70 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1600000 | 9.97 | 1.60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4.30 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.30 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.78 | | | Valor com BDI => | 8.89 |
| | | | | | Quant. => | 120.0000000 | Preço Total => | 1,066.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 87896 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 5.22 | 5.22 | | |
| Composição Auxiliar | 90668 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0017000 | 17.63 | 0.03 | | |
| Composição Auxiliar | 90669 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0884000 | 4.20 | 0.37 | | |
| Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0042000 | 472.13 | 1.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 23.34 | 2.10 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0450000 | 16.29 | 0.73 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.46 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.47 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.31 | | | Valor com BDI => | 6.53 |
| | | | | | Quant. => | 57.0000000 | Preço Total => | 372.21 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|------------------|
| Item 5 | | | ESQUADRIA | | | | | 12,159.16 |
| Composição | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 741.10 | 741.10 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 270.28 | 270.28 |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 303.12 | 303.12 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 107.00 | 107.00 | | |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.0000000 | 6.07 | 60.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 176.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 176.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 185.28 | | | Valor com BDI => | 926.38 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 4,631.90 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 726.55 | 726.55 | | |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 270.28 | 270.28 | | |
| Composição Auxiliar | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 305.62 | 305.62 | | |
| Composição Auxiliar | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 91.16 | 91.16 | | |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 9.8000000 | 6.07 | 59.49 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 167.60 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 167.60 |
| | | | | Valor do BDI => | | 181.64 | | | Valor com BDI => | 908.19 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 1,816.38 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 693.84 | 693.84 | | |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 270.28 | 270.28 | | |
| Composição Auxiliar | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 281.46 | 281.46 | | |
| Composição Auxiliar | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 83.83 | 83.83 | | |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 9.6000000 | 6.07 | 58.27 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 164.39 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 164.39 |
| | | | | Valor do BDI => | | 173.46 | | | Valor com BDI => | 867.30 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 1,734.60 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------|---|----------------------------------|----|-----------|----------|----------|
| Composição | 73813/001 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR | UN | 1.0000000 | 1,509.15 | 1,509.15 |
| Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0073000 | 460.61 | 3.36 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.7500000 | 23.22 | 87.08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.4000000 | 23.34 | 32.68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5.5200000 | 16.29 | 89.92 |
| Insumo | 00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPÁ BOLA. COM PARAFUSOS | Material | UN | 3.0000000 | 26.84 | 80.52 |
| Insumo | 00003428 | SINAPI | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | Material | m² | 2.2500000 | 535.00 | 1,203.75 |
| Insumo | 00011058 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | Material | UN | 8.0000000 | 0.28 | 2.24 |
| Insumo | 00035274 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.1800000 | 33.38 | 6.01 |
| Insumo | 00005072 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | Material | KG | 0.2000000 | 17.99 | 3.60 |

MO sem LS => 144.32 LS => 0.00 MO com LS => 144.32
 Valor do BDI => 377.29 Valor com BDI => 1,886.44
Quant. => 2.0000000 Preço Total => 3,772.88

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS | UN | 1.0000000 | 81.36 | 81.36 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0020000 | 23.22 | 23.27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5010000 | 16.29 | 8.16 |
| Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material | CJ | 1.0000000 | 49.93 | 49.93 |

MO sem LS => 22.13 LS => 0.00 MO com LS => 22.13
 Valor do BDI => 20.34 Valor com BDI => 101.70
Quant. => 2.0000000 Preço Total => 203.40

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-----------------|
| iteu.6 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 8,318.93 |
| Composição | 72136 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO - PISOS | m² | 1.0000000 | 81.09 | 81.09 |
| Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.5000000 | 2.64 | 3.96 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6000000 | 23.34 | 14.00 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.0000000 | 16.29 | 48.87 | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 8.0000000 | 0.53 | 4.24 | |
| Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 14.0000000 | 0.29 | 4.06 | |
| Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 2.0000000 | 0.88 | 1.76 | |
| Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | Material | L | 0.2117600 | 19.81 | 4.19 | |
| | | | | MO sem LS => | 40.63 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 40.63 |
| | | | | Valor do BDI => | 20.27 | | | Valor com BDI => | 101.36 |
| | | | | Quant. => | 18.0000000 | Preço Total => | 1,824.48 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | m² | 1.0000000 | 96.91 | 96.91 | |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.1455000 | 340.24 | 49.50 | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2707000 | 23.18 | 6.27 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3866000 | 23.34 | 9.02 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6574000 | 16.29 | 10.71 | |
| Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | Material | m² | 1.1280000 | 1.00 | 1.13 | |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.2000000 | 1.50 | 0.30 | |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0.1250000 | 13.66 | 1.71 | |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MAI HA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1.1224000 | 16.27 | 18.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 25.70 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 25.70 |
| | | | | Valor do BDI => | 24.23 | | | Valor com BDI => | 121.14 |
| | | | | Quant. => | 33.0000000 | Preço Total => | 3,997.62 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 1.0000000 | 37.69 | 37.69 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0010000 | 473.68 | 0.47 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4490000 | 23.34 | 10.48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4490000 | 16.29 | 7.31 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0070000 | 73.00 | 0.51 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|-----------------|
| Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2) | Material | M | 1.0050000 | 18.82 | 18.91 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 12.31 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 12.31 |
| | | | | Valor do BDI => | | 9.42 | | | Valor com BDI => | 47.11 |
| | | | | | | Quant. => | 53.0000000 | | Preço Total => | 2,496.83 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| iteu.7 | | | PINTURA | | | | | 35,651.39 | | |
| Editar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 23.12 | 23.12 | | |
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6720000 | 24.43 | 16.42 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 16.29 | 4.02 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 13.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.94 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.78 | | | Valor com BDI => | 28.90 |
| | | | | | | Quant. => | 196.0000000 | | Preço Total => | 5,664.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|---------------------|--------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 12.16 | 12.16 | | |
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3120000 | 24.43 | 7.62 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1140000 | 16.29 | 1.86 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.46 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.04 | | | Valor com BDI => | 15.20 |
| | | | | | | Quant. => | 787.6000000 | | Preço Total => | 11,971.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|---------------------|--------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.34 | 11.34 | | |
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1870000 | 24.43 | 4.57 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | | |
| Auxiliar | | | | | | | | | | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.84 | | | Valor com BDI => | 14.18 |
| | | | | | | Quant. => | 787.6000000 | | Preço Total => | 11,168.17 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 13.05 | 13.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2440000 | 24.43 | 5.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0890000 | 16.29 | 1.45 | | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.26 | | | Valor com BDI => | 16.31 |
| | | | | | Quant. => | 196.0000000 | Preço Total => | 3,196.76 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 17.45 | 17.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 24.43 | 9.77 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 16.29 | 3.26 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.4000000 | 0.47 | 0.19 | | |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.0400000 | 11.32 | 0.45 | | |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0.1600000 | 23.63 | 3.78 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.83 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.36 | | | Valor com BDI => | 21.81 |
| | | | | | Quant. => | 103.9000000 | Preço Total => | 2,266.06 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 26.12 | 26.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 24.43 | 12.22 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | | |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0.6000000 | 1.98 | 1.19 | | |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.0700000 | 11.32 | 0.79 | | |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0.1600000 | 23.63 | 3.78 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 13.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.58 |
| | | | | | Valor do BDI => | 6.53 | | | Valor com BDI => | 32.65 |
| | | | | | Quant. => | 4.5000000 | Preço Total => | 146.93 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|---------|--|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | C1907 | SEINFRA | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | PISO | m² | 1.0000000 | 18.68 | 18.68 |
| Insumo | I0154 | SEINFRA | ÁCIDO MURIÁTICO | Material | L | 0.0500000 | 3.87 | 0.19 |
| Insumo | I2395 | SEINFRA | PINTOR | Mão de Obra | H | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 |
| Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 0.4000000 | 14.76 | 5.90 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Insumo | 12085 | SEINFRA | TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO | Material | L | 0.2100000 | 12.00 | 2.52 |
| | | | | MO sem LS => | | 15.96 | LS => 0.00 | MO com LS => 15.96 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.67 | | Valor com BDI => 23.35 |
| | | | | | Quant. => | 53.0000000 | Preço Total => | 1,237.55 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| iteu.8 | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | 9,463.90 |
| Editar | | | | | | | | |
| Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 6.07 | 6.07 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 17.93 | 1.74 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 22.91 | 2.22 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0320000 | 1.50 | 0.05 |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0610000 | 1.94 | 2.06 |
| | | | | MO sem LS => | | 2.83 | LS => 0.00 | MO com LS => 2.83 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.52 | | Valor com BDI => 7.59 |
| | | | | | Quant. => | 124.0000000 | Preço Total => | 941.16 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 8.03 | 8.03 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 17.93 | 2.38 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 22.91 | 3.05 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0430000 | 2.49 | 2.60 |
| | | | | MO sem LS => | | 3.88 | LS => 0.00 | MO com LS => 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.01 | | Valor com BDI => 10.04 |
| | | | | | Quant. => | 124.0000000 | Preço Total => | 1,244.96 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|------------------------|
| Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.10 | 16.10 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 8.14 | 8.36 |
| | | | | MO sem LS => | | 5.51 | LS => 0.01 | MO com LS => 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.03 | | Valor com BDI => 20.13 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 106.000000 Preço Total => 2,133.78

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 17.31 | 17.31 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 9.32 | 9.57 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.33 | | | Valor com BDI => | 21.64 |
| | | | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | 2,164.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.62 | 4.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 17.93 | 1.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 22.91 | 1.97 | | |
| Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.0000000 | 0.48 | 0.48 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0430000 | 1.50 | 0.06 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.51 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.16 | | | Valor com BDI => | 5.78 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 34.68 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 28.62 | 28.62 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 17.93 | 3.25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 22.91 | 4.15 |
| Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2". PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 15.86 | 15.86 |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.1940000 | 15.88 | 3.08 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0180000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0520000 | 43.46 | 2.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.28 |
| | | | | Valor do BDI => | | 7.16 | | | Valor com BDI => | 35.78 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 214.68 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1.0000000 | 3.81 | 3.81 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.97 | 0.27 | | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.91 | 0.26 | | |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.0050000 | 54.20 | 0.27 | | |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.0080000 | 40.00 | 0.32 | | |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.28 | 0.28 | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 16.86 | 1.52 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 9.97 | 0.90 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.42 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.42 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.95 | | | Valor com BDI => | 4.76 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 28.56 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 30.41 | 30.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 26.10 | 26.10 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 7.60 | | | Valor com BDI => | 38.01 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 76.02 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.33 | 4.33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 17.93 | 1.38 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 22.91 | 1.76 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|---------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Insumo | 00003499 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.59 | 0.59 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0260000 | 1.50 | 0.04 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.24 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.24 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.08 | | | Valor com BDI => | 5.41 |
| | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | 32.46 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.17 | 4.17 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 17.93 | 1.08 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 22.91 | 1.37 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.00 | 1.00 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.75 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.04 | | | Valor com BDI => | 5.21 |
| | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | 31.26 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.25 | 11.25 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 17.93 | 1.94 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 22.91 | 2.47 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0180000 | 50.04 | 0.90 | |
| Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 4.95 | 4.95 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0240000 | 1.50 | 0.04 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0220000 | 43.46 | 0.96 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.81 | | | Valor com BDI => | 14.06 |
| | | | | Quant. => | | 4.0000000 | Preço Total => | 56.24 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.91 | 4.91 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 17.93 | 1.61 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 22.91 | 2.06 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0300000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.63 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.23 | | | Valor com BDI => | 6.14 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 49.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|---|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 19.35 | 19.35 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 17.93 | 1.95 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 22.91 | 2.50 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0.0530000 | 14.04 | 0.74 | |
| Insumo | 00038430 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1.0000000 | 14.15 | 14.15 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.84 | | | Valor com BDI => | 24.19 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 193.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|---|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 6.87 | 6.87 | |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | |
| Auxiliar | | | COMPLEMENTARES | | | | | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1.0000000 | 4.52 | 4.52 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.72 | | | Valor com BDI => | 8.59 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 51.54 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.18 | 10.18 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 17.93 | 3.59 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 22.91 | 4.58 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0750000 | 1.50 | 0.11 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 0.83 | 0.83 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.83 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.73 |
| | | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 114.57 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 15.44 | 15.44 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 6.77 | 6.77 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.86 | | | Valor com BDI => | 19.30 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 96.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 14.66 | 14.66 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.99 | 5.99 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.67 | | | Valor com BDI => | 18.33 |

Quant. => 5.000000 Preço Total => 91.65

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.27 | 10.27 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 17.93 | 1.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 22.91 | 1.83 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0200000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.90 | 5.90 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.34 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.57 | | | Valor com BDI => | 12.84 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 77.04 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 8.32 | 8.32 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.97 | 5.97 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.08 | | | Valor com BDI => | 10.40 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 62.40 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 46.41 | 46.41 |
| Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 |
| Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.8584000 | 7.33 | 6.29 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------|------|--------------------------|---------------|
| Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.7691000 | 5.85 | 4.50 | | |
| Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2924000 | 4.76 | 1.39 | | |
| Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.3116000 | 9.26 | 2.89 | | |
| Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 12.70 | 3.30 | | |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.54 | 3.01 | | |
| Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2222000 | 2.20 | 0.49 | | |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.37 | 2.97 | | |
| Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.8022000 | 6.11 | 4.90 | | |
| Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 4.42 | 1.15 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 26.22 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 26.24 |
| | | | | | Valor do BDI => | 11.60 | | | Valor com BDI => | 58.01 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | | | Preço Total => | 116.02 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 88504 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 579.49 | 579.49 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.7000000 | 17.93 | 138.06 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7.7000000 | 22.91 | 176.41 |
| Insumo | 00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 7.49 | 7.49 |
| Insumo | 00000068 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 2.0000000 | 12.85 | 25.70 |
| Insumo | 00000087 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 11.80 | 11.80 |
| Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BSNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0.4000000 | 5.54 | 2.22 |
| Insumo | 00034637 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1.0000000 | 157.72 | 157.72 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.3000000 | 3.60 | 1.08 |
| Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.46 | 1.46 |
| Insumo | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 1.0000000 | 27.73 | 27.73 |
| Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 2.77 | 2.77 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1.0000000 | 12.14 | 12.14 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.5000000 | 2.49 | 3.74 | | |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 2.0000000 | 5.59 | 11.18 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 224.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 224.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 144.87 | | | Valor com BDI => | 724.36 |
| | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 724.36 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 64.43 | 64.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLS. BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 53.26 | 53.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 16.11 | | | Valor com BDI => | 80.54 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 402.70 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 139.42 | 139.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 17.93 | 14.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 22.91 | 18.08 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0190000 | 13.27 | 0.25 | | |
| Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLS. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 106.95 | 106.95 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 23.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.86 | | | Valor com BDI => | 174.28 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 348.56 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 71.25 | 71.25 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|------------------|-------|-------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLS. BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 17.81 | | | Valor com BDI => | 89.06 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | | | Preço Total => | 178.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| iteu.9 | | | DRENAGEM (ÁGUA PLUVIAL) | | | | | 2,143.02 | | |
| Editar | | | | | | | | | | |
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 26.38 | 26.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0050000 | 50.04 | 0.25 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0230000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082000 | 43.46 | 0.36 | | |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0400000 | 20.43 | 21.25 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.60 | | | Valor com BDI => | 32.98 |
| | | | | | Quant. => | 43.0000000 | | | Preço Total => | 1,418.14 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 25.05 | 25.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 17.62 | 17.62 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.26 | | | Valor com BDI => | 31.31 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | | | Preço Total => | 250.48 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 47.44 | 47.44 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 17.93 | 3.32 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 22.91 | 4.24 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------|------------------|---------------|
| Insumo | 0000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2.0000000 | 2.50 | 5.00 | | |
| Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 33.20 | 33.20 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0920000 | 18.32 | 1.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.40 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.86 | | | Valor com BDI => | 59.30 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | | | 474.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Editeu.10 | | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | 2,724.55 | | |
| Editeu.10 | | | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 17.93 | 5.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1000000 | 1.50 | 0.15 | | |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 2.98 | 3.13 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.75 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.88 | | | Valor com BDI => | 19.41 |
| | | | | | Quant. => | 15.7000000 | Preço Total => | | | 304.74 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------------|---------------|
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 7.79 | 7.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 17.93 | 0.90 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 22.91 | 1.15 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035000 | 50.04 | 0.18 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0170000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048000 | 43.46 | 0.21 | | |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 5.08 | 5.33 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.45 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.45 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.95 | | | Valor com BDI => | 9.74 |
| | | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | | | 146.10 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 13.19 | 13.19 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0080000 | 50.04 | 0.40 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0370000 | 1.50 | 0.06 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0124000 | 43.46 | 0.54 | | |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 7.34 | 7.71 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.30 | | | Valor com BDI => | 16.49 |
| | | | | | | Quant. => | 21.3600000 | Preço Total => | 352.23 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.72 | 16.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 17.93 | 2.87 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 22.91 | 3.67 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0117000 | 50.04 | 0.59 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0530000 | 1.50 | 0.08 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0191000 | 43.46 | 0.83 | | |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 8.28 | 8.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.66 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.66 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.18 | | | Valor com BDI => | 20.90 |
| | | | | | | Quant. => | 20.5300000 | Preço Total => | 429.08 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.69 | 7.69 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099000 | 50.04 | 0.50 | | |
| Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.43 | 2.43 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0150000 | 43.46 | 0.65 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.92 | | | Valor com BDI => | 9.61 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 115.32 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 20.70 | 20.70 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 12.46 | 12.46 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.18 | | | Valor com BDI => | 25.88 |
| | | | | | Quant. => | 13.0000000 | Preço Total => | 336.44 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 34.46 | 34.46 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 26.22 | 26.22 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | | Valor do BDI => | 8.62 | | | Valor com BDI => | 43.08 |
| | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 430.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 106.32 | 106.32 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0155000 | 95.24 | 1.48 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0521000 | 45.37 | 2.36 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0192000 | 155.12 | 2.98 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 23.34 | 1.50 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 16.29 | 1.05 | |
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 96.96 | 96.96 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.25 |
| | | | | Valor do BDI => | 26.58 | | | Valor com BDI => | 132.90 |
| | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 265.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 45.87 | 45.87 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 17.93 | 3.77 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 22.91 | 4.81 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148000 | 50.04 | 0.74 | |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.28 | 2.28 | |
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 32.69 | 32.69 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0300000 | 18.32 | 0.55 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225000 | 43.46 | 0.98 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.47 | | | Valor com BDI => | 57.34 |
| | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 344.04 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------------|
| iteu.11 | | | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | 7,182.97 |
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 351.20 | 351.20 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7800000 | 22.91 | 17.87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4400000 | 16.29 | 7.17 |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 293.03 | 293.03 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2.0000000 | 11.84 | 23.68 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.1469000 | 53.16 | 7.81 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------------------|-----------------|
| Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0000000 | 1.64 | 1.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 17.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 17.76 |
| | | | | Valor do BDI => | | 87.80 | | | Valor com BDI => | 439.00 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | | | 1,317.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------|------------------|---------------|
| Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 104.01 | 104.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3900000 | 22.91 | 8.93 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 16.29 | 3.10 | | |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material | UN | 1.0000000 | 71.72 | 71.72 | | |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 2.0000000 | 8.78 | 17.56 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.0507000 | 53.16 | 2.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.58 |
| | | | | Valor do BDI => | | 26.00 | | | Valor com BDI => | 130.01 |
| | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | | | 650.05 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------|------------------|---------------|
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 111.82 | 111.82 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2700000 | 22.91 | 6.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 16.29 | 1.47 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0500000 | 3.60 | 0.18 | | |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1.0000000 | 103.99 | 103.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.52 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | | 27.96 | | | Valor com BDI => | 139.78 |
| | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | | | 978.46 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.67 | 11.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 7.36 | 7.36 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.92 | | | Valor com BDI => | 14.59 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 7.0000000 Preço Total => 102.13

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 36.93 | 36.93 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 | | |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1.0000000 | 23.99 | 23.99 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.97 |
| | | | | | Valor do BDI => | 9.23 | | | Valor com BDI => | 46.16 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 230.80 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 42.88 | 42.88 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 16.29 | 0.49 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1.0000000 | 39.99 | 39.99 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 10.72 | | | Valor com BDI => | 53.60 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 268.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 81.80 | 81.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1700000 | 22.91 | 3.89 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | Material | UN | 1.0000000 | 76.98 | 76.98 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.41 |
| | | | | | Valor do BDI => | 20.45 | | | Valor com BDI => | 102.25 |
| | | | | | | Quant. => | 21.3600000 | Preço Total => | 2,184.06 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 17.01 | 17.01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | Material | UN | 1.0000000 | 12.65 | 12.65 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.25 | | | Valor com BDI => | 21.26 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 42.52 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 55.04 | 55.04 | | |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2.0000000 | 4.12 | 8.24 | | |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1.0000000 | 46.80 | 46.80 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.08 |
| | | | | Valor do BDI => | | 13.76 | | | Valor com BDI => | 68.80 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 344.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 51.69 | 51.69 | | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.1500000 | 2.91 | 0.44 | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1500000 | 16.86 | 2.53 | | |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1.0000000 | 48.72 | 48.72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 12.92 | | | Valor com BDI => | 64.61 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 323.05 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|----------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 118.86 | 118.86 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.6000000 | 2.89 | 1.73 | | |
| Insumo | 1842 | ORSE | Porta toalha papel rolo em aço inox | Material | un | 1.0000000 | 107.01 | 107.01 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6000000 | 16.86 | 10.12 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 10.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 10.12 |
| | | | | Valor do BDI => | | 29.72 | | | Valor com BDI => | 148.58 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 742.90 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| iteu.12 | | | COBERTURA | | | | | 63,396.85 |
| Editar | | | | | | | | |
| Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.0000000 | 32.37 | 32.37 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132000 | 26.82 | 0.35 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183000 | 25.96 | 0.48 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2070000 | 16.29 | 3.37 | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1120000 | 24.45 | 2.74 | |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0060000 | 10.05 | 0.06 | |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.0012000 | 56.86 | 0.07 | |
| Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 1.0500000 | 14.14 | 14.85 | |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.1980000 | 23.45 | 4.64 | |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.0450000 | 129.20 | 5.81 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.78 |
| | | | | Valor do BDI => | 8.09 | | | Valor com BDI => | 40.46 |
| | | | | | | Quant. => | 50.0000000 | Preço Total => | 2,023.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.0000000 | 104.23 | 104.23 | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132000 | 26.82 | 0.35 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183000 | 25.96 | 0.48 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6330000 | 16.29 | 10.31 | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5390000 | 24.45 | 13.18 | |
| Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material | M | 1.0500000 | 49.86 | 52.35 | |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0250000 | 10.05 | 0.25 | |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.0049000 | 56.86 | 0.28 | |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.1610000 | 23.45 | 3.78 | |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.1800000 | 129.20 | 23.26 | |
| | | | | MO sem LS => | 16.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 16.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 26.06 | | | Valor com BDI => | 130.29 |
| | | | | | | Quant. => | 65.0000000 | Preço Total => | 8,468.85 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|---|------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 9211 | ORSE | Reviso em cobertura com telha ceramica tipo canal, 1, com reposio de 50% do material - R1 | Telhamento | m² | 1.0000000 | 86.17 | 86.17 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 9 | ORSE | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | Demolições / Remoções | m² | 1.0000000 | 8.95 | 8.95 | | |
| Composição Auxiliar | 30 | ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | Demolições / Remoções | m² | 0.5000000 | 19.39 | 9.70 | | |
| Composição Auxiliar | 196 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | Madeiramento | m² | 0.5000000 | 71.99 | 36.00 | | |
| Composição Auxiliar | 278 | ORSE | Limpeza (Lavagem) de telhas | Telhamento | m² | 0.9000000 | 2.59 | 2.33 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 | | |
| Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 0.5000000 | 2.91 | 1.46 | | |
| Insumo | 4711 | ORSE | Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar) | Material | un | 13.0000000 | 0.49 | 6.37 | | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0.5000000 | 16.86 | 8.43 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 50.85 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 50.86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 21.54 | | | Valor com BDI => | 107.71 |
| | | | | | Quant. => | 250.0000000 | Preço Total => | | 26,927.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------|------------------|------|
| Composição | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | COBE - COBERTURA | m² | 1.0000000 | 5.19 | 5.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 16.29 | 3.26 | | |
| Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0.1000000 | 19.30 | 1.93 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.02 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.02 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.30 | | | Valor com BDI => | 6.49 |
| | | | | | Quant. => | 250.0000000 | Preço Total => | | 1,622.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|-----------|------------|-------|
| Composição | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 61.80 | 61.80 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4994000 | 32.01 | 15.99 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0.0426000 | 14.31 | 0.61 |
| Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1.0956000 | 21.64 | 23.71 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 2.1912000 | 0.12 | 0.26 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0.0132000 | 14.39 | 0.19 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6.35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0.0333000 | 24.67 | 0.82 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1.3265000 | 1.75 | 2.32 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3.8499000 | 4.65 | 17.90 | |
| | | | | MO sem LS => | 13.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.27 |
| | | | | Valor do BDI => | 15.45 | | | Valor com BDI => | 77.25 |
| | | | | | | Quant. => | 108.0000000 | Preço Total => | 8,343.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------|--------|---|--|-------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Composição | 73872/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO. DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 64.05 | 64.05 | |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 24.57 | 29.48 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6000000 | 16.29 | 9.77 | |
| Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material | L | 0.5000000 | 49.58 | 24.79 | |
| | | | | MO sem LS => | 28.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.08 |
| | | | | Valor do BDI => | 16.01 | | | Valor com BDI => | 80.06 |
| | | | | | | Quant. => | 200.0000000 | Preço Total => | 16,012.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------|--------|--|---|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| iteu.13 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 38,670.11 | |
| Composição | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 349.40 | 349.40 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 18.40 | 46.00 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 23.54 | 58.85 | |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A | Material | UN | 1.0000000 | 244.55 | 244.55 | |
| | | | | MO sem LS => | 73.60 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 73.61 |
| | | | | Valor do BDI => | 87.35 | | | Valor com BDI => | 436.75 |
| | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 436.75 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------|--------|---|--|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 12.94 | 12.94 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1250000 | 23.54 | 2.94 | |
| Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.0000000 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.24 | | | Valor com BDI => | 16.18 |
| | | | | | | Quant. => | 18.0000000 | Preço Total => | 291.24 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 10.20 | 10.20 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 18.40 | 0.88 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 23.54 | 1.13 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.41 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.75 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 153.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 9.66 | 9.66 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 18.40 | 0.64 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 23.54 | 0.82 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.42 | | | Valor com BDI => | 12.08 |
| | | | | | | Quant. => | 17.0000000 | Preço Total => | 205.36 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 51.06 | 51.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 18.40 | 2.45 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 23.54 | 3.13 | |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 44.26 | 44.26 | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2.0000000 | 0.61 | 1.22 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.77 | | | Valor com BDI => | 63.83 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 765.96 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 11.10 | 11.10 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 18.40 | 1.21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 23.54 | 1.55 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.61 | 0.61 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.94 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.78 | | | Valor com BDI => | 13.88 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | | 166.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 80.83 | 80.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0.5680000 | 18.40 | 10.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 23.54 | 13.37 | | |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1.0000000 | 54.22 | 54.22 | | |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.0000000 | 0.93 | 2.79 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 16.72 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 16.72 |
| | | | | Valor do BDI => | | 20.21 | | | Valor com BDI => | 101.04 |
| | | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | | 1,111.44 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.12 | 6.12 | | |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 2.49 | 2.49 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 18.40 | 1.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 23.54 | 1.29 | | |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.1000000 | 1.20 | 1.32 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.53 | | | Valor com BDI => | 7.65 |
| | | | | | | Quant. => | 406.0000000 | Preço Total => | | 3,105.90 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|----------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 1,600.72 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 2.64 | 2.64 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 18.40 | 0.55 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 23.54 | 0.71 | | |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 1.14 | 1.36 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.66 | | | Valor com BDI => | 3.30 |
| | | | | | Quant. => | 600.0000000 | Preço Total => | 1,980.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 4.13 | 4.13 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 18.40 | 0.74 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 23.54 | 0.94 | | |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.04 | 2.43 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.18 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.03 | | | Valor com BDI => | 5.16 |
| | | | | | Quant. => | 550.0000000 | Preço Total => | 2,838.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 5.61 | 5.61 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 18.40 | 0.96 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 23.54 | 1.22 | |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.86 | 3.40 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.53 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.40 | | | Valor com BDI => | 7.01 |
| | | | | | | Quant. => | 550.0000000 | Preço Total => | 3,855.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--|------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Composição | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 14.98 | 14.98 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 18.40 | 1.18 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 23.54 | 1.51 | |
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.0150000 | 12.09 | 12.27 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.75 | | | Valor com BDI => | 18.73 |
| | | | | | | Quant. => | 600.0000000 | Preço Total => | 11,238.00 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 9.07 | 9.07 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 18.40 | 1.42 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 23.54 | 1.81 | |
| Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 4.89 | 5.82 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.27 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.27 | | | Valor com BDI => | 11.34 |
| | | | | | | Quant. => | 578.0000000 | Preço Total => | 6,554.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 26.49 | 26.49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 |
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 19.73 | 19.73 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 11.21 LS => 0.00 MO com LS => 11.21
 Valor do BDI => 6.62 Valor com BDI => 33.11
Quant. => 33.000000 Preço Total => 1,092.63

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 35.08 | 35.08 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | | |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 28.32 | 28.32 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 13.62 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.62 |
| | | | | Valor do BDI => | | 8.77 | | | Valor com BDI => | 43.85 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 219.25 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 47.21 | 47.21 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2231000 | 18.40 | 4.11 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5355000 | 23.54 | 12.61 | | |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1.0000000 | 9.15 | 9.15 | | |
| Insumo | 00003803 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1.0000000 | 21.35 | 21.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.97 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.80 | | | Valor com BDI => | 59.01 |
| | | | | | | Quant. => | 32.0000000 | Preço Total => | 1,888.32 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 233.39 | 233.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 18.40 | 36.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 23.54 | 47.08 | | |
| Insumo | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1.0000000 | 59.09 | 59.09 | | |
| Insumo | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO | Material | UN | 1.0000000 | 37.25 | 37.25 | | |
| Insumo | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0000000 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 58.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 58.88 |
| | | | | Valor do BDI => | | 58.35 | | | Valor com BDI => | 291.74 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 1,166.96 | |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar iteu.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| CLIMATIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 10.47 | 10.47 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 17.93 | 3.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 22.91 | 4.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0630000 | 1.50 | 0.09 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0500000 | 2.49 | 2.61 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.62 | | | Valor com BDI => | 13.09 |
| | | | | | Quant. => | 80.0000000 | Preço Total => | 1,047.20 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | | Quant. => | 30.0000000 | Preço Total => | 153.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 1.02 Valor com BDI => 5.10
Quant. => 12.000000 Preço Total => 61.20

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 2.89 | 2.89 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.52 | 0.52 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.72 | | | Valor com BDI => | 3.61 |
| | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | | | 43.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|---------------------------------|--------|---|--------------------------------|-----------------|------------|----------------|----------|------------------|--------|
| iteu.15 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | | | 4,322.07 | | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.97 | 0.42 | | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.86 | 0.40 | | |
| Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) | Material | m | 1.0500000 | 1.49 | 1.56 | | |
| Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0.1000000 | 12.32 | 1.23 | | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 16.86 | 2.36 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 9.97 | 1.40 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.76 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.84 | | | Valor com BDI => | 9.21 |
| | | | | | Quant. => | 90.0000000 | Preço Total => | | | 828.90 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 11750 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 5.00 | 5.00 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.86 | 0.31 |
| Insumo | 12616 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Material | m | 1.0200000 | 1.38 | 1.41 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------|
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.95 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.25 | | | Valor com BDI => | 6.25 |
| | | | | | | Quant. => | 70.0000000 | Preço Total => | 437.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|-------|--|-------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| Insumo | 10331 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor | Material | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 24.35 | | | Valor com BDI => | 121.73 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 486.92 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | | |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | | |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | Valor do BDI => | | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 600.27 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|--|------------------|-----|-----------|------------|-------|--------------|-------|
| Composição | C0628 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1.0000000 | 64.87 | 64.87 | | |
| Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 16.28 | 20.35 | | |
| Insumo | I0430 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | Material | UN | 1.0000000 | 19.09 | 19.09 | | |
| Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 20.34 | 25.43 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 45.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 45.78 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 16.22
Quant. => 1.0000000
Valor com BDI => 81.09
Preço Total => 81.09

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----------------|-----------|----------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 12.30 | 12.30 | | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009000 | 473.68 | 0.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 18.40 | 4.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 23.54 | 5.81 | | |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.0000000 | 1.51 | 1.51 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.08 | | | Valor com BDI => | 15.38 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 61.52 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|-------------|----------------|----------|------------------|------|
| Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.96 | 6.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 18.40 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 23.54 | 2.52 | | |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.0020000 | 11.59 | 0.02 | | |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1.1000000 | 2.23 | 2.45 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.74 | | | Valor com BDI => | 8.70 |
| | | | | | Quant. => | 209.8700000 | Preço Total => | 1,825.87 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|----------|------------------|------|
| Editeu. 16 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | | | | | 9,954.56 | | |
| Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.0000000 | 5.72 | 5.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0018000 | 18.06 | 0.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0125000 | 23.22 | 0.29 | | |
| Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1.1100000 | 4.86 | 5.39 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.23 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.43 | | | Valor com BDI => | 7.15 |
| | | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | 429.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|--|------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Pára-raios | un | 1.0000000 | 21.17 | 21.17 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|-----------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.0800000 | 2.86 | 0.23 | |
| Insumo | 11379 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | Material | un | 1.0000000 | 19.59 | 19.59 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.0800000 | 16.86 | 1.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.35 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.29 | | | Valor com BDI => | 26.46 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 158.76 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 75.58 | 75.58 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 18.40 | 7.28 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955000 | 23.54 | 9.31 | |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR | Material | UN | 1.0000000 | 58.99 | 58.99 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.64 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 11.65 |
| | | | | Valor do BDI => | 18.90 | | | Valor com BDI => | 94.48 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 566.88 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 36.14 | 36.14 | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 18.40 | 4.66 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 23.54 | 5.96 | |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 14.72 | 15.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 12.11 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 12.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 9.04 | | | Valor com BDI => | 45.18 |
| | | | | | | Quant. => | 90.0000000 | Preço Total => | 4,066.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.0000000 | 45.22 | 45.22 | |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 18.40 | 5.98 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 23.54 | 7.65 | |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 20.50 | 21.53 | |
| | | | | MO sem LS => | 14.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 14.23 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.31 | | | Valor com BDI => | 56.53 |
| | | | | | | Quant. => | 78.0000000 | Preço Total => | 4,409.34 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 15.83 | 15.83 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 18.40 | 5.52 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 23.54 | 7.06 | | |
| Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 3.25 | 3.25 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 8.84 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.96 | | | Valor com BDI => | 19.79 |
| | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 138.53 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 21.24 | 21.24 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 18.40 | 7.36 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 23.54 | 9.42 | | |
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 4.46 | 4.46 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.78 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5.31 | | | Valor com BDI => | 26.55 |
| | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 185.85 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| iteu.17 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 840.02 | | |
| Composição | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 1.30 | 1.30 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 16.29 | 1.30 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.33 | | | Valor com BDI => | 1.63 |
| | | | | | Quant. => | 139.0000000 | Preço Total => | 226.57 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 2.69 | 2.69 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1650000 | 16.29 | 2.69 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.67 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0.67 | | | Valor com BDI => | 3.36 |
| | | | | | Quant. => | 45.0000000 | Preço Total => | 151.20 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.0000000 | 1.72 | 1.72 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1000000 | 2.97 | 0.30 |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0.0050000 | 7.03 | 0.04 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------------------|-----------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0.0500000 | 7.90 | 0.40 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1000000 | 9.97 | 1.00 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.43 | | | Valor com BDI => | 2.15 |
| | | | | | | Quant. => | 215.0000000 | Preço Total => | 462.25 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Editar itev | | | Importado de: USF - RENÉRIO OLIVEIRA LIMA | | | | | 179,110.98 | |
| Editar itev.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3,060.88 | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1.0000000 | 306.09 | 306.09 | |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0100000 | 280.12 | 2.80 | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0000000 | 23.18 | 23.18 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 16.29 | 32.58 | |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | Material | m² | 1.0000000 | 225.00 | 225.00 | |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS_MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 4.0000000 | 4.17 | 16.68 | |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.1100000 | 10.22 | 1.12 | |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1.0000000 | 4.72 | 4.72 | |
| | | | | MO sem LS => | 37.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 37.73 |
| | | | | Valor do BDI => | 76.52 | | | Valor com BDI => | 382.61 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 3,060.88 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--|------------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Editar itev.2 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 12,039.19 | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 7.28 | 7.28 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1315000 | 23.34 | 3.07 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2582000 | 16.29 | 4.21 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.86 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.82 | | | Valor com BDI => | 9.10 |
| | | | | | | Quant. => | 19.7400000 | Preço Total => | 179.63 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---|------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.0000000 | 17.98 | 17.98 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2553000 | 24.53 | 6.26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7195000 | 16.29 | 11.72 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 11.95 LS => 0.00 MO com LS => 11.95
 Valor do BDI => 4.50 Valor com BDI => 22.48
Quant. => 305.9300000 Preço Total => 6,877.31

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 9.64 | 9.64 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755000 | 22.91 | 4.02 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448000 | 16.29 | 5.62 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.49 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.49 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.41 | | | Valor com BDI => | 12.05 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 120.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 1.20 | 1.20 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0219000 | 22.91 | 0.50 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0431000 | 16.29 | 0.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0.81 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.81 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.30 | | | Valor com BDI => | 1.50 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 12.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVTV - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.0000000 | 21.20 | 21.20 | | |
| Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.2500000 | 39.20 | 9.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7000000 | 16.29 | 11.40 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11.86 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.86 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5.30 | | | Valor com BDI => | 26.50 |
| | | | | | | Quant. => | 3.2200000 | Preço Total => | 85.33 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 12.08 | 12.08 | | |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MXKM | 0.1673070 | 9.97 | 1.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2951000 | 32.01 | 9.45 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0590000 | 16.29 | 0.96 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 9.47 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 9.48 |

Minha Empresa
CNPJ:

Valor do BDI => 3.02
 Quant. => 19.3200000 Valor com BDI => 15.10
 Preço Total => 291.73

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------------|------|
| Composição | 100229 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF 07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | KG | 1.0000000 | 0.01 | 0.01 | | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0007000 | 16.29 | 0.01 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 0.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.01 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 0.00 | | | Valor com BDI => | 0.01 |
| | | | | | | Quant. => | 245.8800000 | Preço Total => | 2.46 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0096000 | 23.54 | 0.23 | | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0188000 | 16.29 | 0.31 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.36 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 305.4000000 | Preço Total => | 201.56 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 8.38 | 8.38 | | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.5000000 | 0.47 | 0.24 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 2.10 | | | Valor com BDI => | 10.48 |
| | | | | | | Quant. => | 405.9300000 | Preço Total => | 4,254.15 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1.0000000 | 0.53 | 0.53 | | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095000 | 23.54 | 0.22 | | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187000 | 16.29 | 0.30 | | | |
| | | | | | | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.35 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 0.13 | | | Valor com BDI => | 0.66 |
| | | | | | | Quant. => | 22.0000000 | Preço Total => | 14.52 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--------------|-----|-----------|------------|----------|
| itev.3 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 9,058.08 |
| Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/2016 | PISO - PISOS | m³ | 1.0000000 | 603.87 | 603.87 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.2130000 | 340.24 | 412.71 | | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.2560000 | 23.18 | 52.29 | | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.9830000 | 23.34 | 46.28 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.2390000 | 16.29 | 69.05 | | |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 2.5000000 | 8.21 | 20.53 | | |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 2.0000000 | 1.50 | 3.00 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 180.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 180.54 |
| | | | | | Valor do BDI => | 150.97 | | | Valor com BDI => | 754.84 |
| | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 9,058.08 | | |

| Editar itev.4 | Código | Banco | REVESTIMENTO | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|
| Composição | 87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.0000000 | 54.48 | 54.48 | | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0200000 | 24.53 | 25.02 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5000000 | 16.29 | 8.15 | | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6.1400000 | 0.60 | 3.68 | | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.2200000 | 3.82 | 0.84 | | |
| Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1.0900000 | 15.40 | 16.79 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 23.73 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.73 |
| | | | | | Valor do BDI => | 13.62 | | | Valor com BDI => | 68.10 |
| | | | | | Quant. => | 305.9300000 | Preço Total => | 20,833.83 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------|
| Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1.0000000 | 579.73 | 579.73 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11.6500000 | 16.29 | 189.78 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1.2500000 | 73.00 | 91.25 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563.5900000 | 0.53 | 298.70 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 117.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 117.90 |
| | | | | | Valor do BDI => | 144.93 | | | Valor com BDI => | 724.66 |
| | | | | | Quant. => | 17.9300000 | Preço Total => | 12,993.15 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 93390 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 1.0000000 | 36.17 | 36.17 | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4300000 | 24.53 | 10.55 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 16.29 | 3.26 | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 4.8600000 | 0.60 | 2.92 | |
| Insumo | 00001297 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1.0600000 | 17.48 | 18.53 | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material | KG | 0.2400000 | 3.82 | 0.92 | |
| | | | | MO sem LS => | 9.89 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.89 |
| | | | | Valor do BDI => | 9.04 | | | Valor com BDI => | 45.21 |
| | | | | | | Quant. => | 179.2800000 | Preço Total => | 8,105.25 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 10865 | ORSE | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm | Azulejos e Cerâmicas | m² | 1.0000000 | 7.11 | 7.11 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.2000000 | 2.97 | 0.59 | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.2500000 | 2.89 | 0.72 | |
| Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos | Material | kg | 0.4600000 | 3.26 | 1.50 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.1600000 | 16.86 | 2.70 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1600000 | 9.97 | 1.60 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.30 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.30 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.78 | | | Valor com BDI => | 8.89 |
| | | | | | | Quant. => | 485.2100000 | Preço Total => | 4,313.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Editar itev.5 | | | ESQUADRIA | | | | | 10,012.06 | |
| Composição | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 81.36 | 81.36 | |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0020000 | 23.22 | 23.27 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5010000 | 16.29 | 8.16 | |
| Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material | CJ | 1.0000000 | 49.93 | 49.93 | |
| | | | | MO sem LS => | 22.13 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 22.13 |
| | | | | Valor do BDI => | 20.34 | | | Valor com BDI => | 101.70 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 1,220.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 91318 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 564.36 | 564.36 | | |
| Composição Auxiliar | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 281.46 | 281.46 | | |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 | | |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 9.6000000 | 5.17 | 49.63 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 147.63 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 147.63 |
| | | | | Valor do BDI => | | 141.09 | | | Valor com BDI => | 705.45 |
| | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 705.45 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 91320 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 588.09 | 588.09 | | |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 303.12 | 303.12 | | |
| Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1.0000000 | 233.27 | 233.27 | | |
| Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 10.0000000 | 5.17 | 51.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 154.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 154.06 |
| | | | | Valor do BDI => | | 147.02 | | | Valor com BDI => | 735.11 |
| | | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 8,086.21 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|----------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Editar ítem.7 | | | PINTURA | | | | | 21,448.34 | | |
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 12.16 | 12.16 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3120000 | 24.43 | 7.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1140000 | 16.29 | 1.86 | | |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1000000 | 0.47 | 0.05 | | |
| Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | 18L | 0.0489000 | 53.90 | 2.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.46 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.46 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.04 | | | Valor com BDI => | 15.20 |
| | | | | | | Quant. => | 505.9300000 | Preço Total => | 7,690.14 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.34 | 11.34 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1870000 | 24.43 | 4.57 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.84 | | | Valor com BDI => | 14.18 |
| | | | | Quant. => | 405.9300000 | Preço Total => | 5,756.09 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 13.05 | 13.05 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2440000 | 24.43 | 5.96 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0890000 | 16.29 | 1.45 | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.3300000 | 17.10 | 5.64 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.06 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.06 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.26 | | | Valor com BDI => | 16.31 |
| | | | | Quant. => | 248.5500000 | Preço Total => | 4,053.85 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS | m² | 1.0000000 | 11.71 | 11.71 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1880000 | 24.43 | 4.59 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0690000 | 16.29 | 1.12 | |
| Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 1.1400000 | 5.26 | 6.00 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.90 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.93 | | | Valor com BDI => | 14.64 |
| | | | | Quant. => | 269.6900000 | Preço Total => | 3,948.26 | | |

| Editar itev.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|--------------------------------|----------|--------|--|------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | | |
| Composição | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 6.07 | 6.07 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 17.93 | 1.74 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0970000 | 22.91 | 2.22 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0320000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0610000 | 1.94 | 2.06 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.83 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.52 | | | Valor com BDI => | 7.59 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 118.000000 Preço Total => 895.62

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 8.03 | 8.03 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 17.93 | 2.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 22.91 | 3.05 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0430000 | 2.49 | 2.60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.01 | | | Valor com BDI => | 10.04 |
| | | | | | | Quant. => | 110.0000000 | Preço Total => | 1,104.40 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.10 | 16.10 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 8.14 | 8.36 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.03 | | | Valor com BDI => | 20.13 |
| | | | | | | Quant. => | 100.0000000 | Preço Total => | 2,013.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 17.31 | 17.31 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 17.93 | 3.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1890000 | 22.91 | 4.33 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0110000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0270000 | 9.32 | 9.57 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4.33 | | | Valor com BDI => | 21.64 |
| | | | | | | Quant. => | 156.0000000 | Preço Total => | 3,375.84 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.62 | 4.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 17.93 | 1.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0860000 | 22.91 | 1.97 | | |
| Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1.0000000 | 0.48 | 0.48 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0430000 | 1.50 | 0.06 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.51 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.16 | | | Valor com BDI => | 5.78 |
| | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 46.24 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 28.62 | 28.62 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 17.93 | 3.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1810000 | 22.91 | 4.15 | | |
| Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2". PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1.0000000 | 15.86 | 15.86 | | |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.1940000 | 15.88 | 3.08 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0180000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0520000 | 43.46 | 2.26 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5.28 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.28 |
| | | | | | Valor do BDI => | 7.16 | | | Valor com BDI => | 35.78 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 214.68 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 1.0000000 | 3.81 | 3.81 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.97 | 0.27 |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.0900000 | 2.91 | 0.26 |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0.0050000 | 54.20 | 0.27 |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0.0080000 | 40.00 | 0.32 |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.28 | 0.28 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------|-----------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 16.86 | 1.52 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.0900000 | 9.97 | 0.90 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.42 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.42 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0.95 | | | Valor com BDI => | 4.76 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 28.56 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 30.41 | 30.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 26.10 | 26.10 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 7.60 | | | Valor com BDI => | 38.01 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 152.04 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.33 | 4.33 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 17.93 | 1.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 22.91 | 1.76 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0060000 | 50.04 | 0.30 | | |
| Insumo | 00003499 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.59 | 0.59 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0260000 | 1.50 | 0.04 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0060000 | 43.46 | 0.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.24 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.24 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.08 | | | Valor com BDI => | 5.41 |
| | | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 32.46 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.17 | 4.17 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 17.93 | 1.08 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0600000 | 22.91 | 1.37 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 1.00 | 1.00 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.75 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.04 | | | Valor com BDI => | 5.21 |
| | | | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 46.89 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.25 | 11.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 17.93 | 1.94 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1080000 | 22.91 | 2.47 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0180000 | 50.04 | 0.90 | | |
| Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 4.95 | 4.95 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0240000 | 1.50 | 0.04 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0220000 | 43.46 | 0.96 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.81 | | | Valor com BDI => | 14.06 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 56.24 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.91 | 4.91 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 17.93 | 1.61 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 22.91 | 2.06 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0300000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.62 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.63 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.23 | | | Valor com BDI => | 6.14 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 49.12 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89645 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 19.35 | 19.35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 17.93 | 1.95 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1090000 | 22.91 | 2.50 | |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0.0530000 | 14.04 | 0.74 | |
| Insumo | 00038430 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1.0000000 | 14.15 | 14.15 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.18 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.84 | | | Valor com BDI => | 24.19 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 193.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89980 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 6.87 | 6.87 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1.0000000 | 4.52 | 4.52 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.72 | | | Valor com BDI => | 8.59 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 60.13 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.18 | 10.18 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 17.93 | 3.59 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2000000 | 22.91 | 4.58 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0750000 | 1.50 | 0.11 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 0.83 | 0.83 | |
| | | | | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.83 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.73 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 101.84 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 15.44 | 15.44 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|----|---------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1.0000000 | 6.77 | 6.77 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.86 | | | Valor com BDI => | 19.30 |
| | | | | | | Quant. => | 3.0000000 | | Preço Total => | 57.90 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 14.66 | 14.66 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 17.93 | 2.58 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1440000 | 22.91 | 3.30 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0260000 | 50.04 | 1.30 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0360000 | 1.50 | 0.05 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0330000 | 43.46 | 1.43 | | |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.99 | 5.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4.20 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.20 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.67 | | | Valor com BDI => | 18.33 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | | Preço Total => | 91.65 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89618 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 10.27 | 10.27 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 17.93 | 1.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0800000 | 22.91 | 1.83 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0110000 | 50.04 | 0.55 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0200000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0120000 | 43.46 | 0.52 | | |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.90 | 5.90 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.33 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.34 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.57 | | | Valor com BDI => | 12.84 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | Preço Total => | 51.36 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Composição | 89536 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 8.32 | 8.32 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0070000 | 50.04 | 0.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0130000 | 1.50 | 0.02 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | | |
| Insumo | 00009906 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 5.97 | 5.97 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2.08 | | | Valor com BDI => | 10.40 |
| | | | | | Quant. => | | 6.0000000 | Preço Total => | | 62.40 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 46.41 | 46.41 |
| Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 |
| Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.8584000 | 7.33 | 6.29 |
| Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.7691000 | 5.85 | 4.50 |
| Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2924000 | 4.76 | 1.39 |
| Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.3116000 | 9.26 | 2.89 |
| Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 12.70 | 3.30 |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.54 | 3.01 |
| Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2222000 | 2.20 | 0.49 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2609000 | 11.37 | 2.97 |
| Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.8022000 | 6.11 | 4.90 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|---|--------------------------------------|----|------------------|--------------------------|------|------------------|---------------|
| Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.2596000 | 4.42 | 1.15 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 26.22 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 26.24 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.60 | | | Valor com BDI => | 58.01 |
| | | | | Quant. => | | 8.0000000 | Preço Total => | | | 464.08 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|------------------|--------------------------|-------|------------------|---------------|
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 64.43 | 64.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 53.26 | 53.26 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 16.11 | | | Valor com BDI => | 80.54 |
| | | | | Quant. => | | 2.0000000 | Preço Total => | | | 161.08 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|------------------|--------------------------|--------|------------------|---------------|
| Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 139.42 | 139.42 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 17.93 | 14.15 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7890000 | 22.91 | 18.08 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0190000 | 13.27 | 0.25 | | |
| Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 106.95 | 106.95 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 23.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 23.01 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34.86 | | | Valor com BDI => | 174.28 |
| | | | | Quant. => | | 2.0000000 | Preço Total => | | | 348.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 71.25 | 71.25 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2300000 | 17.93 | 4.12 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0130000 | 13.27 | 0.17 | | |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES. BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1.0000000 | 60.08 | 60.08 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7.90 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.90 |
| | | | | Valor do BDI => | | 17.81 | | | Valor com BDI => | 89.06 |

Quant. => 3.000000 Preço Total => 267.18

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|
| itev.9 | | | DRENAGEM (ÁGUA PLUVIAL) | | | | | 1,515.07 | | |
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 26.38 | 26.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0050000 | 50.04 | 0.25 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0230000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082000 | 43.46 | 0.36 | | |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0400000 | 20.43 | 21.25 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.60 | | | Valor com BDI => | 32.98 |
| | | | | | | Quant. => | 34.0000000 | Preço Total => | 1,121.32 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 25.05 | 25.05 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | | |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 17.62 | 17.62 | | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6.26 | | | Valor com BDI => | 31.31 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 156.55 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 47.44 | 47.44 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 17.93 | 3.32 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1850000 | 22.91 | 4.24 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2.0000000 | 2.50 | 5.00 |
| Insumo | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 33.20 | 33.20 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|---------------------|------------------|-------|------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0920000 | 18.32 | 1.69 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.39 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.40 |
| | | | | Valor do BDI => | | 11.86 | | | Valor com BDI => | 59.30 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | | Preço Total => | 237.20 |

| Editar itev.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------------------------------|----------|--------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | | | | | |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 15.53 | 15.53 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 17.93 | 5.38 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 22.91 | 6.87 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1000000 | 1.50 | 0.15 | | |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 2.98 | 3.13 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.75 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.75 |
| | | | | Valor do BDI => | | 3.88 | | | Valor com BDI => | 19.41 |
| | | | | | Quant. => | 25.3300000 | | | Preço Total => | 491.66 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 7.79 | 7.79 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 17.93 | 0.90 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 22.91 | 1.15 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035000 | 50.04 | 0.18 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0170000 | 1.50 | 0.03 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048000 | 43.46 | 0.21 | | |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 5.08 | 5.33 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1.45 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.45 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1.95 | | | Valor com BDI => | 9.74 |
| | | | | | Quant. => | 18.0000000 | | | Preço Total => | 175.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 13.19 | 13.19 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 17.93 | 1.97 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1100000 | 22.91 | 2.52 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0080000 | 50.04 | 0.40 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0370000 | 1.50 | 0.06 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0124000 | 43.46 | 0.54 | |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 7.34 | 7.71 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.21 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.30 | | | Valor com BDI => | 16.49 |
| | | | | | | Quant. => | 22.1500000 | Preço Total => | 365.25 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 16.72 | 16.72 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 17.93 | 2.87 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1600000 | 22.91 | 3.67 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0117000 | 50.04 | 0.59 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0530000 | 1.50 | 0.08 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0191000 | 43.46 | 0.83 | |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.0500000 | 8.28 | 8.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.66 |
| | | | | Valor do BDI => | 4.18 | | | Valor com BDI => | 20.90 |
| | | | | | | Quant. => | 21.5400000 | Preço Total => | 450.19 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 7.69 | 7.69 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 17.93 | 1.79 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099000 | 50.04 | 0.50 | |
| Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.43 | 2.43 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0150000 | 43.46 | 0.65 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.92 | | | Valor com BDI => | 9.61 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 96.10 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 20.70 | 20.70 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | |
| Insumo | 00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 12.46 | 12.46 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.18 | | | Valor com BDI => | 25.88 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 310.56 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 89812 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 34.46 | 34.46 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 17.93 | 2.15 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1200000 | 22.91 | 2.75 | |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1.0000000 | 2.50 | 2.50 | |
| Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 26.22 | 26.22 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0460000 | 18.32 | 0.84 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.50 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.50 |
| | | | | Valor do BDI => | 8.62 | | | Valor com BDI => | 43.08 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 344.64 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 106.32 | 106.32 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0155000 | 95.24 | 1.48 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0521000 | 45.37 | 2.36 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0192000 | 155.12 | 2.98 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 23.34 | 1.50 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0642000 | 16.29 | 1.05 | |
| Insumo | 00011881 | SINAPI | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 96.96 | 96.96 | |
| | | | | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 4.25 |
| | | | | Valor do BDI => | 26.58 | | | Valor com BDI => | 132.90 |
| | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 265.80 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 45.87 | 45.87 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 17.93 | 3.77 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2100000 | 22.91 | 4.81 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148000 | 50.04 | 0.74 | |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 2.28 | 2.28 | |
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 32.69 | 32.69 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365000 | 1.50 | 0.05 | |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | Material | UN | 0.0300000 | 18.32 | 0.55 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225000 | 43.46 | 0.98 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.47 | | | Valor com BDI => | 57.34 |
| | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 229.36 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------------|
| Editev.11 | | | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | 4,436.76 |
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 351.20 | 351.20 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7800000 | 22.91 | 17.87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4400000 | 16.29 | 7.17 |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 1.0000000 | 293.03 | 293.03 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2.0000000 | 11.84 | 23.68 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.1469000 | 53.16 | 7.81 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 1.0000000 | 1.64 | 1.64 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 17.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 17.76 |
| | | | | Valor do BDI => | | 87.80 | | | Valor com BDI => | 439.00 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 1,756.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 104.01 | 104.01 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3900000 | 22.91 | 8.93 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 16.29 | 3.10 | | |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material | UN | 1.0000000 | 71.72 | 71.72 | | |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 2.0000000 | 8.78 | 17.56 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material | KG | 0.0507000 | 53.16 | 2.70 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8.58 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 8.58 |
| | | | | Valor do BDI => | | 26.00 | | | Valor com BDI => | 130.01 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 390.03 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 111.82 | 111.82 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2700000 | 22.91 | 6.19 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0900000 | 16.29 | 1.47 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0500000 | 3.60 | 0.18 | | |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1.0000000 | 103.99 | 103.99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.52 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.52 |
| | | | | Valor do BDI => | | 27.96 | | | Valor com BDI => | 139.78 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 419.34 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 11.67 | 11.67 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1.0000000 | 7.36 | 7.36 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0175000 | 3.60 | 0.06 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.92 | | | Valor com BDI => | 14.59 |

Minha Empresa
CNPJ:

Quant. => 3.000000 Preço Total => 43.77

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 36.93 | 36.93 | | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1.0000000 | 2.97 | 2.97 | | |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1.0000000 | 23.99 | 23.99 | | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.0000000 | 9.97 | 9.97 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9.97 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 9.97 |
| | | | | | Valor do BDI => | 9.23 | | | Valor com BDI => | 46.16 |
| | | | | | | Quant. => | 4.0000000 | Preço Total => | 184.64 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 42.88 | 42.88 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1000000 | 22.91 | 2.29 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 16.29 | 0.49 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1.0000000 | 39.99 | 39.99 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.01 |
| | | | | | Valor do BDI => | 10.72 | | | Valor com BDI => | 53.60 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 268.00 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------|
| Composição | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 81.80 | 81.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1700000 | 22.91 | 3.89 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | Material | UN | 1.0000000 | 76.98 | 76.98 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.41 |
| | | | | | Valor do BDI => | 20.45 | | | Valor com BDI => | 102.25 |
| | | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 204.50 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 17.01 | 17.01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1500000 | 22.91 | 3.44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0500000 | 16.29 | 0.81 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---------------------|------------------|-------|-------|--------------------------|--------------|
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304000 | 3.60 | 0.11 | | |
| Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | Material | UN | 1.0000000 | 12.65 | 12.65 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3.07 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4.25 | | | Valor com BDI => | 21.26 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | | | Preço Total => | 42.52 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 55.04 | 55.04 | | |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2.0000000 | 4.12 | 8.24 | | |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1.0000000 | 46.80 | 46.80 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.08 |
| | | | | Valor do BDI => | | 13.76 | | | Valor com BDI => | 68.80 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | | Preço Total => | 275.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|----------------------------|---------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| Composição | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 51.69 | 51.69 | | |
| Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 0.1500000 | 2.91 | 0.44 | | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.1500000 | 16.86 | 2.53 | | |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1.0000000 | 48.72 | 48.72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 2.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 12.92 | | | Valor com BDI => | 64.61 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | | Preço Total => | 258.44 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|----------------------------|---------------------|------------------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| Composição | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | Louças e Metais Sanitários | un | 1.0000000 | 118.86 | 118.86 | | |
| Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0.6000000 | 2.89 | 1.73 | | |
| Insumo | 1842 | ORSE | Porta toalha papel rolo em aço inox | Material | un | 1.0000000 | 107.01 | 107.01 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.6000000 | 16.86 | 10.12 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 10.12 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 10.12 |
| | | | | Valor do BDI => | | 29.72 | | | Valor com BDI => | 148.58 |
| | | | | | Quant. => | 4.0000000 | | | Preço Total => | 594.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------|--------|---|--|-----|-----------|------------|----------|
| itev.12 | | | COBERTURA | | | | | 9,876.78 |
| Composição | 73872/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO. DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1.0000000 | 64.05 | 64.05 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.2000000 | 24.57 | 29.48 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6000000 | 16.29 | 9.77 | |
| Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material | L | 0.5000000 | 49.58 | 24.79 | |
| | | | | MO sem LS => | 28.08 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 28.08 |
| | | | | Valor do BDI => | 16.01 | | | Valor com BDI => | 80.06 |
| | | | | | | Quant. => | 93.0000000 | Preço Total => | 7,445.58 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.0000000 | 48.62 | 48.62 | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132000 | 26.82 | 0.35 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183000 | 25.96 | 0.48 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2500000 | 16.29 | 4.07 | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1560000 | 24.45 | 3.81 | |
| Insumo | 00012614 | SINAPI | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM. PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 0.3300000 | 15.07 | 4.97 | |
| Insumo | 00012616 | SINAPI | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 0.2200000 | 4.47 | 0.98 | |
| Insumo | 00012618 | SINAPI | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M. PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 0.3500000 | 35.94 | 12.58 | |
| Insumo | 00012624 | SINAPI | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 0.2200000 | 8.99 | 1.98 | |
| Insumo | 00011054 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | Material | UN | 3.0000000 | 0.03 | 0.09 | |
| Insumo | 00012626 | SINAPI | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | Material | UN | 1.5500000 | 12.35 | 19.14 | |
| Insumo | 00012627 | SINAPI | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM. PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | Material | UN | 0.4400000 | 0.35 | 0.15 | |
| | | | | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 6.02 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.16 | | | Valor com BDI => | 60.78 |
| | | | | | | Quant. => | 40.0000000 | Preço Total => | 2,431.20 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|------------------|
| itev.13 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 31,362.30 |
| Composição | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 349.40 | 349.40 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 18.40 | 46.00 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5000000 | 23.54 | 58.85 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A | Material | UN | 1.0000000 | 244.55 | 244.55 | |
| | | | | MO sem LS => | 73.60 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 73.61 |
| | | | | Valor do BDI => | 87.35 | | | Valor com BDI => | 436.75 |
| | | | | | | Quant. => | 1.0000000 | Preço Total => | 436.75 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 12.94 | 12.94 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0.1250000 | 23.54 | 2.94 | |
| Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.0000000 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.24 | | | Valor com BDI => | 16.18 |
| | | | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 194.16 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF. 04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 10.20 | 10.20 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0.0480000 | 18.40 | 0.88 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0480000 | 23.54 | 1.13 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.41 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.55 | | | Valor com BDI => | 12.75 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 127.50 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF. 04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 9.66 | 9.66 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | H | 0.0350000 | 18.40 | 0.64 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0350000 | 23.54 | 0.82 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.47 | 0.47 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.42 | | | Valor com BDI => | 12.08 |
| | | | | | | Quant. => | 14.0000000 | Preço Total => | 169.12 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF. 04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E | UN | 1.0000000 | 51.06 | 51.06 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 18.40 | 2.45 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1330000 | 23.54 | 3.13 | |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 44.26 | 44.26 | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2.0000000 | 0.61 | 1.22 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 12.77 | | | Valor com BDI => | 63.83 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 638.30 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 11.10 | 11.10 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 18.40 | 1.21 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0660000 | 23.54 | 1.55 | |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1.0000000 | 7.72 | 7.72 | |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1.0000000 | 0.61 | 0.61 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.94 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.78 | | | Valor com BDI => | 13.88 |
| | | | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 138.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 80.83 | 80.83 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 18.40 | 10.45 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5680000 | 23.54 | 13.37 | |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1.0000000 | 54.22 | 54.22 | |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3.0000000 | 0.93 | 2.79 | |
| | | | | MO sem LS => | 16.72 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 16.72 |
| | | | | Valor do BDI => | 20.21 | | | Valor com BDI => | 101.04 |
| | | | | | | Quant. => | 11.0000000 | Preço Total => | 1,111.44 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.12 | 6.12 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 2.49 | 2.49 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 18.40 | 1.01 | |
| Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0550000 | 23.54 | 1.29 | |
| Composição | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1.1000000 | 1.20 | 1.32 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.92 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.53 | | | Valor com BDI => | 7.65 |
| | | | | Quant. => | 402.0000000 | Preço Total => | 3,075.30 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|---|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 | |
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 | |
| Composição | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 | |
| Auxiliar | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 | |
| Composição | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 | |
| Auxiliar | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 | |
| Composição | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | |
| Auxiliar | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | |
| Composição | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | |
| Auxiliar | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | |
| | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | Quant. => | 9.0000000 | Preço Total => | 1,800.81 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 2.64 | 2.64 | |
| Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 18.40 | 0.55 | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0300000 | 23.54 | 0.71 | |
| Auxiliar | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 1.14 | 1.36 | |
| Composição | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.88 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.66 | | | Valor com BDI => | 3.30 |
| | | | | Quant. => | 430.0000000 | Preço Total => | 1,419.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 4.13 | 4.13 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 18.40 | 0.74 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 23.54 | 0.94 | | |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.04 | 2.43 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.18 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.03 | | | Valor com BDI => | 5.16 |
| | | | | | Quant. => | 450.0000000 | Preço Total => | 2,322.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|
| Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 5.61 | 5.61 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 18.40 | 0.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0520000 | 23.54 | 1.22 | | |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 2.86 | 3.40 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.53 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1.40 | | | Valor com BDI => | 7.01 |
| | | | | | Quant. => | 450.0000000 | Preço Total => | 3,154.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Composição | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 14.98 | 14.98 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 18.40 | 1.18 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0640000 | 23.54 | 1.51 | | |
| Insumo | 00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1.0150000 | 12.09 | 12.27 | | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.89 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.75 | | | Valor com BDI => | 18.73 |
| | | | | | Quant. => | 405.0000000 | Preço Total => | 7,585.65 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLUMINACÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 9.07 | 9.07 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 18.40 | 1.42 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0770000 | 23.54 | 1.81 | |
| Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.1900000 | 4.89 | 5.82 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0090000 | 2.62 | 0.02 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.27 |
| | | | | Valor do BDI => | 2.27 | | | Valor com BDI => | 11.34 |
| | | | | | | Quant. => | 420.0000000 | Preço Total => | 4,762.80 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 26.49 | 26.49 | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | |
| Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 19.73 | 19.73 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.21 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.21 |
| | | | | Valor do BDI => | 6.62 | | | Valor com BDI => | 33.11 |
| | | | | | | Quant. => | 33.0000000 | Preço Total => | 1,092.63 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 35.08 | 35.08 | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 6.76 | 6.76 | |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 28.32 | 28.32 | |
| | | | | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 13.62 |
| | | | | Valor do BDI => | 8.77 | | | Valor com BDI => | 43.85 |
| | | | | | | Quant. => | 5.0000000 | Preço Total => | 219.25 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LUMINACÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 47.21 | 47.21 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2231000 | 18.40 | 4.11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5355000 | 23.54 | 12.61 |
| Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1.0000000 | 9.15 | 9.15 |
| Insumo | 00003803 | SINAPI | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1.0000000 | 21.35 | 21.35 |

Minha Empresa
CNPJ:

MO sem LS => 11.97 LS => 0.00 MO com LS => 11.97
 Valor do BDI => 11.80 Valor com BDI => 59.01
Quant. => 33.0000000 Preço Total => 1,947.33

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------|--------|---|---|-----|------------------|--------------------------|--------|------------------|--------|
| Composição | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 233.39 | 233.39 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 18.40 | 36.80 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.0000000 | 23.54 | 47.08 | | |
| Insumo | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 1.0000000 | 59.09 | 59.09 | | |
| Insumo | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO | Material | UN | 1.0000000 | 37.25 | 37.25 | | |
| Insumo | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 1.0000000 | 53.17 | 53.17 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 58.88 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 58.88 |
| | | | | Valor do BDI => | | 58.35 | | | Valor com BDI => | 291.74 |
| | | | | Quant. => | | 4.0000000 | Preço Total => | | 1,166.96 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|
| itev.14 | | | CLIMATIZAÇÃO | | | | | 1,181.73 | | |
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.0000000 | 10.47 | 10.47 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 17.93 | 3.41 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1900000 | 22.91 | 4.35 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0630000 | 1.50 | 0.09 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0500000 | 2.49 | 2.61 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5.54 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 5.54 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2.62 | | | Valor com BDI => | 13.09 |
| | | | | Quant. => | | 77.0000000 | Preço Total => | | 1,007.93 | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | Quant. => | 15.0000000 | Preço Total => | 76.50 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 4.08 | 4.08 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 17.93 | 1.26 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0700000 | 22.91 | 1.60 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.49 | 0.49 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.04 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.04 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.02 | | | Valor com BDI => | 5.10 |
| | | | | Quant. => | 12.0000000 | Preço Total => | 61.20 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|
| Composição | 89868 | SINAPI | LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.0000000 | 2.89 | 2.89 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 17.93 | 0.72 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0400000 | 22.91 | 0.92 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0071000 | 50.04 | 0.36 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0210000 | 1.50 | 0.03 | |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUIVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1.0000000 | 0.52 | 0.52 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0080000 | 43.46 | 0.35 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.16 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.72 | | | Valor com BDI => | 3.61 |
| | | | | Quant. => | 10.0000000 | Preço Total => | 36.10 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|---|--------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| itev.15 | | | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | 6,267.48 |
| Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 7.37 | 7.37 |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.97 | 0.42 |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1400000 | 2.86 | 0.40 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabream.estruturado) | Material | m | 1.0500000 | 1.49 | 1.56 | |
| Insumo | 00000333 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 0.1000000 | 12.32 | 1.23 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 16.86 | 2.36 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1400000 | 9.97 | 1.40 | |
| | | | | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.76 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.84 | | | Valor com BDI => | 9.21 |
| | | | | Quant. => | 87.0000000 | Preço Total => | 801.27 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|------|
| Composição | 11750 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 1.0000000 | 5.00 | 5.00 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.97 | 0.33 | |
| Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 0.1100000 | 2.86 | 0.31 | |
| Insumo | 12616 | ORSE | Cabo coaxial rg-6 | Material | m | 1.0200000 | 1.38 | 1.41 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 16.86 | 1.85 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1100000 | 9.97 | 1.10 | |
| | | | | MO sem LS => | 2.95 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 2.95 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.25 | | | Valor com BDI => | 6.25 |
| | | | | Quant. => | 60.0000000 | Preço Total => | 375.00 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|--------|-------|--|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Composição | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | Entrada em Baixa Tensão | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | |
| Insumo | 10331 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor | Material | un | 1.0000000 | 97.38 | 97.38 | |
| | | | | MO sem LS => | 0.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 0.00 |
| | | | | Valor do BDI => | 24.35 | | | Valor com BDI => | 121.73 |
| | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 730.38 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.0000000 | 160.07 | 160.07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6789000 | 23.34 | 39.19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.4832000 | 16.29 | 73.03 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2.1560000 | 4.28 | 9.23 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0653000 | 73.00 | 4.77 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 3.0096000 | 0.73 | 2.20 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 17 MM | Material | m² | 0.0600000 | 22.34 | 1.34 |

Minha Empresa
CNPJ:

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|---|----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 18.5084000 | 0.53 | 9.81 | | |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0365000 | 58.35 | 2.13 | | |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.0040000 | 58.35 | 0.23 | | |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 60.4800000 | 0.30 | 18.14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 74.10 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 74.10 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40.02 | | | Valor com BDI => | 200.09 |
| | | | | | Quant. => | 3.0000000 | Preço Total => | 600.27 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|--|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| Composição | C0628 | SEINFRA | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | QUADROS / CAIXAS | UN | 1.0000000 | 64.87 | 64.87 | | |
| Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 16.28 | 20.35 | | |
| Insumo | I0430 | SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | Material | UN | 1.0000000 | 19.09 | 19.09 | | |
| Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1.2500000 | 20.34 | 25.43 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 45.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 45.78 |
| | | | | | Valor do BDI => | 16.22 | | | Valor com BDI => | 81.09 |
| | | | | | Quant. => | 2.0000000 | Preço Total => | 162.18 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.0000000 | 12.30 | 12.30 | | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009000 | 473.68 | 0.43 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 18.40 | 4.54 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2470000 | 23.54 | 5.81 | | |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1.0000000 | 1.51 | 1.51 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7.35 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 7.35 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3.08 | | | Valor com BDI => | 15.38 |
| | | | | | Quant. => | 6.0000000 | Preço Total => | 92.28 | | |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|--------------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0000000 | 6.96 | 6.96 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 18.40 | 1.97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1070000 | 23.54 | 2.52 | | |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.0020000 | 11.59 | 0.02 | | |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1.1000000 | 2.23 | 2.45 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 3.15 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 3.15 |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533000 | 23.54 | 5.96 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 14.72 | 15.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 12.11 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 12.12 |
| | | | | Valor do BDI => | 9.04 | | | Valor com BDI => | 45.18 |
| | | | | | | Quant. => | 88.0000000 | Preço Total => | 3,975.84 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1.0000000 | 45.22 | 45.22 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 0.5000000 | 20.12 | 10.06 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 18.40 | 5.98 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251000 | 23.54 | 7.65 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.0500000 | 20.50 | 21.53 | |
| | | | | MO sem LS => | 14.23 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 14.23 |
| | | | | Valor do BDI => | 11.31 | | | Valor com BDI => | 56.53 |
| | | | | | | Quant. => | 65.0000000 | Preço Total => | 3,674.45 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--|------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 15.83 | 15.83 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 18.40 | 5.52 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3000000 | 23.54 | 7.06 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 3.25 | 3.25 | |
| | | | | MO sem LS => | 8.83 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 8.84 |
| | | | | Valor do BDI => | 3.96 | | | Valor com BDI => | 19.79 |
| | | | | | | Quant. => | 8.0000000 | Preço Total => | 158.32 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--|-------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.0000000 | 21.24 | 21.24 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 18.40 | 7.36 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4000000 | 23.54 | 9.42 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1.0000000 | 4.46 | 4.46 | |
| | | | | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 11.78 |
| | | | | Valor do BDI => | 5.31 | | | Valor com BDI => | 26.55 |
| | | | | | | Quant. => | 7.0000000 | Preço Total => | 185.85 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| Editar | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | 973.39 |
| itev.17 | | | | | | | | |
| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |

Minha Empresa
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|---|--------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.0000000 | 2.69 | 2.69 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1650000 | 16.29 | 2.69 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.67 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.67 | | | Valor com BDI => | 3.36 |
| | | | | | | Quant. => | 118.0000000 | Preço Total => | 396.48 |

| Editar | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------|-----------------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.0000000 | 1.72 | 1.72 | |
| Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0.1000000 | 2.97 | 0.30 | |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material | kg | 0.0050000 | 7.03 | 0.04 | |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 0.0500000 | 7.90 | 0.40 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.1000000 | 9.97 | 1.00 | |
| | | | | MO sem LS => | 1.00 | LS => | 0.00 | MO com LS => | 1.00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0.43 | | | Valor com BDI => | 2.15 |
| | | | | | | Quant. => | 268.3300000 | Preço Total => | 576.91 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Total sem BDI | 1,413,693.85 |
| Total do BDI | 353,545.93 |
| Total Geral | 1,767,239.78 |

ANDREIA DUARTE DA SILVA
Diretor