



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

LOCAL: PRAÇA CORONEL LUIZ VENTURA, Nº16, CENTRO - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

DATA BASE: 03/2021

BDI:25%

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND		3.570,00
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1000	1,60
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1000	1,97
COMPOSIÇÃO	01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		11,91
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1	0,88
SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1	8,34
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	17,92
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	22,71
COMPOSIÇÃO	04	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" x 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE NU 10MM	UND		182,09
ORSE	00664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	UN	3	3,00
ORSE	00965	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2	M	6	5,30
ORSE	01096	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusivo conector	UN	3	27,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	15,88