



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: OBRA DE READEQUAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL PAV. SUPERIOR

LOCAL: RUA MARACANGALHA, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA

DATA BASE: SINAPI 03/2021 - ORSE 03/2021 (DESONERADO) **BDI:** 30,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. MERCADO CULTURAL - PAVIMENTO SUPERIOR								R\$ 102.630,45
1.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 3.708,53
1.1.1.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	158,50	207,59	1.037,95
1.1.2.	Composição	CP. 01	BANCADA DE GRANITO POLIDO E=2,5CM, LARGURA 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40	489,66	641,31	1.539,14
1.1.3.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	226,71	296,92	593,84
1.1.4.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	29,52	38,66	193,30
1.1.5.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	52,58	68,86	344,30
1.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 7.953,93
1.2.1.	ORSE	3953	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	UND	50,00	88,12	115,41	5.770,50
1.2.2.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	247,36	323,97	1.619,85
1.2.3.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	23,91	31,31	563,58
1.3. ESQUADRIAS								R\$ 22.615,56
1.3.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,08	393,85	515,83	5.199,57
1.3.2.	Composição	CP. 04	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	11,08	518,65	679,28	7.526,42
1.3.3.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	590,32	773,14	1.159,71
1.3.4.	Composição	CP. 05	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	1,50	169,75	222,32	333,48
1.3.5.	ORSE	8899	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	M2	11,11	577,04	755,75	8.396,38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 68.352,43
1.4.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	94,28	79,37	103,95	9.800,41
1.4.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	182,89	11,73	15,36	2.809,19
1.4.3.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	22,22	39,88	52,23	1.160,55
1.4.4.	ORSE	8742	Restauração - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer	M	14,10	750,07	982,37	13.851,42
1.4.5.	ORSE	8395	Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessura de até 1,5 cm	M²	2,97	74,93	98,14	291,48
1.4.6.	ORSE	10976	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada	M²	63,36	463,4	606,91	38453,82
1.4.7.	ORSE	2450	Limpeza geral	M²	800,63	1,89	2,48	1985,56

