



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM, CANAL

OBRA: CANAL SSP - RUA DA CESTA

DATA BASE SINAPI / ORSE: MAIO/2022

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição
1		EXECUÇÃO DE DRENAGEM, CANAL
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1	02/COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVONIZADO
1.1.2		4 x 2
1.1.3	04554/ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO
		330
1.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1	03/COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRIDE
		200 x8,0=1600
1.2.2	01/COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA
		200 x8,0=1600
1.2.3	90098/SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 (MÉDI M3 A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
		AF_02/2021
		330 x 3,25x3,60=
	101605/SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLU I MATERIAL. AF_08/2020
		330x3,5=1155
1.2.4	93363/SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COMESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 11 HP), PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
		3861,00 -(3,14x1,2 ² x330)=2368,87
1.2.5	101625/SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
		330x2,50 x 0,10

1.3		PAVIMENTAÇÃO
1.3.1	96389/SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019
		250 x8,0=2.000
	94968/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
1.4		330x2,50 x 0,05
1.4.1		DRENAGEM
	02674/ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D= 1,20 M
1.4.3		330 +330= 660
	102457/SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/202
	99240/SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020
1.4.6		
	COMPOSIÇÃO	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO= 1,50 M. AF_ 12/2020
1.5		
1.5.1		SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	06191/ORSE	LIMPEZAS DE RUA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)
1.5.2		250 x8,0=2.000

Unidade	Quantidade
M2	8,00
M	330,00
M2	1600,00
M2	1600,00
M3	3861,00
M2	1155,00
M3	2368,87
M3	82,50

M ³	2000,00
M ³	41,25
	660,00
M	
	32,00
UND	
	19,00
M	
	8,00
UM	
	2000,00
M2	
	1,00