



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÃO 01 **Alambrado c fio 12 revestido e montantes de eucalipto D=12cm e 4,0m de altura**

03922/ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 3"	m2	1,05	60	63,00
04453/ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 4,00cm - Fornecimento	m	1,15	17,13	19,70
02651/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	0,16	35,74	5,72
02754/ORSE	Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua	m	1,875	16,27	30,51
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2	6,93	13,86
06111/SINAPI	Servente de obras	h	2	5,51	11,02
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2	3,76	7,52
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2	3,66	7,32
				TOTAL	158,64

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -3000126935BA