



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

**MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 12 DE OUTUBRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO
PASSÉ**

1 – OBJETO

Complementar o projeto arquitetônico para a requalificação da praça 12 de outubro, situada na Sede do Município.

2 – SERVIÇOS

2.1 - PRELIMINARES

A Placa e tapumes serão metálicos. O layout da placa será fornecido pela Prefeitura.

Toda a pavimentação, e construções existentes serão removidos, bem como as árvores tipo algarobas.

Após demolição será procedido a remoção dos expurgos, e descartados a uma distancia aproximada de 10km.

2.2 – URBANIZAÇÃO

Após demolição será procedida escavação de 20cm de profundidade para rebaixamento do nível de toda praça. O reaterro será de 10cm, compactado.

Os canteiros de jardins serão ladeados por meio fio de granito 10x30x100cm. Deverão conter grama vegetal tipo esmeralda, em placas, e plantas ornamentais.

Os pisos intertravados cinza e coloridos obedecerão a disposição do projeto. Serão assentes sobre colchão de areia, mínimo de 5cm.

Os pisos cerâmicos e de alta resistência serão aplicados na área do quiosque, sobre lastro de concreto e contra piso de cimento e areia, traço 1:4.

Os piso em granito serão aplicados conforme projeto, nas soleiras e fonte luminosa.

No parque infantil será aplicada grama sintética sobre cimentado e lastro de concreto.

Toda a área da praça será circundada por meio fio de granito cinza, 10x30x100cm.

2.3 – QUIOSQUE

O quiosque será construído em alvenaria de bloco cerâmico e estrutura de concreto, com laje de cobertura pré-moldada.

A fundação será de concreto armado 20mpa, composta de sapatas e vigas. As alvenarias de bloco serão revestidas com massa única, e cerâmica, conforme projeto.

A cobertura será com laje pré-moldada, impermeabilizada com manta asfáltica de 3mm.

A área externa será coberta com lona tensionada, com altura indicada em projeto, apoiada em esteios de eucalipto tratado , diâmetro de 20cm.

O piso interno será com cerâmica esmaltada sobre contra piso. Externamente será aplicado piso de alta resistência de 10mm, em cores conforme projeto.

As paredes serão revestidas com chapisco, e massa única. Nos sanitários e internamente nas áreas de atendimento haverá cerâmica 30x45cm até altura de 2,10m. Externamente será aplicada cerâmica 10x10cm vermelha , conforme projeto.

Nas áreas rebocadas será aplicada tinta acrílica sobre massa, em duas demãos.

Os balcões e peitoris serão em granito cinza. A pia será de aço inox com torneiras e registros metálicos.

Nos sanitários as louças serão brancas ; vaso com descarga acoplada e lavatório de sobrepor, com ferragens metálicas cromadas.

As tubulações ficarão embutidas em paredes ou pisos.

Os eletrodutos ficarão embutidos nas paredes e tetos. As luminárias serão de LED , de sobrepor. Será instalado quadro de medição de energia para o quiosque.

A lona tensionada será branca, apoiada em esteios de eucalipto tratado com diâmetro de 0,20 a0,30m .

2.4 – INSTALAÇÕES ELETRICAS

A iluminação da praça será com luminárias de LED 100w, instaladas em postes metálicos, cônicos de 3” a2” com 6,0m de altura, sendo 2 luminárias por poste. Em cada poste haverá célula fotoelétrica para acendimento automático e caixa de alvenaria na base. Os eletrodutos serão de pvc rígido.

2.5 – FONTE LUMINOSA

A fonte terá sua estrutura em concreto armado, que será revestido com massa e tinta epóxi. Externamente o revestimento será em granito.

Os esguichos serão metálicos, tipo aspensor rotor para irrigação. A bomba será de ½ cv para recalque, e tubulação em pvc rígido.

A iluminação será com refletores LED, submersos, alimentados com energia através de cabo pp, duplamente isolado. Os circuitos serão comandados por disjuntores em quadro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.6 – PARQUE INFANTIL

A área do parque será circundada por guarda corpo de madeira eucalipto tratado D=0,10m com altura de 1,0m. Detalhes fornecidos pela Prefeitura.

O piso será grama sintética, assente sobre cimentado e lastro de concreto. Os brinquedos serão em madeira e ficarão fixos no piso.

2.7 – DIVERSOS

As lixeiras serão fixas em estrutura metálica em grupo de 4, com cores dos seguimentos.

Os bancos terão estrutura metálica e lastro de assento e recosto em régua de madeira de lei com espessura de 2,5cm e comprimento mínimo de 1,80m.

A obra será entregue limpa, isenta de detritos, pronta para uso.

São Sebastião do Passé, 25 de outubro de 2023

Orlando Lago

CAU A1673-0